

บทที่ 4

การวิเคราะห์แนวทางเพื่อการออกแบบ

4.1 การวิเคราะห์ขนาดของครอบครัว

สามารถวิเคราะห์ขนาดของครอบครัวผู้มีรายได้ปานกลาง จาก 2 แนวทาง คือ

4.1.1 ความสามารถในการจ่าย (AFFORDABILITY) ที่อยู่อาศัย

4.1.2 ความต้องการพื้นที่ใช้สอย (AREA REQUIRMENT)

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1.1 ความสามารถในการจ่าย (AFFORDABILITY) เพื่อที่อยู่อาศัย

จากตารางรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ต่อเดือน ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ 7 ผู้มีรายได้ปานกลาง มีรายได้ในช่วง 15,001 - 24,000 บาท/ครัวเรือน/เดือน

ความสามารถในการจ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยคิดเป็น 33.33% ของรายได้ (จากหลักเกณฑ์ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์) เพราะฉะนั้นความสามารถในการจ่ายเพื่อที่อยู่อาศัย คือ 5,000-8,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน และจากตารางอัตราการผ่อนชำระเงินงวดของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ โดยให้ระยะเวลาการผ่อนชำระ 25 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.75 ต่อปี (15 เมษายน 2535) วงเงินที่สามารถกู้ได้ คือ 450,000-700,000 บาท

โดยทั่วไปโครงการที่อยู่อาศัยต้องมีเงินมัดจำและเงินดาวน์ ประมาณร้อยละ 35-40 ของ ราคาขาย (เงินกู้ประมาณร้อยละ 60-65)

ฉะนั้นราคาของที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง คือ 700,000-1,166,666 บาท

(แบ่งเป็นเงินกู้ 450,000-700,000 บาท และเงินส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 250,000-466,000 บาท)

จากตารางเปรียบเทียบราคาที่อยู่อาศัยในช่วง พ.ศ. 2532-2534 ในข้อ 2.5 จะได้ข้อสรุปว่ารูปแบบของที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง คือ

ก. ทาวน์เฮ้าส์ 22 ตร.วา (มีพื้นที่ใช้สอย 90-155 ตรม.)

ข. อาคารชุด มีพื้นที่ใช้สอย 58-65 ตรม.

หมายเหตุ : ต้นทุนราคาที่อยู่อาศัย จะเป็นค่าที่ดินประมาณร้อยละ 46 (จากข้อที่ 2.6) ฉะนั้นจะเป็น ราคาที่อยู่อาศัยไม่รวมราคาที่ดิน คือ 420,000-700,000 บาท



ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้


เงินกู้รายย่อยระยะยาว ธนาคารฯ คิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้

- วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10.75 ต่อปี
- วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.25 ต่อปี
- วงเงินกู้ไม่เกิน 750,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.75 ต่อปี
- วงเงินกู้เกิน 750,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.50 ต่อปี


15 เม.ย. 35	ตารางอัตราการผ่อนชำระเงินงวด ระยะเวลาการผ่อนชำระ				
	เงินต้น	5 ปี	10 ปี	15 ปี	20 ปี
100,000	2,250	1,450	1,250	1,150	1,100
150,000	3,400	2,250	1,900	1,750	1,700
200,000	4,600	3,050	2,600	2,400	2,300
250,000	5,750	3,800	3,250	3,000	2,900
300,000	6,900	4,550	3,850	3,600	3,450
350,000	8,050	5,300	4,500	4,200	4,050
400,000	9,200	6,050	5,150	4,800	4,600
450,000	10,300	6,800	5,800	5,400	5,200
500,000	11,450	7,550	6,450	5,950	5,750
550,000	12,600	8,300	7,050	6,550	6,350
600,000	13,750	9,050	7,700	7,150	6,900
700,000	16,050	10,800	9,000	8,350	8,050
750,000	17,200	11,350	9,850	8,950	8,650
800,000	18,650	12,450	10,700	9,950	9,650
900,000	20,950	14,000	12,000	11,200	10,850
1,000,000	23,300	15,550	13,350	12,450	12,050
1,500,000	34,950	23,300	20,000	18,700	18,100
2,000,000	46,550	31,100	26,650	24,900	24,100
2,500,000	58,200	38,850	33,300	31,100	30,100
3,000,000	69,850	46,600	40,000	37,350	36,150
3,500,000	81,450	54,350	46,650	43,550	42,150
4,000,000	93,100	62,150	53,300	49,750	48,200

อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารฯ


SIX PERSONS FAMILY GROWTH CHART



FUNCTIONAL REQUIRMENT




- LIVING ACTMITY - DINING, LIVING (THAI TRADITIONAL)
- SPACE - MULTI - PURPOSE ROOM
- LIVING ROOM



FUNCTIONAL REQUIREMENT

FURNITURE




DINING TABLE


CHAIR

SIDE BOARD

SPACE REQUIREMENTS



GROUPING




LIVING ACTIVITY - DINING

SPACE - MULTI-PURPOSE ROOM


- DINING ROOM

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





- LIVING ACTIVITY - SLEEPING (THAI TRADITION)
- SPACE - MULTI PURPOSE ROOM
- BED ROOM

- LIVING ACTIVITY - SLEEPING
- SPACE - MULTI-PURPOSE ROOM
- BED ROOM



AREA REQUIREMENT IN MODULAR GRID

BASIC MODULE
 = 0.60 x 0.60 m²



4.1.2 ความต้องการพื้นที่ใช้สอย (AREA REQUIRMENT)

โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยแต่ละส่วนกับพิสัยมาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พื้นที่	มาตรฐานที่อยู่อาศัยของการเคหะฯ	พื้นที่ใช้สอยตามพิสัยมาตรฐาน
ห้องรับแขก	4.32 ม ² (1.80 x 2.40 ม.)	10.80 ม ² (3 x 3.60 ม.)
ห้องอาหาร	6.50 ม ² (2.60 x 2.50 ม.)	10.80 ม ² (3 x 3.60 ม.)
ห้องครัว	4.32 ม ² (1.80 x 2.40 ม.)	5.76 ม ² (2.40 x 2.40 ม.)
ห้องนอน 1	5.76 ม ² (2.40 x 2.40 ม.)	10.80 ม ² (3 x 3.60 ม.)
ห้องนอน 2	8.64 ม ² (2.40 x 3.60 ม.)	12.96 ม ² (3.60 x 3.60 ม.)
ห้องน้ำ	3.24 ม ² (1.80 x 1.80 ม.)	4.32 ม ² (1.80 x 2.40 ม.)
ระเบียง	-	5.40 ม ² (1.80 x 3.00 ม.)
บันได	-	5.40 ม ² (1.80 x 3.00 ม.)
รวมพื้นที่	32.78 ม ²	66.24 ม ²

และจากตารางขนาดครอบครัวชายจาก 2 คน (สามีภรรยา) เป็น 6 คน (สามีภรรยา บุตร 2 คน หลาน 2 คน) ซึ่งเป็นตารางการขยายของครอบครัวสูงสุดของการเคหะแห่งชาติ จะมีพื้นที่ตั้งแต่ 21.60 ม² ถึง 86.40 ม²

สรุป การวิเคราะห์ขนาดของครอบครัว

ก. จากความสามารถในการจ่าย : ทาวน์เฮ้าส์ 22 ตร.วา พื้นที่ 90-155 ตรม.
อาคารชุด 58-65 ตรม.

ข. ความต้องการพื้นที่ใช้สอย 32.78-66.24 ตรม.

เพราะฉะนั้นการออกแบบจะยึดเอาพื้นที่ตามข้อ ก. และยึดหลักเกณฑ์การออกแบบตามระบบพิสัยมาตรฐาน (ดังรายละเอียดจะกล่าวต่อไป)

นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้การออกแบบที่พักอาศัยในระบบอุตสาหกรรมนี้ สอดคล้องกับสภาพการใช้สอยจริง และมีมาตรฐานในการผลิตสามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้อีกทั้งเหมาะสมกับระบบการก่อสร้างแนวความคิดในการออกแบบนี้ จึงมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

4.2 การวางแผนใช้ขนาดพักมาตรฐาน (PLANNING MODULE)

ในการออกแบบได้พิจารณาถึงการใช้นาฬิกาพักมาตรฐาน (PLANNING MODULE) ที่เท่ากัน เพื่อให้การออกแบบมีมาตรฐานเดียวกัน การเลือกใช้วัสดุที่มีขนาดพักเดียวกัน ตลอดจนระบบการก่อสร้างที่สามารถใช้ซ้ำกันได้ ทำให้ประหยัดทั้งต้นทุนการก่อสร้าง, ระยะเวลา และ มาตรฐานของอาคาร
การพิจารณาเลือกขนาดพักมาตรฐานสำหรับการวางแผนได้กำหนดพักมาตรฐาน¹

= 1M หรือ 1 พ.

= 100 มิลลิเมตร

โดยกำหนด BASIC MODULE ขนาด 600 x 600 มิลลิเมตร (60 x 60 ซม.) ทั้งนี้เพราะ

- สอดคล้องกับวัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการก่อสร้าง เช่น แผ่นพื้น, ฝ้าเพดาน, ไม้ขัด, ขนาดประตู-หน้าต่าง ฯลฯ ที่มีในท้องตลาด
- เหมาะสมกับสัดส่วนของมนุษย์ ทั้งนี้เพราะสอดคล้องกับขนาดเครื่องเรือนที่มีอยู่ตามท้องตลาด และสำหรับขนาดพักมาตรฐานสำหรับการวางแผน (PLANNING MODULE) เลือกขนาด


3.60 x 3.60 ม. เพราะ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ : ศูนย์กำหนดรายการมาตรฐานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
: การประสานทางเทคนิคในงานก่อสร้างอาคาร หน่วยพักมาตรฐาน

BASIC SPACE & STRUCTURE UNIT



modular grid & measure system




PRINCIPLES OF THE MEASURE SYSTEM.

1. BASIC SPACE IS BASED ON TOTAL AVERAGE AREA OF PRINCIPAL ROOM
2. NEUTRAL ZONE (SPACE FOR STRUCTURE) IS AVAILABLE & DEPENDS ON SELECTED STRUCTURAL SYSTEM
3. BASIC MODULE = 1 M.


∴ 1 DECIMETRE




THE RELATIONSHIP BETWEEN BUILDING COMPONENTS AND MODULAR LINE




1. BUILDING COMPONENT IS CENTERED ON THE MODULAR LINE.
2. LIES ON THE MODULAR LINE.
3. LIES ADJACENT TO THE MODULAR LINE.




COMPONENT LIES ON THE AXIS



1. MAXIMUM STANDARD.
2. MINIMUM STANDARD.
3. MANUFACTURER'S MARGIN.
4. MANUFACTURER'S STANDARD.
5. ASSEMBLY MARGIN.



COMPONENTS LIE ON THE AXIS. THE MODULE EXTENDS FROM BOUNDARY SURFACE TO BOUNDARY SURFACE AND IS THEREFORE KNOWN AS FACE MODULE.




COMPONENTS AND VOLUME - LIMITING COMPONENTS DO NOT FALL IN THE SAME

BUILDING COMPONENT IS CENTERED ON THE MODULAR LINE

(A)

ระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนัก



วิเคราะห์ตารางพิกัดแผนผังอาคาร แบบ A


1. เป็นตารางพิกัดลักษณะตารางพิกัดต่อเนื่อง
2. เห็นตารางพิกัดผ่านศูนย์กลางของชั้นโครงสร้างทั้งหมด
3. ระบบโครงสร้างเป็นผนังรับน้ำหนัก (BEARING WALL)
4. ลักษณะการต่อของชั้นส่วนมี 3 แบบ คือ
 - 4.1 แบบ A/1 มีคอนกรีตหล่อทับที่มุมผนัง (CONCRETE FILL) ต้องเทแบบหล่อทับที่ (INSITU CONCRETE)
การผลิตชั้นส่วนต้องผลิต 2 ขนาด คือ A และ C (ต้องหล่อทับที่ตั้งแบบ)
 - 4.2 แบบ A/2 ใช้ชั้นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของมุม
การผลิตชั้นส่วนต้องผลิต 3 ขนาด คือ A, B, C, (ผลิตหลายชั้น)
 - 4.3 แบบ A/3 ใช้การเชื่อมมอดูลใช้ CONNECTION JOINT ของชั้นส่วน
การผลิตชั้นส่วนต้องผลิต 2 ขนาด คือ A, D
5. ขนาดวัสดุที่ใช้ประกอบกัน (เช่น ฝ้าเพดาน, วัสดุพื้น, ผนัง) ถ้าใช้ ขนาด $=M = A$ ต้องมีการตัดเลื่อยเศษวัสดุโดยรอบตลอด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



(B)

ระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนัก


BUILDING COMPONENT LIES ON MODULAR LINE.



B/3 CONNECTION JOINT



B/2




1. เป็นตารางพิกัดลักษณะตารางพิกัดไม่ต่อเนื่อง
2. ตารางพิกัดอยู่ภายในกรอบของผนัง
3. ระบบโครงสร้างเป็นผนังรับน้ำหนัก (BEARING WALL)
4. ลักษณะการต่อของชั้นส่วนมี 3 แบบ คือ
 - 4.1 แบบ B/1 มีคอนกรีตหล่อทับที่ (INSITU CONCRETE) เทหล่อทับที่มุมผนัง (CONCRETE FILL)
การผลิตชั้นส่วนมีแบบเดียวกับแบบ A
 - 4.2 แบบ B/2 ใช้ชั้นส่วนของผนังเป็นส่วนหนึ่งของมุม
การผลิตชั้นส่วนต้องผลิต 2 ชั้น คือแบบ A,B
 - 4.3 แบบ B/3 ใช้การเข้ามุมโดยใช้ CONNECTION JOINT ของชั้นส่วน
การผลิตชั้นส่วนต้องผลิต 2 ชั้น คือ A,B
5. ขนาดวัสดุที่ใช้ประกอบกัน (เช่น ฝ้าเพดาน, ผนัง, ผนัง) สามารถใช้ขนาดสอดคล้องกับพิกัดมาตรฐาน M=A ได้เลยไม่เสียเศษวัสดุ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(C)

ระบบโครงสร้าง เสา คาน พื้น

BUILDING COMPONENT LIES ON MODULAR LINE.



วิเคราะห์ตารางพิกัดแผนผังอาคาร แบบ C

1. เป็นตารางพิกัดต่อเนื่องติดต่อกันทั้งอาคาร โดยให้ริมขอบรอบในเสาของอาคารโดยรอบ เป็นเส้นรอบนอกของตารางพิกัด
2. ระบบโครงสร้างเป็นระบบรับน้ำหนักโดยเสา-คาน
3. การก่อผนังจะก่อเรียงเท่า ๆ กันหรือก่อแบบเรียงต่อสลับครึ่ง (STRECHING BOND) ก็ได้
4. ขนาดตารางพิกัดมีเศษจากการตัด




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(D)

BUILDING COMPONENT LIES ON MODULAR LINE

ระบบโครงสร้าง ผนังรับน้ำหนัก




M' = พิกัดแผนผัง ที่ใช้ขนาดตามวัสดุที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ขนาดคอนกรีตบดอัดรับน้ำหนัก

1. เป็นตารางพิกัดลักษณะตารางพิกัดต่อเนื่อง
2. ตารางพิกัดอยู่ภายในกรอบของผนัง
3. ระบบโครงสร้างเป็นวัสดุผนังรับน้ำหนัก (WALL BEARING BLOCK)
ขนาดด้านกว้างxยาว = 1:2
4. ลักษณะการต่อของชั้นส่วนมี 2 แบบ คือ
 - 4.1 การเชื่อมยึดติดกันด้วยการหล่อคอนกรีตทับที่ (CONCRETE FILL) หรืออาจใช้บล็อกรับน้ำหนักขนาดพิเศษ
 - 4.2 ใช้การเรียงวัสดุก่อเป็นแบบรอยต่อสลับครึ่งต่อครึ่ง (STRECHING BOND)
5. ขนาดวัสดุที่ใช้ประกบกัน (เช่น ฝ้าเพดาน, พื้น, ผนัง) ถ้าใช้ขนาด 2ม'จะไม่เสียเศษวัสดุ
6. ขนาดตารางพิกัด มีขนาดสอดคล้องกับขนาดบล็อกรับน้ำหนัก กล่าวคือ
ขนาดบล็อก = $\frac{M' \times M'}{2}$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CORNER CONNECTION



ศูนย์วิทยุโทรพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ได้ขนาดตาม พิกัดมาตรฐาน (BASIC MODULE) ดังเหตุผลข้างต้น
- เป็นช่วงโครงสร้าง เช่น คาน, พื้น²ที่ประหยัด กล่าวคือ ช่วงโครงสร้างที่น้อยกว่า 4.00 ม. จะประหยัดกว่าช่วงโครงสร้างที่มากกว่า 4.00 ม. ² อีกทั้งมีน้ำหนักสามารถประกอบได้โดยอุปกรณ์ง่าย ๆ และแรงงานทั่วไป
- มีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม เช่นห้องนอนควรมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 8.64 ตารางเมตร ³ ส่วนครัว-คนใช้ต้องการพื้นที่อย่างน้อย 10.43 ตารางเมตร ทำให้ขนาดพิกัดมาตรฐานสำหรับการวางผัง $3.60 \times 3.60 = 12.96$ ตารางเมตร พอเหมาะกับการใช้สอยอยู่ในเกณฑ์ดี (การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยแต่ละส่วนให้ดูในแบบขยายการจัดเครื่องเรือนกับพิกัดมาตรฐาน)

4.3 การขนส่ง

การขนส่งเกี่ยวข้องกับระบบการก่อสร้าง ทั้งที่เป็นวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์การก่อสร้าง ฉะนั้นการออกแบบอาคารระบบอุตสาหกรรมนี้ ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดนี้ รถบรรทุกทั่วไปที่ใช้กันมากปัจจุบันมี 2 ขนาด ⁴ คือ


- รถบรรทุก 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุก 5 ตัน กะบะบรรทุกขนาด 2.32 - 2.40 เมตร
ยาว 4.62 - 4.65 เมตร
- รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักบรรทุก 10 ตัน กะบะบรรทุกขนาด 2.40 - 2.50 เมตร
ยาว 4.85 - 5.00 เมตร

และขนาดที่เหมาะสมกับสภาพการจราจรในเมือง ขนาดของถนน-ซอยต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จะเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุก 5 ตัน อีกทั้งยังมีเส้นทางขนส่ง ประหยัดทั้งเวลา , ค่าใช้จ่าย แล้วรถบรรทุกดังกล่าวจะประหยัดกว่า การขนส่งโดยทางรถไฟ, ทางรถยนต์, ฉะนั้นการออกแบบเลือกใช้วัสดุก่อสร้างต้องสอดคล้องกับลักษณะการขนส่งดังกล่าว อีกทั้งควรออกแบบไม่ให้มีจุดเปราะบางที่ทำให้เกิดแตกหักขณะขนส่งได้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ² : "การศึกษาระบบก่อสร้างสำเร็จรูป สำหรับอาคารพักอาศัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์"
; 2520 ประทีป อธิธิเมธีรินทร์
- ³ : การเคหะแห่งชาติ , รัฐวิสาหกิจ ร่างมาตรฐานที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม , กรุงเทพฯ , การเคหะแห่งชาติ , 2519
- ⁴ : สมชาย เอกปัญญากุล, การออกแบบพิกัดสำหรับอาคารของโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยานิพนธ์ ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รถบรรทุก 6 ล้อ
ชน.บรรทุก 5 ตัน




ELEVATION 1:26

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

240




Whirler Crane.




Tower Crane.

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Mobile Crane.



Derrick Crane.

4.4 การวิเคราะห์รูปทรง

ในด้านรูปทรงของอาคาร รูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นรูปทรงที่เหมาะสมกว่ารูปทรงอื่น ทั้งในด้านการออกแบบชิ้นส่วนประกอบอาคารต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อนสามารถลดราคาค่าก่อสร้างการประกอบติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว และการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในที่มีประโยชน์เต็มที่และสามารถขยายตัวได้ลงตัวอีกด้วย ฐานหากมีการต่อเติมในอนาคต ⁵

4.5 การออกแบบลักษณะโครงสร้างอาคาร

4.5.1 โครงสร้างส่วนฐานราก จากระบบการก่อสร้างทั่วไปของฐานรากจะเริ่มต้นจากการตอกเข็ม, ขุดหลุม หล่อฐานราก, ต่อท่อ คานคอดิน ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20 วัน ดังนั้นการตัดส่วนที่เป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองเวลาคือ การขุดดิน และการรอกคอนกรีตได้ก้ำกั้วขณะบ่ม โดยออกแบบให้ส่วนฐานรากวางเหนือดิน เพื่อลดช่วงงานที่ต้องขุดดินและออกแบบครอบคอนกรีตเสริมเหล็ก ครอบหัวเข็ม ซึ่งตกลงไปในดินครอบคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งฐานรากและค่อมอินตัวซึ่งสามารถประกอบคานคอดินและวางชิ้นส่วนพื้นได้

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁵ : NISSEN HENRIK, "INDUSTRIALIZED BUILDING AND MODULAR DESIGN" TRANSLATED BY PAULINE KATBORG, LONDON : SHENVAL PRESS, 1972

4.5.2 โครงสร้างส่วนพื้น-ผนัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จจากโรงงาน เช่นกัน (PRECAST CONCRETE) แต่เป็นระบบแผ่นกลางสำเร็จรูป หน้า 0.15 ม. ตรงกลางเป็นช่องกลางรูปกลม ทั้งนี้เพื่อต้องการลดน้ำหนักของตัววัสดุเอง อีกทั้งสามารถเป็นฉนวนกันความร้อน (ลักษณะเป็นผนัง 2 ชั้น) หรืออาจเพิ่ม วัสดุ ประเภทโฟม เพื่อกันความร้อนอีกชั้นก็ได้ ขนาดของแผ่นพื้นและผนังมีหลายขนาด เพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกใช้แต่ทั้งหมดคใช้มาตรฐานพิกัดมาตรฐาน

เช่น ขนาดผนัง มีขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.60 x 1.80 ม. , 0.60 x 2.10 ม. เป็นต้น
ขนาดพื้น มีขนาด 0.60 x 3.00 ม. , 0.60 x 3.60 ม. , เป็นต้น

การใช้ชิ้นส่วนของ พื้นและผนัง ที่เป็น คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จจากโรงงาน (PRECAST CONCRETE) นี้ประหยัดทั้งระยะเวลาในการก่อสร้าง , ประหยัดไม้แบบ-แรงงาน, ซึ่งทำให้ลดต้นทุนของการก่อสร้างได้มาก อีกทั้งตัวผนังคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรับน้ำหนักได้อีกด้วย^๑

4.5.3 โครงสร้างส่วนหลังคา จากรูปทรงของหลังคาใช้ลักษณะหลังคาแบบจั่ว (GABLE) ซึ่งเป็นรูปทรงที่มีความยืดหยุ่น การประกอบติดตั้ง-ขนส่ง สะดวกและง่ายทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนก่อสร้างได้มาก ทั้งนี้การออกแบบเป็นลักษณะของ โครงหลังคาถัก (ROOF TRUSS) ทำจากเหล็กรูปพรรณจากโรงงาน ลักษณะการออกแบบทางวิศวกรรมอาจเป็นรูปหลังคาเพิงหมาแหงน (LEAN TO) 2 ชั้ค มาประกบกันเพื่อสะดวกในการขนส่งและการประกอบ

ข้อมูลการวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกลาง

1. น้ำหนักพื้นเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วรวมกับหน้า : 262-275 กก./ม²
2. ความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักจร : มากกว่า 150 กก./ม²
3. ความยากง่ายในการขนส่ง : ชิ้นส่วนบรรทุกง่ายวางซ้อนได้ขนส่งได้จำนวนมาก
4. ความสัมพันธ์กับระบบโครงสร้าง : เป็นระบบเปิดสามารถออกแบบให้ใช้ได้กับลักษณะพื้นหลายขนาด เช่นเดียวกับระบบคาน, เสาและโครงหลังคา
5. การติดตั้ง : สะดวกน้ำหนักเบากว่าคอนกรีตต้น และสามารถร้อยท่อประปา-ไฟฟ้าในช่องกลางได้

^๑ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) "การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนสำเร็จรูป"

4.6 การออกแบบองค์ประกอบอาคารอื่น ๆ

4.6.1 บันไดสำเร็จรูป ทั้งแม่บันไดลูกตั้งลูกนอนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นชิ้นส่วนมาประกอบกันในที่ อีกทั้งมีจุดเชื่อมต่อของราวบันได สามารถประกอบติดตั้งได้โดยสะดวก

4.6.2 วงกบประตู-หน้าต่าง โดยใช่วงกบคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำหน้าที่เป็นเสาเอ็นทับหลังเชื่อมต่อกับผนังและฝังทุกไม้เพื่อยึดกับประตู-หน้าต่าง (ไม้หรืออลูมิเนียม) ที่หลีกเลี่ยงวงกบไม้เพราะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับวันขาดแคลนและมักประสบปัญหาด้านการรักษาตัวและมีปัญหาด้านคุณภาพของไม้

4.6.3 ห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังห้องน้ำเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกลวงเช่นกัน แต่ออกแบบการเดินท่อมมีจุดต่อเชื่อมพร้อมสามารถประกอบเป็นห้องน้ำได้ในที่และผนังภายในสามารถกรุกระเบื้องได้ โดยทำสำเร็จจากโรงงานได้เลย

4.6.4 วัสดุก่อสร้างที่ได้ตามท้องตลาด โดยยึดขนาดเดียวกับพิกัดมาตรฐานได้แก่

4.6.4.1 วัสดุปูพื้น : กระเบื้องเคลือบ 20 x 20 ซม., 30 x 30 ซม., ปาร์เก้โม่เสด
ไม้แดง 15 x 15 ซม.

4.6.4.2 ฝ้าเพดาน : กระเบื้องแผ่นเรียบ, ฝ้ายิปซัมบอร์ด 1.20 x 2.40 ม.

4.6.4.3 หลังคา : กระเบื้องลอนคู่-ลอนเล็ก , กระเบื้องหลังคาซีเมนต์ (CPAC, VCON)

4.6.4.4 ประตู-หน้าต่าง : ไม้สัก 0.90 x 2.10 ม. อลูมิเนียมบานเลื่อน 1.50 x 2.10 ม.
บานเกล็ด 0.90 x 1.20 ม.

สรุป

แนวความคิดในการออกแบบมีจุดประสงค์เพื่อ

1. เป็นการผลิตระบบอุตสาหกรรม คือ
 - 1.1 ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ผลิตในโรงงาน เป็นระบบเปียก (WET PROCESS) และนำไปติดตั้งบริเวณก่อสร้างด้วยระบบแห้ง (DRY PROCESS) โดยใช้อุปกรณ์เครื่องจักรช่วยในการติดตั้งแทนแรงงาน
 - 1.2 ใช้ระบบพิกัดมาตรฐาน (BASIC MODULE) เพื่อการผลิตที่เป็นมาตรฐาน และเป็นชิ้นส่วนระบบเปิด (OPEN COMPONENT) เพื่อความยืดหยุ่นทั้งการผลิตและการประกอบ และสอดคล้องกับวัสดุก่อสร้างประกอบอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด เช่น ฝ้าเพดาน , กระเบื้อง ฯลฯ
 - 1.3 คุณภาพของงานทั้งกระบวนการผลิตและเพื่อประกอบกันเป็นอาคารเพราะสามารถควบคุมคุณภาพได้ทั้งกระบวนการมีจุดผิดพลาดน้อย

2. ลดต้นทุนการก่อสร้าง

- 2.1 ลดการสูญเสียวัสดุ เพราะชิ้นส่วนส่วนใหญ่ผลิตที่โรงงานและใช้พิกัดมาตรฐาน ความคุมการผลิต ตลอดจนการขนส่งที่สูญเสียน้อย
- 2.2 ประหยัดเวลาทั้งในการก่อสร้างประกอบชิ้นส่วน, การก่อสร้างที่ไม่ติดขัดจากสภาวะอากาศ
- 2.3 การใช้เครื่องจักรในการผลิตและการประกอบติดตั้งแทนแรงงาน ถึงแม้จะลงทุนมากในช่วงต้นแต่ในระยะสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า โดยเฉพาะการผลิตที่จุดประหยัด (ECONOMY OF SCALE)
- 2.4 การออกแบบชิ้นส่วนเน้นขนาด-รูปทรงที่ประหยัด เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส, หลังคาทรงจั่ว และชิ้นส่วนเหล่านี้ใช้ได้กับชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด

3. สอดคล้องกับขนาดการใช้สอย และสัดส่วนของมนุษย์


- 3.1 เพราะออกแบบจากมาตรฐานที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบให้มีพื้นที่มากกว่ามาตรฐานดังกล่าวและให้สอดคล้องกับพิกัดมาตรฐาน
- 3.2 การจัดพื้นที่ใช้สอย จัดตั้งองค์ประกอบของการใช้สอย เช่นห้องนอน ประกอบด้วย เตียงนอน โต๊ะหัวเตียง ตู้เสื้อผ้า กำหนดตำแหน่งและขนาดไว้ โดยยึดหลักแบบที่มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่มากที่สุด ทำให้การใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกแบบ
อาคารชุดพักอาศัย
67.68 ตร.ม.




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




AREA 67.68 m.


TYPICAL
UNIT
PLAN
1 : 50




**MODULAR
PLAN**
1 : 50



CEILING MODULE




CEILING
PLAN
1 : 50



TYPICAL
FLOOR PLAN
1 : 250


TYPE (B)
FRONT
ELEVATION
1 : 250

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




TYPICAL FLOOR PLAN
I : 250

OPTION
DOUBLE LOAD CORRIDOR





TYPE (A)
FRONT ELEVATION
I : 250



TYPICAL UNIT
ISOMETRIC
1:100


ศูนย์วิทยุโทรทัศน์วิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PARTITION MODULE



PARTITION
ISOMETRIC


1:100



PANEL
ISOMETRIC
1 : 100

131


PANEL MODULE




การออกแบบ
ทาร์เนอส์ 2 ชั้น
116.64 ตร.ม.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



2 STOREIES TOWN HOUSE
 I FLOOR PLAN
 1:50



2nd FLOOR PLAN
1:50

2 STOREIES TOWN HOUSE

TOTAL AREA 116.64 m.²


AREA 58.32 m.²

1200 3000 1800 3000 1200

3600 1200


134

CEILING PLAN	1:50
-----------------	------




ศูนย์วิทยุวิทยากร
ศาลากลางมณฑลมหาวิทย์

SECTION
1:150



136



137

1:75

FRONT ELEVATION SIDE


ศูนย์
จุฬาล
มหาวิทยาลัย



4.9 รายละเอียดการออกแบบ


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

COMPONENT DESIGN




COMPONENT DESIGN

FLOOR
1:50




SECTION (A) (A)
1:12.5




MODULAR COMPONENT (MANUFACTURE DIMENSION)
CONTROLLING DIMENSION (MODULAR LINE)


PLAN FLOOR FLOOR JOINT
1:12.5




SECTION (B) (B)
1:12.5



CORNER CONNECTIONS
1:10.0



PLAN REINFORCE SLAB
SECTION



CONTROLLING DIMENSION

MODULAR COMPONENT


(B)


(C)

(D)

FOOTING & GROUND BEAM

ตำแหน่ง ตำแหน่ง	PLAN	ISOMETRIC	DETAIL	COMPONENT CODE
ริมอาคาร				F1
ในอาคาร				F2






JOINT PLAN 1:10

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
 พาลงกรณ์มหาวิทยาลัย













FLOOR-WALL
SEE DETAIL

FOOTING
SEE DETAIL




17



FLOOR-WALL JOINT

CORNER PLAN	ISOMETRIC	DETAIL	COMPONENT	CODE
				<p>A1 D F H M</p>
				<p>A2 E G L</p>
				<p>A3</p>

STUD-LINTEL



MORTAR
MASTIC




STAIR.





4.10 การออกแบบโดยใช้หนังสือรับหน้าปก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



AREA 67.68 m.





2nd FLOOR PLAN
1:50

2 STOREIES TOWN HOUSE

AREA 58.32 m.²
TOTAL AREA 116.64 m.²

CONDOMINIUM

4 FLOORS
(180 DAYS)


แผนงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการของงาน	ระยะเวลา (วัน)						
		30	60	90	120	150	180	210
1.	ตอกเสาเข็ม หล่อฐานราก	██████████						
2.	ติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	██████████						
3.	เทคอนกรีตเสา		██████████					
4.	มุงหลังคา			██████████				
5.	เทพื้นชั้นบนและชั้นล่าง			██████████	██████████			
6.	ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง			██████████	██████████			
7.	ฝ้าชายคา			██████████				
8.	ก่ออิฐฉาบปูน				██████████			
9.	ไฟฟ้า ประปา				██████████	██████████		
10.	ฝ้าภายใน บันได				██████████			
11.	ปูกระเบื้อง ติดสุขภัณฑ์					██████████		
12.	งานสี					██████████	██████████	
13.	เก็บงาน						██████████	


แผนงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการของงาน	ระยะเวลา (วัน)						
		30	60	90	120	150	180	210
1.	คอกเสาเข็ม หล่อฐานราก	██████████						
2.	ติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	██████████						
3.	เทคอนกรีตเสา	██████████						
4.	มุงหลังคา		██████████					
5.	เทพื้นชั้นบนและชั้นล่าง		██████████					
6.	ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง		██████████					
7.	ฝ้าชายคา		██████████					
8.	ก่ออิฐฉาบปูน		██████████					
9.	ไฟฟ้า·ประปา			██████████				
10.	ฝ้าภายใน บันได			██████████				
11.	ปูกระเบื้อง ติดสุขภัณฑ์			██████████				
12.	งานสี			██████████				
13.	เก็บงาน				██████████			


ตัวอย่าง
บล็อกรับน้ำหนัก
14 CM.




BL 15
บล็อกคว่ำ




BL 12
บล็อก 1/2 ก้อน




BL 14
บล็อกมุม 1/2 ก้อน





BL 18
บล็อกทางแยก



BL 13
บล็อกมุม




BL 16
บล็อกทอ




SECTION A-A




SECTION B-B




BW 141
แบริ่ง-บล็อก
39X19X14
WL 13.0 kg.



BW 143
แบริ่ง-แบริ่ง
39X19X14
WL 13.5 kg.




BW 145
แบริ่ง-แบริ่ง
39X19X14
WL 13.0 kg.




BW 142
แบริ่ง-แบริ่ง
19X19X14
WL 6.0 kg.



BW 144
แบริ่ง-แบริ่ง
19X19X14
WL 6.5 kg.



BL 19
บล็อกคว่ำแฉก



BL 17
บล็อกเสา

แบบ 614


คันท่อ

คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก

ขนาด 39x19x14 ซม.

น้ำหนัก 145 กก./ก้อน

มาตรฐาน มอก. 57-2516




4.11 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าก่อสร้าง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กราฟเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้าง กับลักษณะโครงสร้าง เสา และคาน กับผนังรับน้ำหนัก

ระบบผนังรับน้ำหนักประหยัดกว่า และที่ความสูง 4,5 ชั้น



- COMPARISON OF MINIMUM COST FOR EACH SET OF STOREY BETWEEN BEAM-COLUMN SYSTEM & LOADBEARING


กราฟแสดง เวลาในการติดตั้ง ระหว่างเสา-คาน กับผนังรับน้ำหนัก ระบบผนังรับน้ำหนักใช้เวลา MAN น้อยกว่า และที่ความสูง 4,5 ชั้น



- COMPARISON OF ERECTION TIME BETWEEN BEAM-COLUMN SYSTEM & LOADBEARING (GIVING MINIMUM COST FOR EACH NUMBER OF STOREY)

NARONG RERKSHANANDANA, PREFABRICATION IN HOUSING CONSTRUCTION, ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BANGKOK, 1974.



COST IN BAHT
PER SQ.M. OF FLOOR AREA



- RELATION OF BREAKDOWN COSTS TO NUMBER OF STOREY (WITH OPTIMUM NUMBERS OF BAY ALONG THE WIDTH & ALONG THE DEPTH FOR EACH NUMBER OF STOREY) FOR LOADBEARING



กราฟแสดงต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปตามชั้นความสูง



ระบบก่อสร้างแบบท้องถิ่น

การเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้าง

ศูนย์วิทยพัชร์พยากรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

COMPONENT			CONDOMINIUM		TOWN HOUSE		153
NO.	SYMBOL	SIZE (CM.)	QUANTITY	WEIGHT (TOTAL) / PIECE	QUANTITY	(TOTAL K)	
1	FL.1	30 x 300 x 15	42	185.4 (7,786.8)	64	(11865.6)	HOLLOW CORE SLAB
2	FL.2	30 x 240 x 15	24	148.32 (3559.68)	30 x 120 32	74.16 (2373.12)	THICKNESS 15 CM.
3	FL.4	150 x 240 x 15	1	(741.6)	-	-	GROUTED W. 206 Kg/m ²
4	A 1	60 x 270 x 15	13	333.72 (4338.36)	37	(12347.64)	SECTION WIDE 60 CM.
5	A 2	60 x 270 x 15	38	(12681.36)	76	(25362.72)	LIVE LOAD 150 Kg/m ²
6	B	60 x 90 x 15	1	(111.24)	8	(889.92)	
7	C	60 x 180 x 15	1	(222.48)	4	(889.92)	
8	D	30 x 180 x 15	2	111.24 (222.48)	-	-	
9	E	30 x 270 x 15	1	(166.86)	4	(667.44)	PRICE 550 B./m ²
10	F	60 x 210 x 15	2	259.56 (519.12)	-	-	
11	G	30 x 210 x 15	3	129.78 (389.34)	3	(389.34)	
12	H	90 x 300 x 15	1	(556.2)	2	(1112.4)	
13	I	60 x 180 x 15	5	222.48 (1112.4)	1	(222.48)	
14	J	60 x 240 x 15	3	296.64 (889.92)	4	(1186.56)	
15	K	60 x 210 x 15	-	-	-	-	
16	L	45 x 270 x 15	1	(250.29)	-	-	
17	M	60 x 300 x 15	3	370.8 (1112.4)	-	-	
18	N	60 x 120 x 15 (171.99)	(14)	(33859.37)	4 (239)	148.32 (593.28)	
19	1	90 x 210	2		5	(57900.42)	
20	2	150 x 210	1		4		PVC 2500 B./U.
21	3	90 x 210	2		3		
22	4	180 x 210	2		-		ALUMINIUM (AL) 6500 B/U
23	1	90 x 240	1		-		4500 B/U
24	2	60 x 60	1		2		AL. 2000 B/U
25	3	60 x 90	1		12		2,500 B/U
26	1	120 x 240	16	19	28		
27	2	30 x 240	8				ขีปนาวุธ 9 m.m
28	3	30 x 30	12		60 x 120 2	4.70	150 B./U
29	4	30 x 120	6		18		
30	JOINT	-	40		4		
31	B	14.4 x 14.4 x 2.70	4		-		
32	C	14.4 x 14.4 x 2.70	7		16		
33	D	13.8 x 14.4 x 2.70	4		-		

COST COMPARATIVE

154

ITEM SYSTEM	MATERIAL	LABOUR	ERECTION	TRANSPORT	EQUIPMENT DEPRECIATION,
CONVENTIONAL	80.88 %	19.12 %	—	—	—
PREFABRICATION POST&LINTAL	51.67 %	13.45 %	2.14 %	1.03 %	31.71 %
PREFABRICATION WALL BEARING	81.82 %	—	9.08 %	3.65 %	5.45 %
					LAND PROFIT
THIS CONDOMINIUM					OVER H. MARK
WALL BEARING	44.44 %	5.56 %	2.50 %	2.50 %	28 % 17
TOWN HOUSE	44.16 %	5.60 %	2.40 %	2.80 %	29 % 16.04
COST ESTIMATE					
MATERIAL	CONDOMINIUM	TOWN HOUSE	LABOUR	CONDOMINIUM	TOWN HOUSE
COMPONENT & JOINT	99,000..	170,000..	ERECTION 0.3 MAN-HOUR PER ² m.		
DOOR & WINDOW	35,000..	70,000		4800 M.H / 20 UNIT 1 BUILDING	6.0 MH / UNIT
CEILING	5,000..	12,000		120 DAYS, 5 MAN 40 M.H/UNIT / DAY	
PAINTING	40,000..	70,000		20,000.. / UNIT	30,000.. / UNIT
ELECTRICITY	15,000..	20,000	MANUFACTURING	45,000.. / UNIT	70,000.. / UNIT
SANITARY*	20,000	30,000	TRANSPORTATION	20,000 / UNIT	35,000.. / UNIT
FLOOR FINISHING	35,000	60,000			
STRUCTURE (FOOTING, ROOF STAIR etc.)	111,000	120,000			
TOTAL	360,000	552,000	TOTAL	85,000..	135,000
MATERIAL-LABOUR	445,000	687,000			
LAND, DEPRECIAT. INTEREST OVERHEAD	178,000	275,000			
	623,000	962,000			
MARKETING, PROFIT	187,000	288,000			
PRICE	810,000..	1,250,000..			

@ 12,000 B/m² @ 10,000 B