

## บทที่ 5

### การทดลองและข้อมูลการทดสอบ

จุดประสงค์ของการทดสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาและศึกษาการทำงานของระบบภายหลังจากการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานแบบเดิมของระบบให้ เป็นไปตามค่าที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจะพิจารณาจาก ประสิทธิภาพของระบบ, พลังงานที่ ใช้และอุณหภูมิของน้ำเย็นที่จ่ายออกมาในแต่ละเครื่อง โดยในการทดสอบจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

#### 5.1 ระบบอุปกรณ์และเครื่องจักรของอาคาร

ระบบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะประกอบด้วย

- 1) Water Chiller ชนิด Screw 1 เครื่อง และ Centrifugal 1 เครื่อง ซึ่งมีขนาดต่างกัน
- 2) Cooling Tower ขนาดเท่ากัน จำนวน 4 เครื่อง
- 3) Chiller Water Pump ขนาดเท่ากัน จำนวน 4 เครื่อง
- 4) Cooling Tower Pump ขนาดเท่ากันจำนวน 4 เครื่อง

ระบบจะเปิด Chiller พร้อมกันทีละ 2 เครื่อง และเปิด Cooling Tower พร้อมกันทั้ง 4 เครื่อง ซึ่ง ได้แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์เอาไว้ในตารางที่ 5.1 , 5.2 และ 5.3

#### 5.2 ระบบการทำความเย็นด้วยน้ำเย็นหมุนเวียน

ระบบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้สามารถสร้างเป็นแผนภาพได้ดังรูป 5.1 และ 5.2 โดยที่สัญลักษณ์ ต่างๆที่ปรากฏในแผนภาพจะมีความหมายดังต่อไปนี้

CH	:	Chiller	CT	:	Cooling Tower
CHP	:	Chiller Water Pump	CTP	:	Cooling Tower Water Pump
CHW	:	Chilled Water	CDW	:	Condenser Water
		- Supply			- Entering
		- Return			- Leaving
TS	:	Temperature Sensor	FM	:	Flow Meter

ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดการสำรวจของระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นหมุนเวียนของอาคารวิทยบริการ


ลำดับ	ขนาด ( คตัน )	TYPE	Model	Volt / Ph / Hz	Refrigerant
1	220	Screw Water Chiller	WCX290B	400/3/50	R-22
2	200	Centrifugal Water Chiller	HTA2 B2 B2 5B BC	380/3/50	R-12
TOTAL	420				

ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดของ Chiller Water Pump และ Cooling Tower Pump ของระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นหมุนเวียนของอาคารวิทยบริการ

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	TYPE	Motor ( kW )	Volt / Ph / Hz	Rev / min	จำนวน ( เครื่อง )	รวม ( kW )
1	Chiller Water Pump	HPER180L4	18.5	380/3/50	1465	4	74.0
2	Cooling Tower Pump	KPER180L4	18.5	380/3/50	1465	4	74.0
TOTAL							148.0

ตารางที่ 5.3 แสดงรายละเอียดการสำรวจ Cooling Tower ของระบบเครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นหมุนเวียนของอาคารวิทยบริการ

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	Cooling Capacity ( kcal/hr )	Water Flow ( Liter/min )	Fan Motor ( HP )	ยี่ห้อ	จำนวน( เครื่อง )	TYPE
1	Cooling Tower	877.5	23.25	7.5	Cooling Man	4	LBC225RC



รูปที่ 5.1 แสดงแผนภาพของระบบที่ใช้ในอาคาร

\*\* Chiller ตัวที่ 3 และ 4 จะไม่ถูกนำมาใช้งานเนื่องจากในขณะนี้เสียหายและยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ดังนั้น Chiller Pump ตัวที่ 3 และ 4 จึงไม่ได้เปิดใช้งาน

### 5.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้การทำวิจัยในครั้งนี้ จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ ดังต่อไปนี้

1) Temperature Sensor	จำนวน 8 ชุด
2) kW Transmitter	จำนวน 2 เครื่อง
3) ก่อรวบรวมข้อมูล Network 8000	จำนวน 1 ชุด
4) สายเคเบิลเชื่อมต่อสัญญาณ RS-232	จำนวน 1 เส้น
5) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (NoteBook)	จำนวน 1 เครื่อง

### 5.4 สถานะการทดสอบของระบบ

สำหรับการวิจัยในครั้งนี้จะแบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

- 1) ทดสอบระบบเพื่อทำการหาสมการความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างกำลังไฟฟ้าที่ใช้กับการทำความเย็น และ อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ไหลกลับเข้ามาในคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นในแต่ละตัว ตามสภาพการเดินเครื่องในปัจจุบัน
- 2) ทดสอบระบบเพื่อหาสภาพที่เหมาะสมของลำดับการเดินเครื่องทำน้ำเย็น ตามข้อมูลการเดินเครื่องที่เก็บได้จริงในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ

สำหรับการทดสอบระบบในลักษณะแรกจะเริ่มต้นจากการเดินเครื่องทำน้ำเย็นทั้งสองเครื่อง และทำการวัดปริมาณต่างๆ ของเครื่องทำน้ำเย็นในแต่ละเครื่องดังต่อไปนี้

- 1) อุณหภูมิของน้ำเย็นที่จ่ายออกจากเครื่องทำน้ำเย็น (CHWTS) ( $^{\circ}\text{F}$ )
- 2) อุณหภูมิของน้ำเย็นที่ไหลกลับเข้ามาในเครื่องทำน้ำเย็น (CHWTR) ( $^{\circ}\text{F}$ )
- 3) อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ไหลกลับเข้ามายังคอนเดนเซอร์ (ECDWT) ( $^{\circ}\text{F}$ )
- 4) อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ไหลออกจากคอนเดนเซอร์ (LCDWT) ( $^{\circ}\text{F}$ )
- 5) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละตัว (kW)
- 6) จำนวนภาระการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละตัว โดยการแทนค่าของข้อมูลจากข้อ (1) , (2) ลงในสมการ (5.1) และนำค่าที่ได้มารวมกันเพื่อจะทำได้ค่าของภาระการทำความเย็นทั้งหมดของระบบ
- 7) จำนวนประสิทธิภาพ (kW/TON)ของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละตัว รวมทั้งประสิทธิภาพของทั้งระบบด้วย โดยการแทนค่าของภาระการทำความเย็นและกำลังไฟฟ้าจากข้อมูลข้อที่ (5) และ (6) ลงในสมการที่ (5.2)
- 8) จำนวนร้อยละของการเดินเครื่องของเครื่องทำน้ำเย็น แต่ละตัว โดยการแทนค่าของข้อมูลจากข้อ (5) ลงในสมการ (5.3) และ (5.4)
- 9) จำนวนร้อยละของการรับภาระของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละตัว เทียบกับภาระการทำความเย็นทั้งหมดของระบบ

โดยจะทำการตรวจวัดและคำนวณปริมาณต่างๆ ในทุกๆ 1 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น. ของวันที่ 17 – 21 มี.ค. 2546 รวมเป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นจะได้นำข้อมูลต่างๆที่ตรวจวัดและคำนวณได้มาทำการวิเคราะห์หาสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆที่สนใจ เพื่อนำสมการที่หาได้นั้นไปใช้ในการทดสอบระบบในลักษณะที่ 2 ต่อไป

สำหรับการทดสอบระบบในลักษณะที่ 2 นั้น จะเริ่มทำ ข้อ (1) ถึง (9) เช่นเดียวกับการทดสอบในลักษณะที่ 1 แต่จะเพิ่มข้อ (10) และ (11) เข้ามาดังนี้

- 10) คำนวณหาค่าของสภาพที่เหมาะสมที่สุดของระบบจากข้อมูลทั้งหมดที่ตรวจวัดและคำนวณได้จากข้อ (1) ถึง (9) โดยใช้โปรแกรม MS ACCESS 2000 และโปรแกรมย่อย [OPTIMIZATION] ที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้ว
- 11) นำค่าที่ได้จากข้อ (10) ไปทำการปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องของเครื่องทำน้ำเย็น แต่ละตัว และหลังจากนั้นจะทำการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากการปรับเปลี่ยนแล้ว

การทดสอบในลักษณะที่ 2 นั้นจะทำการตรวจวัด, คำนวณปริมาณต่างๆ และปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องทำน้ำเย็น ในทุกๆชั่วโมงตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00 รวมวันละ 8 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 มี.ค. 2546 และเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบในแต่ละวันแล้ว จะได้นำค่าของข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและคำนวณในวันดังกล่าว ไปรวมเพิ่มกับข้อมูลที่ได้มาจากการทดสอบในลักษณะที่ 1 เพื่อที่จะทำการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆที่สนใจใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะทำให้ได้สมการที่ใกล้เคียงกับสภาวะการเดินเครื่องในปัจจุบันมากที่สุด และจะได้นำสมการที่หาได้ใหม่นี้กลับไปใช้ในการทดสอบระบบในวันถัดไป

5.5 วิธีการคำนวณผลการทดลอง

5.5.1 วิธีการคำนวณภาระการทำความเย็น

$$TON = \frac{m_c C_p (CHWTR - CHWTS)}{3.516} \text{----- (5.1)}$$

TON = ภาระการทำความเย็น (tons)

$m_c$  = อัตราการไหลของน้ำเย็น : (คงที่) (kg/s)

$C_p$  = ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ (kJ/kg °C)

5.5.2 วิธีการคำนวณหาประสิทธิภาพ (kW/TON)

$$\text{ประสิทธิภาพ} = \frac{kW}{TON} ; kW = \text{กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องทำน้ำเย็น} \text{----- (5.2)}$$

### 5.5.3 วิธีการคำนวณร้อยละของการรับภาระการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละตัว

$$\text{ตัวที่ 1 : ร้อยละของการรับภาระการทำความเย็น (\%LOAD1)} = \frac{\text{TON}_1}{\text{TON}_1 + \text{TON}_2} \times 100\% \quad \text{-- (5.3)}$$

$$\text{ตัวที่ 2 : ร้อยละของการรับภาระการทำความเย็น (\%LOAD2)} = \frac{\text{TON}_2}{\text{TON}_1 + \text{TON}_2} \times 100\% \quad \text{-- (5.4)}$$

### 5.5.4 วิธีการคำนวณร้อยละของการเดินเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละตัว

$$\text{ตัวที่ 1 : ร้อยละของการเดินเครื่อง(\%OPER1)} = \frac{\text{kW}_1}{170} \times 100\% \quad \text{----- (5.5)}$$

$$\text{ตัวที่ 2 : ร้อยละของการเดินเครื่อง(\%OPER2)} = \frac{\text{kW}_2}{178} \times 100\% \quad \text{----- (5.6)}$$

## 5.6 วิธีการปรับการเดินเครื่องทำน้ำเย็นในแต่ละตัว


ภายหลังจากที่ได้ทำการคำนวณร้อยละของการเดินเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละตัวจากหัวข้อ 5.5.3 แล้วจะได้นำค่าดังกล่าวมาทำการปรับการเดินเครื่องของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละตัวดังต่อไปนี้

สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นตัวที่ 1 การปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องจะทำได้โดยการตั้งค่าของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในเครื่อง โดยความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับ (% OPER 1) ได้แสดงไว้ในสมการที่ (5.5) ดังนี้


$$\text{Amp.} = 1.754 (\% \text{ OPER } 1) \quad \text{----- (5.7)}$$

เพราะฉะนั้นจากสมการที่ (5.7) ถ้าคำนวณค่าของ % OPER 1 ได้ 68 % ก็จะได้ว่าค่าของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินเครื่องจะถูกตั้งอยู่ที่ประมาณ 120 แอมแปร์ ในส่วนของการนำค่าของกระแสไฟฟ้าไปตั้งให้กับเครื่องจะทำได้โดยการเลือกฟังก์ชันการตั้งค่ากระแสไฟฟ้าที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องที่อยู่บริเวณด้านหน้าของเครื่อง หลังจากนั้นให้พิมพ์ค่าของกระแสไฟฟ้าที่ต้องการเข้าไปในเครื่องดังแสดงในรูปที่ภาคผนวก จ-9 และเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้ออกจากฟังก์ชันการตั้งค่าให้มาอยู่ที่หน้าจอปกติเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องทำน้ำเย็นตัวที่ 1

สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นตัวที่ 2 นั้น การปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องจะทำได้ง่ายกว่าเครื่องแรก กล่าวคือ เมื่อทำการคำนวณค่าของร้อยละของการเดินเครื่องตัวที่ 2 (% OPER 2) ได้แล้วก็จะนำค่าดังกล่าวไปปรับโดยการหมุนปุ่มที่ควบคุมร้อยละของการเดินเครื่องที่ติดตั้งอยู่ที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องให้ได้ค่าตามที่ต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องทำน้ำเย็นตัวที่ 2



รูปที่ 5.2 หน้าจอของโปรแกรม [OPTIMIZATION] ก่อนที่จะสั่งให้โปรแกรมทำงาน



รูปที่ 5.3 หน้าจอของโปรแกรม [OPTIMIZATION] ที่แสดงสภาพที่เหมาะสมของระบบ



## 5.7 ข้อมูลการทดสอบ

ในการทดสอบระบบเพื่อหาค่าภาระการทำความเย็นและประสิทธิภาพของระบบจะ ต้องบันทึกค่าต่างๆตามข้อ 5.4 ซึ่งได้แสดงค่าต่างๆที่ได้จากการทดลองไว้ในตารางของภาคผนวก ก.และตัวอย่างการคำนวณจะได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข. สำหรับ โปรแกรมทั้งหมดที่ได้สร้างขึ้นในการทำวิจัยครั้งนี้จะแสดงไว้ในส่วนของภาคผนวก ค. ในส่วนของลักษณะของเครื่องทำน้ำเย็นทั้ง 2 ตัวและอุปกรณ์ ตลอดจนการติดตั้ง, การเดินสายไฟ ที่ใช้ในการวิจัยจะได้แสดงไว้ในภาคผนวก ง. และ ภาคผนวก จ. ตามลำดับ