### การศึกษาระบบการกอสรางอาคารสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล



นายมามี โตบารมีกุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 ISBN 974-638-432-5 ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# A STUDY OF PREFABRICATION SYSTEMS FOR BUILDING CONSTRUCTION IN BANGKOK METROPOLITAN AREA

Mr. Mamee Tobarameekul

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Civil Engineer

Department of Civil Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 1997

ISBN 974-638-432-5

	ปริมณฑล	
โคย	นาย มามี โตบารมีกุล	
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา	
อาจารยที่ปรึกษา	ผู้ชวยศาสตราจารย <sup>์</sup> คร. ปิง คุณะวัฒน <sup>์</sup> สถิตย <sup>์</sup>	
บัณฑิตวิทยาลัเ	ย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง	
	ง สูตรปริญญามหาบัณฑิต	
	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์)	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์		
	( รองศาสตราจารย์ สมนึก กุลประภา )	
	อาจารย์ที่ปรึกษา ( ผู้ชวยศาสตราจารย์ คร. ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ )	
	กรรมการ (ผู้ชวยศาสตราจารย <sup>ั</sup> คร. วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร)	
	(อาจารย์ คร. ธนิต ธงทอง)	

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาระบบการก่อสรางอาคารสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและ

#### ារស្រាស់ ស្នេកការខ្លួន **វីឃុំស្នេ**ងសម្ព័ន្ធកិច្ចសិស្សិក

มามี โดบารมีกุล : การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(A STUDY OF PREFABRICATIO I SYSTEMS FOR BUILDING CONSTRUCTION IN BANGKOK METROPOLITAN AREA): อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์, 259 หน้า.
ISBN 974-638-432-5

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โคยศึกษาขั้นตอนการก่อสร้าง ข้อคื-ข้อเสีย และปัญหา-อุปสรรค เปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างของอาคารระบบ สำเร็จรูปกับระบบหล่อในที่ จากโครงการก่อสร้างอาคารค้วยระบบสำเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 4 โครงการ โดยใช้การสำรวจ สัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลเป็นหลัก ได้ผลการวิจัยดังนี้

การก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปเหมาะที่จะใช้กับโครงการที่มีอาคารเป็นจำนวนมากและรูปแบบไม่หลาก หลาย ต้องการลดต้นทุนและลดระยะเวลาก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปประกอบค้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ การ ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป การขนส่ง และการติดตั้งประกอบจุครอยต่อ การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปมีข้อดีคือลดต้นทุนงานโครง สร้างและลดระยะเวลางานก่อสร้าง ส่วนข้อเสียคือลงทุนสูงในระยะแรกของการก่อสร้าง การคัดแปลงอาคารทำได้ยาก ต้อง ใช้แรงงานที่มีฝีมือ รวมทั้งบุคลากรและผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ และต้องควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ ส่วน ปัญหาและอุปสรรคคือการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่ได้ขนาดตามที่แบบกำหนด จุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความคาดเคลื่อน ไม่ตรงตำแหน่ง มีการรั่วซึมของน้ำบริเวณจุดรอยต่อหลังการก่อสร้างเสร็จ จากการเปรียบเทียบต้นทุนพบว่าโครงการ ก ข ค และ ง มีต้นทุนทางตรงของงานโครงสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปลดลงประมาณ 23 13 6 และ 3 % ตามลำคับ และระยะ เวลาก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปลดลงประมาณ 64 69 37 และ 50 % ตามลำคับเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ หล่อในที่ในอาคารเดียวกัน จากผลการศึกษาทั้ง 4 โครงการ การเลือกใช้การก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปมีความประหยัด และรวดเร็วกว่าระบบหล่อในที่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา บริหารการก่อสร้าง	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🔑 🗸 💮
ปีการศึกษา 2540	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

: MAJOR CONSTRUCTION MANAGEMENT # # C715165 KEY WORD: CONSTRUCTION / PREFABRICATION / PRECAST CONCRETE

> MAMEE TOBARAMEEKUL: A STUDY OF PREFABRICATION SYSTEMS FOR BUILDING CONSTRUCTION IN BANGKOK METROPOLITAN AREA. THESIS ADVISER: ASST. PROF. PING KUNAWATSATIT, Ph.D. 259 pp. ISBN 974-638-432-5

The objective of this research is to study Prefabrication Systems for building construction in Bangkok Metropolitan Area in aspects of construction process, problems and obstructions as well as benefits versus deficiencies. Additionally, cost and construction time of Prefabrication Systems are in comparison with original Cast-in-Place systems. Four construction projects in Bangkok area including sub-urban areas have been investigated by means of data collection and interview. Results of the research are as follow:

The construction projects which are generally suitable for the Prefabrication Systems are large projects comprised of numerous units of which low varieties in their patterns. Exclusively, they aimed at reductions of cost and construction time. To process the Prefabrication Systems, three major steps are required: precast element production, transportation and erection assembled. The advantages of the Prefabrication Systems have apparently been about cost reduction of structural work and decrease of construction duration. The disadvantages of this system have seemed to raise the investment cost at initial stage of the project, to cause the difficulties in modification of the building, to require skilled labours, experienced staffs and contractors and to carefully control in every step of working process. The problems and obstructions are shortage of experienced precast manufactures resulting in dimensional inaccuracy of the element, joints of precast element disposition and water leakage at joint connections after the building has been completed. According to studying cost comparison, direct cost of structural work for project A, B, C and D has been reduced approximately 23, 13, 6 and 3 % respectively and the duration of structural construction has been decreased approximately 64, 69, 37 and 50% respectively when comparing to Cast-in-Place Systems. Finally, this research has apparently shown more economical to apply the Prefabrication Systems for building construction than Cast-in-Place Systems.

วิศวกรรมโยธา ภาควิชา บริหารการก่อสร้าง สาขาวิชา ปีการศึกษา 2540

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็งสุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ ผู้ช่วย สาสตราจารย์ คร. ปึง คุณะวัฒนสถิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะ นำ และขอคิดต่างๆ แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งได้ตรวจสอบแก้ไขจนกระทั่งวิทยานิพนธ์แล้ว เสร็จ และขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย รอง สาสตราจารย์ สมนึก กุลประภา ผู้ช่วยสาสตราจารย์ คร.วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร อาจารย์ คร. ธนิต ธงทอง และ อาจารย์ คร. วิสณุ ทรัพย์สมพล ที่ได้ให้คำแนะนำ และตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้จนสำเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ บริษัท เซี้ยมอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท ไอทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี

ขอขอบกุณ กุณสมชัย ศรีวรัตน์อัชกุล กุณบุณทัณณ์ สุเมธวานิช กุณอาคม สิทธิ กุณพงษพันธ์ สุวรรณพันธ์ กุณไพรัตน์ ทรัพย์พิพัฒนา ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอกราบขอบพระกุณ บิคา-มารคา ที่ได้สนับสนุนการเรียนของผู้วิจัยและเป็นกำลังใจที่ดี ยิ่งแก่ผู้วิจัยเสมอมา

ทายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทานผู้เกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวนามข้างต้นซึ่งมีส่วนช่วยเหลือใน การทำวิทยานิพนธ์จนบรรลุผลสำเร็จด้วยดี

#### สารบัญ

	หน้า	
บทคัดย่อภาษาไทย	3	
บทคัดย้อภาษาอังกฤษ		
กิตติกรรมประกาศ		
สารบัญ		
สารบัญตาราง	ល្ង	
สารบัญภาพ	Ŋ	
บทที่ 1 บทนำ	1	
1.1 ความเป็นมาและปัญหา		
1.2 วัตถุประสงค์		
1.3 ขอบเขตของการวิจัย		
1.4 วิธีคำเนินการวิจัย		
1.5 ประโยชน์ที่คาควาจะได้รับ		
บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ผ่านมา	. 5	
2.1 ความหมายของการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป	5	
2.2 ประวัติการก่อสรางอาคารสำเร็จรูป	6	
2.3 รูปแบบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการออกแบบอาคารระบบสำเร็จรูป		
2.4 การวางแผนงานการกอสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป	. 19	
2.5 ข้อคีและข้อเสียของการกอสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป	21	
2.6 ผลงานวิจัยที่ผานมา		
บทที่ 3 การกอสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป	25	
3.1 บทนำ	25	
3.2 ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป	27	
3.2.1 ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรป	29	

## สารบัญ (ต่อ)

	หนา
3.2.2 ขั้นตอนการเก็บสต <sup>ื</sup> อกและขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	39
3.2.3 ขั้นตอนการติดตั้งและประกอบจุครอยต <sup>่</sup> อชิ้นส่วนสำเร็จรูป.	
3.3 รูปแบบการวางแผนงานการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป	
3.4 การเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป	
3.5 ปัญหาและอุปสรรค	
3.6 ขอคีและขอเสียจากการวิจัย	
3.7 สรุป	90
บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป	92
4.1 บทนำ	
4.2 ต้นทนการกอสร้าง	93
4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตนทุน	100
. , 4.4 ระยะเวลากอสราง	115
4.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาก่อสร้าง	
4.6 สรุป	133
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	135
5.1 สรุปผลการวิจัย	132
5.2 ข้อเสนอแนะ	139
รายการอ้างอิง	140
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. แบบแปลนอาคารที่ก่อสร้างควยระบบสำเร็จรูป	142
ภาคผนวก ข. บัญชีแสดงรายละเอียดต้นทุนงานก่อสร้าง	172
ภาคผนวก ค. ตัวอยางพื้นแบบหลอชิ้นสวนสำเร็จรป	246

ภาคผนวก	۹.	รูปตัวอย่างอาคารที่ก่อสร้างควยระบบสำเร็จรูป	252
ภาคผนวก	ข.	รูปเครื่องจักรกลที่ใช้ในการติดตั้ง	257
ประวัติผู้เขีย	วน		259

### สารบัญตาราง

ตารางที่	1	หน้า
3.1	ข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปของโครงการที่ทำการศึกษา	26
3.2	แสคงข้อมูลของการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	30
3.3	แสดงเครื่องจักรกลที่ใช ในการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปติดตั้ง	44
3.4	แสดงจำนวนคนงานที่ใช้ในการติดตั้ง	46
3.5	แสดงจำนวนชั้นของอาคารและระยะเวลาในการติดตั้งและประกอบจุดรอยต่อ	
	โครงการ ง	59
3.6	แสดงจำนวนคนงานที่ใช้ในการประกอบจุดรอยต่อ	66
3.7	แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบโครงสร้างอาคารสำเร็จรูป	85
4.1	แสดงประเภทของต้นทุนที่สอดกล้องกับประเภทงาน	94
4.2	แสดงตนทุนงานโครงสร้างอาคารก่อสร้างระบบสำเร็จรูป โครงการ ก	
4.3	แสดงตนทุนงานโครงสร้างอาคารก่อสร้างระบบหล่อในที่ โครงการ ก	
4.4	แสดงตนทุนงานโครงสร้างอาคารก่อสร้างระบบสำเร็จรูป โครงการ ข	
4.5	แสคงต้นทุ่นงานโครงสร้างอาคารก่อสร้างระบบหล่อในที่ โครงการ ข	97
4.6	แสดงตนทุนงานโครงสร้างอาคารก่อสร้างระบบสำเร็จรูป โครงการ ค	98
4.7	แสดงตนทุนงานโครงสร้างอาคารก่อสร้างระบบหล่อในที่ โครงการ ค	98
4.8	แสดงตนทุนงานโครงสร้างอาคารก่อสร้างระบบสำเร็จรูป โครงการ ง	99
4.9	แสดงต้นทุนงานโครงสร้างอาคารก่อสร้างระบบหล่อในที่ โครงการ ง	99
4.10	แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนงานโครงสร้างอาคารโดยประมาณ	100
4.11	แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนในแต่ละส่วนงานของการก่อสร้างระบบหล่อในที่	
	กับระบบสำเร็จรูป	
4.12	แสดงตนทุนในรูปแบบของ คาวัสดุ คาแรงงานและคาเครื่องจักร	102
4.13	แสดงต้นทุนตามประเภทงานของการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป	
4.14	้ แสดงสัดสวนต <i>้</i> นทุนงานผลิตชิ้นสวนสำเร็จรูป	
4.15	แสคงสัดส่วนต้นทุนงานติดตั้งและงานจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป	
4.16	แสคงสัดสวนต้นทุนงานผลิต งานขนสงและงานติคตั้งและประกอบจุครอยต่อ	
4.17	แสดงสัดส่วนต้นทุนคาแรงงานที่ใช้ในงานผลิตและงานติดตั้งและประกอบจุดรอยต่อ	

### สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.18	แสดงตนทุนคาแรงงานที่ใช้ในงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	107
	สรุปจุดคุ้มทุนของโครงการก่อสรางที่ใช้ระบบสำเร็จรูป	
4.20	การเปรียบเทียบระยะเวลากอสรางอาคารระบบหล่อในที่กับระบบสำเร็จรูป	128

### สารบัญภาพ

รูปที่	7	านา
2.1	แสคงระบบโครงสร้างของอาคารสำเร็จรูป	9
2.2	ตัวอยางแผนงานหลักในการกอสรางระบบสำเร็จรูป	20
3.1	แสคงขั้นตอนการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป	28
3.2	แสคงลักษณะลานหล่อและแบบหล่อโครงการ ก	31
3.3	แสคงลักษณะลานหล่อและแบบหล่อโครงการ ข	32
3.4	แสคงลักษณะลานหล่อและแบบหล่อโครงการ ค	33
3.5	แสคงลักษณะการจัควางแบบหลอโครงการ ค	34
3.6	แสคงแบบหลอชิ้นส่วนสำเร็จรูปโครงการ ง	
3.7	แสคงลักษณะแบบหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่สามารถยกไค้โครงการ ง	35
3.8	แสคงขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	37
3.9	แสคงการจัควางผังโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	38
3.10	การเก็บสตอกแผ่นผนังสำเร็จรูป	
3.11	การเก็บสตอกแผ่นพื้นสำเร็จรูป	40
3.12	การเก็บสตอกแผนผนังโดยใช้อุปกรณ์	40
3.13	การขนส่งแผ่นผนังสำเร็จรูปและแผ่นพื้นสำเร็จรูป	41
3.14	แสคงขั้นตอนการเก็บสต <sup>ื</sup> อกและขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป	
3.15	การติดตั้งคานสำเร็จรูปและการใช้ค้ำยันชั่วคราว	45
3.16	การติดตั้งผนังสำเร็จรูปและการใช้ค้ำยันชั่วคราว	45
	แบบแปลนผนังสำเร็จรูปอาคารชั้นที่ 1 โครงการ ก	
	แบบแปลนพื้นสำเร็จรูปอาคารชั้นที่ 2 โครงการ ก	
	แบบแปลนผนังสำเร็จรูปอาคารชั้นที่ 2 โครงการ ก	
3.17(4)	แบบแปลนพื้นสำเร็จรูปอาคารชั้นที่ 3 โครงการ ก	49
	แบบแปลนผนังสำเร็จรูปอาคารชั้นที่ 3 โครงการ ก	
	ขั้นตอนการติดตั้งและประกอบจุครอยต่อโครงการ ก	
	แบบแปลนผนังและพื้นสำเร็จรูป อาคารชั้นที่ 1 โครงการ ข	
3.19(2)	แบบแปลนผนังและพื้นสำเร็จรป อาคารชั้นที่ 2 โครงการ ข	54

## สารบัญภาพ(ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.20	ลำคับการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป โครงการ ข	55
3.21	แสดงขั้นตอนการก่อสรางอาคารสำเร็จรูป โครงการ ค	57
3.22	ขั้นตอนการติดตั้งและประกอบจุครอยต่อ โครงการ ค	. 58
3.23	ลำคับชั้นการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 1 โครงการ ง	60
3.24	ลำคับชั้นการติคตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 2 โครงการ ง	61
3.25	ลำคับชั้นการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 3, 4 และ 5 โครงการ ง	62
3.26(1)	ลำคับการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 (ห้องเคี่ยว)	63
3.26(2)	ลำคับการติดตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูป อาการแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 (ห้องเคี่ยว)	63
3.26(3)	ลำคับการติคตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 5 (ห้องคู่)	64
3.26(4)	ลำคับการติคตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูป อาคารแบบที่ 5 (ห้องคู่)	64
3.27	ขั้นตอนการติคตั้งและประกอบจุครอยต่อ โครงการ ง	. 65
3.28	แสดงจุดรอยต่อระหวางคานคอดินกับผนังสำเร็จรูปและระหวางผนังกับ	
	ผนังสำเร็จรูป โครงการ ก	
3.29	แสดงจุครอยต่อระหวางผนังสำเร็จรูปกับพื้นสำเร็จรูป โครงการ ก	. 67
3.30	แสดงจุดรอยต่อระหวางผนังสำเร็จรูปกับผนังสำเร็จรูปในแนวคิ่ง โครงการ ก	. 68
3.31	แสคงจุครอยต่อระหวางคานคอคินกับผนังสำเร็จรูป แบบใชโคเวล โครงการ ข	70
3.32	แสคงจุครอยต่อระหวางผนังสำเร็จรูปกับพื้นสำเร็จรูป โครงการ ข	70
3.33	แสดงจุดรอยต่อระหวางผนังกับผนังสำเร็จรูปในแนวคิ่ง โครงการ ข	
3.34	แสคงจุครอยต่อระหวางคานสำเร็จรูปกับเสา โครงการ ค	72
3.35	แสคงจุครอยต่อระหวางคานหลักกับคานรองสำเร็จรูป โครงการ ค	. 73
3.36	แสคงจุครอยต่อระหวางผนังสำเร็จรูปกับเสาและคานสำเร็จรูป โครงการ ค	. 73
3.37	ภาพถายจุครอยต่อระหวางผนังสำเร็จรูปกับเสาและคานสำเร็จรูป โครงการ ค	. 74
3.38	แสคงจุครอยต่อระหวางผนัง-พื้น-ผนังสำเร็จรูป (ห้องริม) โครงการ ง	. 76
3.39	แสดงจุดรอยต่อระหวางผนัง-พื้น-ผนังสำเร็จรูป (ห้องกลาง) โครงการ ง	76
3.40	แสดงจุดรอยต่อระหวางผนังกับผนังสำเร็จรูปในแนวคิ่ง โครงการ ง	. 77

### สารบัญภาพ(ฅอ)

รูปที่		หน้า
3.41	รูปแบบการวางแผนงานการก่อสรางอาคารระบบสำเร็จรูป	83
4.1	้ แสคงคาสัคสวนของตนทุนงานโครงสรางอาคารที่ก่อสรางด้วยระบบสำเร็จรูป	
		108
4.2	โครงการ ก แสดงคาสัดสวนของต <sup>ุ</sup> ้นทุนงานโครงสร <sup>้</sup> างอาคารที่ก่อสร <sup>้</sup> างด <i>้</i> วยระบบสำเร็จรูป	
	โครงการ ข	109
4.3	โครงการ ข แสคงคาสัดสวนของต <sup>ุ</sup> ้นทุนงานโครงสร <sup>้</sup> างอาคารที่ก่อสร <sup>้</sup> างค <i>้</i> วยระบบสำเร็จรูป	
	โครงการ ค	110
4.4	โครงการ ค แสดงคาสัดสวนของต <sup>ุ</sup> ้นทุนงานโครงสร <sup>้</sup> างอาคารที่ก่อสร <sup>้</sup> างค <i>้</i> วยระบบสำเร็จรูป	
	โครงการ ง	111
4.5	แสคงแผนงานการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป โครงการ ก	118
4.6	แสคงแผนงานการกอสรางอาคารระบบหลอในที่ โครงการ ก	118
4.7	แสคงแผนงานการก่อสรางอาคารระบบสำเร็จรูป โครงการ ข	119
4.8	แสคงแผนงานการก่อสร้างอาคารระบบหล่อในที่ โครงการ ข	119
4.9	แสคงแผนงานการก่อสรางอาคารระบบสำเร็จรูป โครงการ ค	120
4.10	แสคงแผนงานการก่อสร้างอาคารระบบหล่อในที่ โครงการ ค	121
4.11	แสคงแผนงานการก่อสรางอาคารระบบสำเร็จรูป แบบที่ 1 โครงการ ง	122
4.12	แสคงแผนงานการก่อสรางอาคารระบบหลอในที่ แบบที่ 1 โครงการ ง	
4.13	แสคงแผนงานการก่อสรางอาคารระบบสำเร็จรูป แบบที่ 2 โครงการ ง	124
4.14	แสคงแผนงานการก่อสร้างอาคารระบบหลอในที่ แบบที่ 2 โครงการ ง	125
4.15	แสคงแผนงานการก่อสรางอาคารระบบสำเร็จรูป แบบที่ 3, 4 และ 5 โครงการ ง.	
4.16	แสดงแผนงานการก่อสร้างอาคารระบบหลอในที่ แบบที่ 3, 4 และ 5 โครงการ ง	127
4.17	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหวางระยะเวลาก่อสร้างกับจำนวนอาคารโครงการ ก	130
4.18	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหวางระยะเวลาก่อสรางกับจำนวนอาคารโครงการ ข	
4.19	กราฟแสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาก่อสรางกับจำนวนอาคารโครงการ ค	131
4.20	กราฟแสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาก่อสรางกับจำนวนชั้นอาคาร	
	โครงการ ง	131