

การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ PFMEA ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
และคุณภาพของแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

นายกังวาล กิติชัยชาญ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2551
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

APPLICATIONS OF QFD AND PFMEA TECHNIQUES TO IMPROVE
THE PRODUCTION PROCESS AND QUALITY OF PRECAST CONCRETES.

Mr. Kangwan Kitichaichan

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2008

Copyright of Chulalongkorn University

กึ่งวาฬ กิติชัยชาญ : การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ PFMEA ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และคุณภาพของแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป. (APPLICATIONS OF QFD AND PFMEA TECHNIQUES TO IMPROVE THE PRODUCTION PROCESS AND QUALITY OF PRECAST CONCRETES) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ.ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ, 191 หน้า.

งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD: Quality Function Deployment และ PFMEA: Process Failure Mode and Effect Analysis ร่วมกันเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) สำหรับก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อลดปริมาณชิ้นงานทิ้ง (Reject) และปริมาณการซ่อมแซมชิ้นงาน และทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรณีศึกษาด้วย โดยใช้เทคนิค QFD เพื่อทำการแปลความต้องการของลูกค้ามาเป็นข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ แล้วค้นหาข้อกำหนดทางด้านเทคนิคที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าที่สูงตามเทคนิค QFD มาทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิค PFMEA ทำการปรับปรุงข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไปก่อนเป็นลำดับแรก

หลังจากทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการใช้เทคนิค QFD และ PFMEA สามารถลดการซ่อมแซมงานลงได้จาก 12.26 % เหลือ 8.84 % และลดงานเสียลงจาก 1.03 % เหลือ 0.02 % สำหรับโรงงาน PCF1 สามารถลดการซ่อมแซมงานลงจาก 22.70 % เหลือ 12.11 % และลดงานเสียลงจาก 0.60 % เหลือ 0.11 % สำหรับโรงงาน PCF2 ทำให้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัทกรณีศึกษาสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2551

ลายมือชื่อนิสิต.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

497 07527 21 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD: QFD / PFMEA / PRECAST CONCRETES / QUALITY IMPROVE

KANGWAN KITICHAICHAN : APPLICATIONS OF QFD AND PFMEA TECHNIQUES TO IMPROVE THE PRODUCTION PROCESS AND QUALITY OF PRECAST CONCRETES.
 THESIS PRINCIPLE ADVISOR : **ASST. PROF.** SOMKIAT TANGJITSITCHAROEN D.ENG,
 191 pp.

This research is an application of two techniques: QFD and PFMEA utilized in order to improve production and quality of case study's precast concrete which is an important element for construction. The purpose of this study is not only to reduce the quantity of rejected and repaired products but also to create a case study for customer satisfaction of the product

With QFD technique, the researcher has changed the voice of customer into technical characteristics of the product and find out the relationship. According to the latter, the researcher then chooses PFMEA technique to improve the production process by firstly, rectifying the defects which RPN score is equal to 200 or higher.

After production process rectification using both techniques, the study indicates that the number of repaired products decreases from 12.26% to 8.84 % and the rejected one diminishes from 1.03% to 0.02% in the first case study (PCF1). Whereas, the percentage of product reparation of the second case study (PCF2) reduces from 22.70% to 12.11% and the number of rejected product has changed from 0.60% to 0.11%.

In conclusion, both case studies are important factors indicating that using QFD and PFMEA techniques can increase customer satisfaction of precast concrete product.

Department Industrial Engineering
 Field of study Industrial Engineering
 Academic year 2008

Student's signature.....
 Principle advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงไปด้วยดี ผู้ทำวิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ที่ได้ช่วยให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำวิจัย อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชูติมา ประธานกรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สมชาย พวงเพิกคี่ก กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ พร้อมทั้งตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะทีมงานจากบริษัทกรณีศึกษาทุกคน ที่ได้ให้ข้อมูลงานวิจัย ความร่วมมือร่วมใจกันในการระดมสมองและติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้เป็นอย่างดี

ท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ พี่ น้อง รวมถึงเพื่อนๆ นิสิตทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ คำติชม และข้อเสนอแนะต่างๆแก่ผู้วิจัยในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูปภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 ประวัติและรายละเอียดของโรงงานกรณีศึกษา.....	2
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
1.5 ข้อยกเว้นของการวิจัย.....	3
1.6 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	5
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
1.8 วิธีดำเนินการวิจัย.....	6
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 เทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD).....	8
2.2 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA).....	13
2.3 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effect Analysis: PFMEA).....	17
2.4 โครงสร้างอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete Structure).....	26
2.5 ส่วนประกอบของระบบสำเร็จรูป.....	31
2.6 การวางแผนผลิต.....	32
2.7 ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีต (Concrete Technology).....	33

บทที่ 3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
3.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	44
บทที่ 4 การสำรวจปัญหาทางงานวิจัย	
4.1 การศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา.....	49
4.2 ปัญหาเบื้องต้นของโรงงานกรณีศึกษา.....	55
4.3 วิเคราะห์ปัญหาทางงานวิจัยในเบื้องต้น.....	60
4.4 การเลือกนำเทคนิค QFD และ FMEA มาใช้ในการแก้ไขปัญหา.....	62
บทที่ 5 วิธีดำเนินการวิจัย	
5.1 การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD กับกรณีศึกษา.....	65
5.2 การประยุกต์ใช้เทคนิค PFMEA กับกรณีศึกษา.....	79
บทที่ 6 เปรียบเทียบผลการปรับปรุงและวิเคราะห์ผลการปรับปรุง	
6.1 ผลการปรับปรุง.....	116
6.2 วิเคราะห์ผลการปรับปรุง.....	126
บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	
7.1 สรุปผลการวิจัย.....	127
7.2 ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย.....	131
7.3 ข้อเสนอแนะ.....	132
รายการอ้างอิง.....	134
บรรณานุกรม.....	136

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. แผนผังก้างปลาสำหรับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของโรงงาน PCF1.....138

ภาคผนวก ข. แผนผังก้างปลาสำหรับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของโรงงาน PCF2.....144

ภาคผนวก ค. ซอยงานย่อยของกระบวนการผลิตผนังร้วบ้าน แบบหล่อประเภท Battery ของ PCF2.....151

ภาคผนวก ง. แผนงานดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามเทคนิค PFMEA.....172

ภาคผนวก จ. ใบรายการตรวจสอบแบบหล่อประเภท Static เพื่อการแจ้งซ่อมของ PCF2.....174

ภาคผนวก ฉ. ใบรายการตรวจสอบแบบหล่อประเภท Battery เพื่อการแจ้งซ่อมของ PCF2.....176

ภาคผนวก ช. ใบเช็ครายการข้อมูล ก่อนและหลังปรับปรุง.....181

ภาคผนวก ซ. มาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานของบริษัทกรณีศึกษา ก่อนและหลังการปรับปรุง.....184

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....191

สารบัญญัตราสาร

ญ

หน้า

ตารางที่ 2.1	เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA.....	20
ตารางที่ 2.2	เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA.....	22
ตารางที่ 2.3	เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA.....	23
ตารางที่ 2.4	ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของคอนกรีต.....	36
ตารางที่ 2.5	ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถเท่าได้.....	40
ตารางที่ 5.1	แสดงข้อกำหนดทางเทคนิคและระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ของโรงงาน PCF1.....	66
ตารางที่ 5.2	แสดงข้อกำหนดทางเทคนิคและระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนด ของโรงงาน PCF2.....	67
ตารางที่ 5.3	แสดงกระบวนการดำเนินงานและเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ผนังบ้าน ของโรงงาน PCF1.....	69
ตารางที่ 5.4	แสดงกระบวนการดำเนินงานและเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ผนังรั้ว บ้านทาวน์เฮ้าส์ของโรงงาน PCF2.....	71
ตารางที่ 5.5	เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA ของบริษัทกรณีศึกษา.....	80
ตารางที่ 5.6	เกณฑ์ในการประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ของบริษัท กรณีศึกษา.....	82
ตารางที่ 5.7	เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA ของ บริษัทกรณีศึกษา.....	84
ตารางที่ 5.8	แสดงกระบวนการหลักกระบวนการย่อยและลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โรงงาน PCF1.....	85
ตารางที่ 5.9	แสดงกระบวนการหลักกระบวนการย่อยและลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โรงงาน PCF2.....	86
ตารางที่ 5.10	แสดงลักษณะข้อบกพร่องและสาเหตุของแต่ละข้อบกพร่องของโรงงาน PCF1...87	
ตารางที่ 5.11	แสดงลักษณะข้อบกพร่องและสาเหตุของแต่ละข้อบกพร่องของโรงงาน PCF2...88	
ตารางที่ 5.12	ตารางเก็บข้อมูล PFMEA ของโรงงาน PCF1.....	99
ตารางที่ 5.13	ตารางเก็บข้อมูล PFMEA ของโรงงาน PCF2.....	100

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 5.14 แสดงข้อบกพร่องจำนวน 11 ข้อที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไป ของโรงงาน PCF1.....	101
ตารางที่ 5.15 แสดงข้อบกพร่องจำนวน 13 ข้อที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไป ของโรงงาน PCF2.....	101
ตารางที่ 5.16 แสดงเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ PCF1.....	112
ตารางที่ 5.17 แสดงเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ PCF2.....	113
ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงซึ่งนำก่อนและหลังการปรับปรุงของโรงงาน PCF1....	118
ตารางที่ 6.2 การเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงซึ่งนำก่อนและหลังการปรับปรุงของโรงงาน PCF2....	119
ตารางที่ 6.3 แสดงจำนวนงานซ่อมแซมของโรงงาน PCF1.....	120
ตารางที่ 6.4 แสดงจำนวนงานซ่อมแซมของโรงงาน PCF2.....	120
ตารางที่ 7.1 สรุปปัญหา สาเหตุและการปรับปรุงของโรงงาน PCF1.....	129
ตารางที่ 7.2 สรุปปัญหา สาเหตุและการปรับปรุงของโรงงาน PCF2.....	130

สารบัญญภาพ

ฎ

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของเมตริกของ HOQ แบบ 4 ช่วงของแต่ละช่วง.....	11
รูปที่ 2.2 แสดงรายละเอียดภายในของ House of Quality ของ QFD.....	12
รูปที่ 2.3 การเรียกชื่อองค์ประกอบต่างๆของคอนกรีต.....	34
รูปที่ 2.4 ขั้นตอนการก่อตัวของคอนกรีต.....	39
รูปที่ 4.1 แสดงแผนผังการผลิตของโรงงาน PCF1.....	49
รูปที่ 4.2 แผนผังการไหลแสดงกระบวนการทำงานของโรงงาน PCF1.....	50
รูปที่ 4.3 แผนผังการไหลแสดงกระบวนการทำงานของการผลิตแผ่นผนังร้วบ้าน ของโรงงาน PCF2.....	54
รูปที่ 4.4 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมของโรงงาน PCF1 ของปี 2006 (รวมทุกสาเหตุของงานซ่อม).....	56
รูปที่ 4.5 แผนภูมิพาเรโต ในการวิเคราะห์ผลงานซ่อม PCF1.....	57
รูปที่ 4.6 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมของโรงงาน PCF2 ของปี 2006 (รวมทุกสาเหตุของงานซ่อม).....	59
รูปที่ 4.7 แผนภูมิพาเรโต ในการวิเคราะห์ผลงานซ่อม PCF2.....	60
รูปที่ 5.1 แสดง HOQ เฟสที่ 3 โรงงาน PCF1 ในเบื้องต้นที่นำข้อมูลที่ได้มาใส่ใน ตาราง HOQ ของเทคนิค QFD.....	73
รูปที่ 5.2 แสดง HOQ เฟสที่ 3 โรงงาน PCF2 ในเบื้องต้นที่นำข้อมูลที่ได้มาใส่ใน ตาราง HOQ ของเทคนิค QFD.....	74
รูปที่ 5.3 แสดงตาราง HOQ เฟสที่ 3 โรงงาน PCF1 ผลิตภัณฑ์ผนังบ้าน ของเทคนิค QFD.....	76
รูปที่ 5.4 แสดงตาราง HOQ เฟสที่ 3 โรงงาน PCF2 ผลิตภัณฑ์ผนังร้วบ้านทาวนเฮ้าส์ ของเทคนิค QFD.....	77
รูปที่ 5.5 แสดงลักษณะแผ่นป้ายแสดงเวลาการบ่มคอนกรีต.....	108
รูปที่ 6.1 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF1 รวมทุกสาเหตุการซ่อมแซม.....	121
รูปที่ 6.2 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF1 แยกตามข้อบกพร่องการซ่อมแซม.....	122
รูปที่ 6.3 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF2 รวมทุกสาเหตุการซ่อมแซม.....	123

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 6.4 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF2 แยกตามข้อบกพร่องการซ่อมแซม.....	124
รูปที่ 6.5 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง ของโรงงาน PCF1.....	125
รูปที่ 6.6 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง ของโรงงาน PCF2.....	125

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากความต้องการอาคารบ้านพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และบวกกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในการกู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารบ้านพักอาศัย จึงทำให้ความต้องการอาคารบ้านพักอาศัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จากความต้องการบ้านพักอาศัยที่มีมากขึ้นนี้เอง ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการหาช่องทางหรือรูปแบบการก่อสร้างที่มีการพัฒนาให้มีความรวดเร็วในการก่อสร้าง และสามารถทำการส่งมอบบ้านได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นในการซื้อขาย และทางบริษัทจะสามารถได้รับการชำระเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลถึงสภาพคล่องของบริษัทนั่นเอง เพื่อนำเงินมาลงทุนต่อได้ และอีกปัจจัยหนึ่งจากความต้องการที่มีมากขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้โครงการก่อสร้างของกลุ่มแข่งขันมีการเปิดตัวใหม่เป็นจำนวนมาก

ดังนั้นการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและการบริการระหว่างผู้ประกอบการจึงได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องปรับตัวเองในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านแบบระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) มาดำเนินการใช้ในการก่อสร้างบ้านเพื่อลดระยะเวลาสำหรับการก่อสร้าง

ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป (Precast Concrete) เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่ออาคารที่พักอาศัยเป็นหลักในระยะเริ่มต้น อย่างไรก็ตามระบบก่อสร้างสำเร็จรูปนี้ได้ถูกทบทวนและนำมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย กับระบบก่อสร้างแบบเดิมเพื่อตัดสินใจในการเลือกแนวทางการก่อสร้างอยู่เสมอ ความไม่เข้าใจในระบบของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างทำให้การก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปไม่เป็นที่นิยมเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของระบบสำเร็จรูป และไม่ประสบความสำเร็จในหลายๆ โครงการ ทำให้นักลงทุนหรือเจ้าของอาคารเลือกที่จะใช้กระบวนการก่อสร้างแบบเดิมๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าทำให้ความต้องการการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปเต็มรูปแบบมีค่านิยมลดน้อยลงเรื่อยๆ ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการก่อสร้างและการขนส่ง เปิดโอกาสให้ระบบสำเร็จรูปกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง หากผู้บริหารโครงการหันมาทำความเข้าใจและศึกษาในหัวข้อนี้อย่างจริงจัง ระบบสำเร็จรูปก็น่าจะเป็นทางเลือกในการก่อสร้างที่ดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีต้นทุนต่ำ คุณภาพดี

1.2 ประวัติและรายละเอียดของโรงงานกรณีศึกษา

บริษัท กรณีศึกษา ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลา 15 ปี ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด โดยเน้นการพัฒนาโครงการทำเล ศักยภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น รังสิต พุทธมณฑล บางใหญ่ บางบัวทอง สุวินทวงศ์ สยามบิณสูวรรณภูมิ บางปู เทพารักษ์ กิ่งแก้ว ลาดกระบังและบางขุนเทียน เป็นต้น

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วในธุรกิจที่อยู่อาศัยทำให้ทาง บริษัท กรณีศึกษา ได้นำ เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบ โครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ด้วยเทคโนโลยีแบบ อุโมงค์ (Tunnel Technology) จากประเทศฝรั่งเศสมาใช้สำหรับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ และ เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) จากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นผลผลิตจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory) สำหรับการก่อสร้างบ้านเดี่ยว และบ้านทาวน์เฮาส์บางประเภท

ด้วยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยของวิสาหกิจของทางบริษัทที่ต้องการเป็น ผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ภายใต้สโลแกนที่ว่า “คุ้มราคา ด้วยคุณภาพบ้านและบริการ” ทาง บริษัทกรณีศึกษา จึงได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงคุณภาพของ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อนำมาสร้างบ้านคุณภาพของโครงการต่างๆ

โดยภายในพื้นที่ของโรงงานจะแบ่งแยกการผลิตเป็น 2 ส่วนโรงงานย่อยในปัจจุบัน คือ โรงงาน Precast concrete Factory 1: PCF1 ซึ่งจะทำการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปประเภทผนังบ้านทั้งหมดของบ้านทุกแบบ และโรงงาน Precast concrete Factory 2: PCF2 (Special Element Factory: SEF) ซึ่งจะทำการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปประเภท ชิ้นส่วนเฉพาะทั้งหมด เช่น เสารั้วบ้าน แผ่นผนังรั้วบ้าน เสารั้วโครงการ แผ่นผนังรั้วโครงการ โดม บ้าน กล่องถังขยะ ฝาท่อระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งโรงงานทั้งสองโรงงานใช้ระบบการผลิตที่ต่างกันคือ โรงงาน PCF1 จะเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย แต่โรงงาน PCF2 (SEF) จะเป็นการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจากแบบหล่อซึ่งมี 2 รูปแบบคือ แบบหล่อ Static Mold และ แบบหล่อ Battery Mold

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ของโรงงานตัวอย่างโดยการใช้เทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ

(Quality Function Deployment: QFD), เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effect Analysis: PFMEA) และเทคนิคอื่นๆทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม ในการปรับปรุงคุณภาพและป้องกันข้อผิดพลาดของกระบวนการผลิต

2. เพื่อลดจำนวนของเสียและจำนวนงานซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้ลดน้อยลง

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1. งานวิจัยนี้จะนำเทคนิค QFD และ PFMEA มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1 ประเภทผลิตภัณฑ์แผ่นผนังบ้าน และปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF2 ประเภทผลิตภัณฑ์ผนังรั้วบ้านทาวเฮ้าส์
2. การสอบถามความต้องการของลูกค้าในงานวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถทำการสอบถามความต้องการของลูกค้าได้โดยตรงจากลูกค้าภายนอก (ผู้บริโภคนั้นสุดท้าย) รวมถึงผู้รับเหมาช่วงที่เป็นลูกค้าภายในที่นำผลิตภัณฑ์จากทางโรงงานบริษัทกรณีศึกษาไปใช้งานโดยตรงได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไม่ได้นำเอาข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์
3. การปรับปรุงกระบวนการผลิตจะทำการปรับปรุงเฉพาะกระบวนการผลิตที่มีกระบวนการผลิตภายในโรงงานเท่านั้น

1.5 ข้อยกเว้นของการวิจัย

ผู้วิจัยได้เลือกนำเทคนิค QFD และ PFMEA มาเป็นเครื่องมือหลักในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัทกรณีศึกษา โดยเทคนิค QFD จะนำมาใช้เพื่อทำการค้นหาความต้องการของลูกค้ากับกระบวนการผลิตของทางโรงงาน ว่ามีกระบวนการผลิตในส่วนใดบ้างที่มีความสัมพันธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งตรงกับตามความต้องการของลูกค้า และใช้การวิเคราะห์การเทียบเคียง (Benchmarking) กับคู่แข่งชั้นทางธุรกิจเพื่อกำหนด หรือพัฒนากลยุทธ์สำหรับการบริหาร โครงการของทางผู้บริหารและแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด

เมื่อทราบว่ากระบวนการผลิตใดมีความสำคัญ ก็จะนำกระบวนการผลิตเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์โดยเทคนิค FMEA ซึ่งจากการใช้ QFD จะทำให้เราสามารถทราบว่ากระบวนการ

ผลิตใดควรจะได้รับปรับปรุง ผู้วิจัยเลือกใช้เพียงบางส่วนของเทคนิค FMEA คือ Process FMEA หรือ PFMEA เพื่อทำการหาความสำคัญของข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการผลิตย่อยว่า ข้อบกพร่องใดควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงก่อนเป็นลำดับแรก และวิเคราะห์แนวโน้มสาเหตุของการเกิดลักษณะข้อบกพร่องต่างๆตามวิธีการของเทคนิค PFMEA เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าความเสี่ยงซึ่งนำ (Risk Priority Number: RPN) แล้วจึงทำการเริ่มปรับปรุงในส่วนข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ที่สูงก่อน

จากการนำเทคนิค QFD มาทำการประยุกต์ใช้กับบริษัทกรณีศึกษาเพื่อจะหาความต้องการของลูกค้า และแปรความต้องการของลูกค้ามาเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ แล้วส่งมาถึงกระบวนการผลิตและการดำเนินงานที่จะผลิตให้ได้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ เป็นแนวทางปฏิบัติของเทคนิค QFD แบบ 4 ช่วง ซึ่งในการนำมาประยุกต์ใช้ก็พบกับข้อจำกัดของบริษัทกรณีศึกษา เกี่ยวกับความลับข้อมูลของบริษัท รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและระเบียบปฏิบัติที่บุคคลภายนอกจะไม่สามารถรับทราบถึงข้อมูลในหลายๆส่วนได้ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับด้านการตลาด และไม่อนุญาตให้ทำการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลด้านการออกแบบ ข้อมูลทางด้านเทคนิคเฉพาะของงานวิศวกรรมโยธา เป็นต้น

จากข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลให้การนำเทคนิค QFD มาทำการประยุกต์ใช้กับบริษัทกรณีศึกษาในตอนต้นนี้ไม่สามารถทราบถึงข้อมูลจากลูกค้า (ภายนอก) ได้โดยตรง แต่จะทราบได้เพียงข้อมูลจากลูกค้าที่เป็นการสังเคราะห์และรวบรวมไว้แล้วเท่านั้น จึงไม่สามารถที่จะทำบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality: HOQ) หลังที่ 1 ของ QFD แบบ 4 ช่วงได้ และในส่วนของบ้านแห่งคุณภาพ (HOQ) หลังที่ 2 ของ QFD ในส่วนของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน เนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าวไปแล้ว ทางผู้วิจัยจึงทำได้เพียงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทกรณีศึกษา โดยเป็นการสอบถามจากทางโครงการก่อสร้างของบริษัทกรณีศึกษาที่เป็นผู้นำชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปไปใช้งานว่ามีความต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อนำข้อมูลมาทำบ้านแห่งคุณภาพ (HOQ) หลังที่ 3 ของ QFD แบบ 4 ช่วง ซึ่งเป็นส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทกำหนดไว้ให้สัมพันธ์กันกับกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงให้กระบวนการผลิตทำการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการและตรงกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานผลิตเท่านั้น ส่วนบ้านแห่งคุณภาพ (HOQ) หลังที่ 1 และ 2 ของ QFD ทางวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทกรณีศึกษาจะดำเนินการทำในการปรับปรุงในครั้งต่อไปเป็นการภายใน

ดังนั้นในการปรับปรุงในครั้งนี้จึงจะเป็นการนำเอาเทคนิค QFD แบบ 4 ช่วงมาใช้ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น คือ ส่วนของบ้านแห่งคุณภาพ (HOQ) ในหลังที่ 3 เพื่อหาว่ากระบวนการผลิตใดมีความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของทางโรงงานที่ตั้งไว้ เมื่อทราบถึงกระบวนการผลิตหลักที่มีความสัมพันธ์สูงแล้วก็นำกระบวนการเหล่านั้นมาทำการปรับปรุงโดยใช้เทคนิค PFMEA ต่อไป

1.6 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

- โรงงาน PCF 1 หมายถึง Precast Concrete Factory 1
- โรงงาน PCF 2 หมายถึง Precast Concrete Factory 2
- กระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1 หมายถึง กระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1 ประเภทผลิตภัณฑ์แผ่นผนังบ้าน
- กระบวนการผลิตของโรงงาน PCF2 หมายถึง กระบวนการผลิตของโรงงาน PCF2 ประเภทผลิตภัณฑ์ผนังรั้วบ้านทาวน์เฮ้าส์
- มวลรวม หรือวัสดุผสม (Aggregate) คือวัสดุเฉื่อยอันได้แก่ หิน ทราย กรวด ที่เป็นส่วนผสมที่สำคัญของคอนกรีต มวลรวมจะมีปริมาตร 70-80% ของปริมาณของส่วนผสมทั้งหมด
- สารผสมเพิ่ม หรือน้ำยาผสมคอนกรีต (Concrete Admixture) หมายถึงสารใดๆนอกเหนือไปจาก น้ำ ปูนซีเมนต์ หิน และทราย อันใช้เติมลงไปในส่วนผสมของคอนกรีต ไม่ว่าจะก่อนหรือกำลังผสม เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตขณะยังเหลวอยู่หรือคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพของวัสดุ, สิ่งแวดล้อม และสภาพการทำงาน
- การสูญเสียค่าการยุบตัว (Slump Loss) คือ การสูญเสียความเหลวของคอนกรีตสดเมื่อเวลาผ่านไป การสูญเสียค่าการยุบตัวถือเป็นเหตุการณ์ปกติสำหรับคอนกรีตที่จะต้องแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆ จากผลการแข็งตัวของซีเมนต์เพสต์ การสูญเสียน้ำอิสระ (Free Water) ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน จากการดูดซึมของมวลรวมและจากการระเหย
- การบ่ม (Curing) คือ ชื่อเฉพาะของวิธีการที่ช่วยให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิธีการทำโดยให้น้ำแก่คอนกรีตหลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว
- ความสามารถเทได้ (Workability) คือ ปริมาณงานที่ใช้ในการอัดคอนกรีตให้แน่นโดยปราศจากการแยกตัว

- การยึดเกาะ (Cohesion) คือ คุณสมบัติของเนื้อคอนกรีตที่สามารถจับรวมตัวเป็นกลุ่มหรือสลายตัวออกจากกันได้ยาก
- ความชื้นเหลว (Consistency) คือ สภาพความเหลวของคอนกรีตซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเป็นส่วนใหญ่ ความชื้นเหลวเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของความสามารถในการใช้งาน และสามารถวัดค่าได้ชัดเจนในรูปของค่ายุบตัว, การไหล เป็นต้น
- การแยกตัว (Segregation) คือ การแยกออกของส่วนประกอบต่างๆในเนื้อคอนกรีตทำให้ส่วนผสมมีเนื้อไม่สม่ำเสมอ
- การเยิ้ม (Bleeding) คือ การแยกตัวชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อส่วนประกอบที่หนักกว่าจมตัวลงด้านล่างซึ่งเบาที่สุดขึ้นสู่ผิวคอนกรีต

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คุณภาพของชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ และพึงพอใจกับลูกค้า (ภายใน) ของโรงงาน
2. กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. พนักงานและเจ้าหน้าที่ทราบถึงความรับผิดชอบของการทำงาน
4. สามารถลดจำนวนของงานซ่อมแซมหลังการผลิตเสร็จสิ้นแล้วลงได้
5. ลดกระบวนการที่ไม่มีความจำเป็น และไม่เพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิต
6. เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอื่นๆต่อไป

1.8 วิธีดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ QFD และ FMEA
2. ศึกษาสภาพการดำเนินงานในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษาโดย
 - 2.1 ศึกษาถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตโดยรวมในปัจจุบันของโรงงาน
 - 2.2 ศึกษาถึงการใช้งานชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปในการก่อสร้างบ้าน
 - 2.3 ศึกษาถึงข้อร้องเรียนของลูกค้าและมาตรฐานของโรงงานที่กำหนดไว้
 - 2.4 เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 - 2.5 กำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 - 2.6 กำหนดขอบเขตของงานวิจัย

3. ประยุกต์เทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) ในการหาความสัมพันธ์และทราบถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์
4. ประยุกต์เทคนิค PFMEA ในการค้นหาปัญหาที่แท้จริงของกระบวนการผลิต , สาเหตุของปัญหาและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระดมสมองในการค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหานั้นๆ
5. ทำการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต และทดลองประยุกต์ใช้งานจริง
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
7. สรุปผลงานการวิจัยและข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD)

Quality Function Deployment (QFD) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยเป็นเทคนิคที่ใช้ในการเปลี่ยนความต้องการของลูกค้ามาเป็นตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ โดยอาศัยหลักการและเทคนิคทางวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำ และจากนั้นจะทำการเจาะลึกไปยังส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพที่สามารถทำการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ หรือเป็นการเจาะลึกเข้าไปยังวิธีการตอบสนองความต้องการในแต่ละส่วนการผลิต

2.1.1 วิวัฒนาการของการทำ QFD

- ในช่วง 1960's Professors Shigeru Mizuno และ Yoji Akao ได้พยายามพัฒนาวิธีการที่จะสามารถพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะผลิตจริง โดยในช่วงนั้นมีแต่วิธีการทาง quality control ที่มุ่งแต่จะแก้ไขปัญหาระหว่างหรือหลังการผลิต

- Kiyotaka Oshiumi แห่ง Bridgestone Tire ใช้ Fishbone Diagram เพื่อแสดงความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (effect) และแสดงการออกแบบ, Quality Characteristics และ Process Factors (causes) ที่จำเป็นในการ Control and Measure

- ปี 1972 มีการใช้ QFD ในการออกแบบถังเก็บน้ำมันในบริษัท Kobe Shipyards of Mitsubishi Heavy Industry โดยดัดแปลงมาจาก Fishbone Diagram กล่าวคือ เนื่องจาก Fishbone Diagram ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบสนองและสาเหตุต่างๆแต่ละตัว จึงได้มีการดัดแปลงให้มีลักษณะเป็น spreadsheet หรือ matrix โดยที่แถวแสดง desired effects of customer satisfaction และสดมภ์แสดง controlling and measurable causes.

- ปี 1980's ใน USA 'Big Three' บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และอะไหล่รถยนต์และบริษัทชั้นนำทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้ประยุกต์ใช้ QFD แต่ไม่กว้างขวางนัก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานก็ไม่ค่อยมี เนื่องจากกลัวข้อมูลรั่วไหล

2.1.2 จุดประสงค์ในการทำ QFD

1. เพื่อใช้ในการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการออกแบบ ต้นทุนที่ใช้ในการออกแบบ ลดระดับความไม่แน่นอนในการออกแบบ เป็นต้น
3. เพื่อช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
4. เพื่อช่วยให้การรวบรวม และการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าสามารถทำได้ง่ายขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น
5. เพื่อให้บุคลากรในบริษัทมองเห็นภาพรวมการทำงาน และวิธีที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
6. เพื่อช่วยสร้างและจัดการกับโครงสร้างในระบบสารสนเทศขึ้น เนื่องจากต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการเก็บรวบรวมความต้องการของลูกค้า
7. เพื่อให้การทำงานของฝ่ายต่างๆ ในบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ QFD

ผลประโยชน์ต่อลูกค้า

1. ช่วยให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง
2. ทำให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์เอง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

1. การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
2. ลดขั้นตอนในการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
3. ลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
4. ช่วยให้การวางแผนทางการตลาดง่ายขึ้น และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
5. ทำให้ภาพจน์ของบริษัทในสายตาของลูกค้าเป็นไปในทางที่ดี เนื่องจากบริษัทได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์

6. ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการทำงานและลดปัญหาการขัดแย้งกันเองภายในบริษัท
7. ช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพและมีทิศทางที่ถูกต้อง

2.1.4 การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD นิยมใช้กัน 3 รูปแบบ ดังนี้

1. แบบสี่ช่วง (Four-Phase Approach หรือ Four-Phase Model) เป็นการใช้อันดับของเมตริก 4 ชั้น เพื่อให้ครอบคลุมช่วงการดำเนินการ 4 ช่วงสำคัญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ Product Planning, Product Design, Process Planning และ Production Operation Planning
2. แบบ Matrix of Matrices Approach เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้ในญี่ปุ่น คิดค้นโดย Yoji Akao ตัวแบบจำลองมีขนาดใหญ่ และทำให้ทำความเข้าใจได้ยาก วิธีการนี้จะใช้เชื่อมโยงเทคนิคอื่นๆด้วย เช่น Value Engineering, Failure Mode and Effect Analysis, Reliability Analysis, Fault tree Analysis, Production Operation เป็นต้น โดยมากแล้วจะใช้งานในลักษณะของระบบเมตริก 30 เมตริก
3. แบบ Integrated QFD Approach เป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่มีระเบียบวิธีการและขั้นตอนที่ตายตัว รวมถึงกรรมการดำเนินงาน, กิจกรรมทางธุรกิจรวมทั้งการรีปรับระบบ (Re-engineering) ไว้ในแบบจำลองด้วย เริ่มตั้งแต่การแปรความต้องการของลูกค้า, การพัฒนาแผนปฏิบัติการ, การกำหนดเป้าหมาย ไปจนถึงความต้องการด้านโรงงานผลิต และการปฏิบัติในการดำเนินงาน

จากเทคนิค QFD ทั้ง 3 รูปแบบ แบบสี่ช่วงจะเป็นที่นิยมในการนำไปประยุกต์ใช้มากที่สุดเนื่องจากเข้าใจง่ายและมีความคล่องตัวสูง

2.1.5 QFD กับบ้านคุณภาพ (House of Quality)


เมื่อได้ผลการสำรวจความต้องการของลูกค้า (Whats) และระดับความสำคัญของความต้องการแต่ละข้อแล้ว ทีมงานจะต้องพิจารณาข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆ (Hows) ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยนำมาเขียนอยู่ในรูปของเมตริกความสัมพันธ์ (Whats VS. Hows) และข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆนั้นจะถูกนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน

และกัน โดยเขียนเป็นเมตริกูปสามเหลี่ยมเหนือเมตริกความสัมพันธ์ระหว่าง Whats กับ How อันเปรียบเสมือนหลังคาของบ้านคุณภาพ


โดย QFD แบบสี่ช่วง จะมีการกระบวนกรของ QFD สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 เฟสดังนี้

1. การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning or House of Quality)
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design or Part Deployment)
3. การวางแผนการผลิต (Manufacturing or Process Planning)
4. การวางแผนขั้นตอนการผลิตและควบคุมกระบวนการ (Production Operations Planning and Process Control)

ทั้ง 4 เฟส แสดงความสัมพันธ์กันตามรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของเมตริกของ HOQ แบบ 4 ช่วงของแต่ละช่วง



รูปที่ 2.2 แสดงรายละเอียดภายในของ House of Quality ของ QFD

2.1.6 ขั้นตอนการทำ QFD

1. ระบุความต้องการของลูกค้า (Voice of Customer) หรือคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ (Required Quality) โดยการสัมภาษณ์ หรือ ออกแบบสอบถาม หรือ จากข้อมูลการร้องเรียนของลูกค้า นำมาจัดเรียงความต้องการของลูกค้า (What) ลงในช่องริมซ้ายสุดของบ้านคุณภาพ
2. ประเมินระดับความสำคัญของความต้องการของลูกค้าแต่ละข้อ
3. เปรียบเทียบสินค้าของบริษัทกับสินค้าของคู่แข่งจากมุมมองของลูกค้าและ
4. ประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและคู่แข่งแล้วกรอกลงในช่องทางขวามือของบ้านคุณภาพแยกตามความต้องการของลูกค้าแต่ละข้อ
5. ระบุข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Characteristics) หรือองค์ประกอบคุณภาพ (Quality Element) ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละข้อ (How) ลงในช่องด้านบนของบ้านคุณภาพ

6. แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดทางเทคนิคแต่ละข้อไว้ที่ส่วนหลังคาของบ้าน
คุณภาพ ความสัมพันธ์ของข้อกำหนดทางเทคนิคมี 4 แบบ

- 1).ความสัมพันธ์ทางบวกมาก (Strong ++)
- 2).ความสัมพันธ์ทางบวก (Positive +)
- 3).ความสัมพันธ์ทางลบมาก (Strong --)
- 4).ความสัมพันธ์ทางลบ (Negative -)

โดยอาจกำหนดเป็นสัญลักษณ์หรือค่าตัวเลขก็ได้ เพื่อให้ผู้ออกแบบเข้าใจว่า ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางเทคนิคข้อใดข้อหนึ่งแล้วจะมีผลกระทบต่อข้อกำหนดทางเทคนิคข้ออื่นอย่างไรมากน้อยแค่ไหน

7. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดทางเทคนิคแต่ละข้อ ลงในเมตริกความสัมพันธ์ตรงส่วนกลางของตัวบ้านคุณภาพ โดยใช้สัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดทางเทคนิคกับความต้องการของลูกค้า ว่ามีความสัมพันธ์มาก ปานกลาง หรือ น้อย
8. และในการแสดงเมตริกความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดทางเทคนิคนั้น จะแสดงด้วยสัญลักษณ์โดยอาจจะระบุคะแนนมากน้อยตามลำดับเช่น 1, 3, 9 เป็นต้น
9. กำหนดระดับความสำคัญของข้อกำหนดทางเทคนิคแต่ละข้อโดยพิจารณาจากระดับความสำคัญของความต้องการของลูกค้า เมตริกความสัมพันธ์ระหว่าง Whats กับ Hows และข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่งประกอบกัน ระบุข้อกำหนดทางเทคนิคที่จะนำไปใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายอันเป็นเป้าหมายการดำเนินงาน

2.2 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) เป็นวิธีการป้องกันที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถออกแบบและผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ในการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของข้อบกพร่องของการออกแบบและกระบวนการนั้น จะต้องมีการจัดตั้งทีมงานที่ทำหน้าที่หาข้อบกพร่องทางด้านศักยภาพที่ลูกค้าไม่พอใจ โดยในที่นี้ คำว่า “ลูกค้า” หมายรวมถึง ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย, สายงานผลิตและประกอบ, แผนกบริการและแผนกอื่นๆ รูปแบบตารางการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบจะช่วยบอกว่าข้อบกพร่องใดที่มี

คะแนนความเสี่ยงสูงเพื่อนำมาจัดลำดับว่าควรปรับปรุงการออกแบบหรือกระบวนการใดก่อน โดยมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงคือ ลดคะแนนความเสี่ยงและโอกาสการเกิดลักษณะบกพร่อง รวมถึงลดความรุนแรงของผลอันเกิดจากลักษณะของข้อบกพร่อง

2.2.1 ประเภทของ FMEA

FMEA แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. FMEA ในงานระบบ (System FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์ระบบและระบบย่อยต่างๆ ในขั้นตอนการออกแบบแนวคิด (Concept Design) โดย FMEA ในงานระบบจะเน้นที่การวิเคราะห์หาแนวโน้มข้อบกพร่องที่เกิดกับการทำงาน (Function) ของระบบอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของระบบทั้งนี้จะครอบคลุมถึงการศึกษาคือพลร่วมระหว่างระบบกับองค์ประกอบต่างๆของระบบด้วย
2. FMEA ในการออกแบบ (Design FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้ ก่อนให้ฝ่ายผลิตดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของการออกแบบ
3. FMEA ในกระบวนการผลิต (Process FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์การผลิตและกระบวนการประกอบ โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการประกอบ
4. FMEA ในการบริการ (Service FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์ถึงกระบวนการบริการก่อนจะส่งมอบให้กับลูกค้า โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่อง (ความผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อน) อันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการ

2.2.2 การนำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบไปใช้งาน

การนำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบไปใช้งานมีดังนี้

- (1) ใช้เมื่อมีการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อชี้บ่งและหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องที่มีโอกาส หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบ
- (2) เมื่อต้องการหาสาเหตุในการเกิดข้อบกพร่องในระบบที่มีอยู่และหาวิธีการแก้ไข
- (3) ช่วยในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เป็นไปได้โดยพิจารณาเลือกค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และประโยชน์ที่ได้จากการเลือกนั้น
- (4) ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการเพื่อชี้บ่งความเสี่ยงในแผน และหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงนั้น

2.2.3 การพัฒนาการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบมีทั้งการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ (Design Failure Mode and Effects Analysis: DFMEA) และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effects Analysis: PFMEA) มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ที่แบบเดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสารในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลที่ได้ จึงได้มีการพัฒนาแบบฟอร์มกระบวนการ FMEA ขึ้นมาใช้เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ โดยแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้

1. เลือกหัวข้อที่สนใจจะทำการวิเคราะห์ และกำหนดขอบเขตรายละเอียดให้ชัดเจน โดยอาจพิจารณาจากลักษณะปัญหาที่เมื่อเกิดแล้วมีผลกระทบต่อบริษัทและลูกค้าสูง หรืออาจเป็นหัวข้อปัญหาที่มักพบเกิดขึ้นบ่อยๆ
 2. ระบุวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 4 วิธีคือ
 - การวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-down Analysis) โดยทำการวิเคราะห์ระบบโดยรวม แล้วจึงแยกพิจารณาในส่วนย่อยของระบบ เช่นพิจารณาจากรถยนต์ทั้งคันก่อน หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ ประตู กระบอก คันกันกระแทกตามลำดับ
 - การวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Analysis) โดยทำการวิเคราะห์ระบบย่อยแต่ละส่วน จากนั้นจึงพิจารณาระบบโดยรวม เช่นพิจารณาจากชิ้นส่วนเล็กๆ ไปหาชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็กๆ วิธีการนี้จะตรงกันข้ามกับวิธีแรก
 - การวิเคราะห์ระดับชิ้นส่วน (Component Analysis) โดยทำการวิเคราะห์ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วน แล้วนำข้อกำหนดของชิ้นส่วน (Component Specification) มาเป็นตัวกำหนดระดับข้อบกพร่อง
 - การวิเคราะห์หน้าที่การทำงาน (Function Analysis) โดยทำการวิเคราะห์หน้าที่การทำงานของระบบ พิจารณาข้อบกพร่องที่เกิดกับผู้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ จากนั้นนำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (Product Specification) มาเป็นตัวกำหนดระดับข้อบกพร่อง
- ในขั้นตอนนี้จะมีการพิจารณาการวิเคราะห์ความวิกฤติ ซึ่งเป็นการจัดลำดับ

ผลกระทบของข้อบกพร่อง โดยทำการเปรียบเทียบกับผลกระทบข้ออื่นๆ โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นค่าเชิงปริมาณ เพื่อพิจารณาลำดับความสำคัญในการแก้ไขข้อบกพร่องและผลกระทบของข้อบกพร่อง ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ควรใช้ข้อมูลจริงที่ได้จากการเก็บบันทึกของเสียจากอดีตที่ผ่านมาหรือรายงานของเสียจากลูกค้า โดยลักษณะของข้อบกพร่องของระบบ ระบบย่อย หรืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบจากลักษณะข้อบกพร่องรุนแรงที่สุดจะถูกเลือกมาเป็นอันดับแรกในการนำมาวิเคราะห์ให้ขั้นต่อไป

3. กำหนดขอบเขตข้อบกพร่องที่จะวิเคราะห์ เพื่อเป็นขอบเขตในการตรวจสอบ
4. ออกแบบตารางที่เหมาะสมเพื่อทำการเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมเข้าด้วยกัน เช่น ได้มีการวัดความวิกฤติหรือไม่และถ้ามีวัดอย่างไร
5. ระบุข้อบกพร่องของอุปกรณ์หรือระบบย่อยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ (Potential Failure Mode) ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้
6. วิเคราะห์หาผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ (Potential Effects of Failure)
7. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบของข้อบกพร่อง (Severity) แล้วทำการให้คะแนน และระบุ Class ซึ่งเป็นจุดสำคัญ จุดอันตรายที่ให้ผล severity เป็น 9-10 หรือจุดที่ถูกลูกค้าระบุใน Drawing ให้ดูแล/ควบคุม เป็นพิเศษ
8. ค้นหาสาเหตุของแต่ละข้อบกพร่อง (Potential Causes of Failure)
9. กำหนดโอกาสในการเกิด (Occurrence) ของแต่ละข้อบกพร่องและกำหนดเกณฑ์สำหรับให้คะแนนโอกาสในการเกิด
10. วิเคราะห์หาวิธีการในการตรวจสอบหาข้อบกพร่อง Detection Method และกำหนดเกณฑ์สำหรับให้คะแนนการตรวจพบข้อบกพร่อง
11. คำนวณค่าความเสี่ยงชี้้นำ (Risk Priority Number: RPN) ซึ่งคำนวณได้จาก $RPN = S \times O \times D$
12. เรียงลำดับผลกระทบตามคะแนน RPN จุดใดที่มีคะแนนสูงให้ทำการแก้ไขก่อน
13. ดำเนินการหาวิธีป้องกันเพื่อลดค่าความวิกฤติลง
14. ติดตามผลการปฏิบัติการและทบทวนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ค่า RPN (Risk Priority Number) หรือดัชนีความเสี่ยง เป็นค่าที่ใช้กำหนดความสำคัญของ Failure Mode

S = ค่าความรุนแรงของข้อบกพร่อง (Severity)

O = ค่าความถี่ในการเกิดข้อบกพร่อง (Occurrence)

D = ค่าความสามารถในการตรวจพบข้อบกพร่องก่อนส่งถึงมือลูกค้า (Detection)
 เกณฑ์การจัดลำดับค่า RPN จะขึ้นกับช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติ ถ้าคะแนน RPN เท่ากันให้พิจารณาลำดับก่อนหลังจาก S ถ้าคะแนน S เท่ากันอีก ให้พิจารณาลำดับก่อนหลังจาก D การประเมินค่า RPN เริ่มต้นจากการประเมินความหมายของคำว่า “ความเสี่ยง (Risk)”

- ความเสี่ยงเล็กน้อย (Minor) ไม่ต้องมีการปฏิบัติแก้ไข
- ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate) อาจจะมีการปฏิบัติการแก้ไขบ้าง
- ความเสี่ยงสูง (High) จะต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน และประเมินผลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- ความเสี่ยงวิกฤติ (Critical) จะต้องมีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง

2.3 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effect Analysis: PFMEA)

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ กล่าวคือ จะทำการวิเคราะห์ผลกระทบของข้อบกพร่องอันเนื่องมาจาก เครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการประกอบและขั้นตอนการผลิตของบริษัทในการผลิตสินค้า การวิเคราะห์กระทำภายใต้สมมติฐานที่ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลักษณะการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้คือ

- (1) มีการบ่งชี้ผลผลิตอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากลักษณะข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต
- (2) ประเมินผลกระทบอันเกิดจากลักษณะข้อบกพร่อง
- (3) บ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต หรือการประกอบ และบ่งชี้ตัวแปรของกระบวนการ โดยให้ความสำคัญต่อการควบคุมเพื่อลดการเกิดขึ้นหรือการตรวจพบลักษณะข้อบกพร่อง
- (4) พัฒนาลำดับของข้อบกพร่องที่ได้จัดลำดับไว้ จากนั้นจัดตั้งระบบเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาปฏิบัติการเชิงแก้ไข
- (5) จัดทำเอกสารแสดงผลกระบวนการผลิตและการประกอบ

2.3.1 ลักษณะของแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต (PFMEA)

ภายหลังการออกแบบตารางในการเก็บข้อมูลสำหรับการทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ซึ่งกระทำในขั้นตอนการเตรียมการสำหรับการทำ FMEA แล้วกระบวนการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิตจะเริ่มต้นด้วยการทำแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมินี้ควรชี้บ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการระหว่างผลิต ซึ่งแผนภูมิการไหลแสดงขั้นตอนการทำงานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนดังกล่าว จะเป็นรายการที่ต้องนำไปเติมในแถวแรกของตารางที่ออกแบบจากขั้นตอนการทำ PFMEA จากการพิจารณากระบวนการผลิตจะพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป นี้ เพื่อทำการวิเคราะห์และเติมในตารางจากการทำ PFMEA ลักษณะแบบฟอร์มกระบวนการ FMEA ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) *หมายเลข FMEA*

ระบุหมายเลขเอกสาร FMEA ซึ่งอาจนำไปใช้ในการติดตามต่อไปภายหลัง

(2) *วัสดุ*

กรอกชื่อและหมายเลขของ ระบบ ระบบย่อย หรือส่วนประกอบ ของกระบวนการผลิตที่ทำการวิเคราะห์

(3) *ความรับผิดชอบด้านกระบวนการ*

ใส่ชื่อของฝ่ายหรือกลุ่ม หรืออาจรวมถึงชื่อผู้ส่งมอบด้วย ด้านกระบวนการที่ทำการวิเคราะห์

(4) *จัดทำโดย*

กรอกชื่อหมายเลขโทรศัพท์และชื่อบริษัทของวิศวกรผู้รับผิดชอบในการจัดทำกระบวนการ FMEA

(5) *ปี/รุ่น*

กรอกชื่อปี รุ่น รวมทั้งสายการผลิต ที่ทำการวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากการออกแบบ

(6) *วันที่ป้อน*

ระบุวันที่เริ่มต้นทำการวิเคราะห์กระบวนการ FMEA ซึ่งไม่ควรช้ากว่าวันที่เริ่มต้นการผลิตตามกำหนดการ

(7) *วันที่ของ FMEA*

ระบุนวันที่จัดทำต้นฉบับ FMEA รวมทั้งวันที่ที่ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุด

(8) *คณะผู้ทำงานหลัก*

กรอกรายชื่อบุคคลและแผนกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหรือดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการ (ข้อเสนอแนะให้ระบุรายชื่อ แผนก หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ ของสมาชิกในคณะที่ทีมงานทั้งหมด)

(9) *หน้าที่ของกระบวนการและข้อกำหนด*

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์ เช่น การกลึงรูปร่าง การเจาะ การเคาะ การเชื่อม การประกอบ เป็นต้น เพื่อเป็นการกำหนดจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ ลักษณะข้อความที่ใช้ในขั้นตอนนี้จะกระตรัดและเข้าใจง่ายในกรณีที่กระบวนการหรือการปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์มีหลายขั้นตอน และมีข้อบกพร่องที่แตกต่างกันแต่ละกระบวนการ

(10) *ลักษณะข้อบกพร่องด้านศักยภาพ*

โดยคณะทีมงานจะต้องทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนว่า จะเกิดความผิดพลาด ไม่เป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดในการออกแบบไว้ได้อย่างไร อาจเป็นสาเหตุหนึ่งร่วมกับอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ลำดับก่อนหน้าหรือถัดไป ทั้งนี้โดยกำหนดสมมติฐานว่าข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ได้กำหนดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในขั้นตอนการออกแบบ การจัดซื้อวัสดุ และกระบวนการอื่นๆก่อนหน้านี้ได้ถูกจัดทำอย่างถูกต้องมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว ลักษณะสาเหตุของข้อบกพร่องที่มักเกิดขึ้นได้ อาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้ การโค้งงอ การแตกร้าว การลงดิน การยึดติดกันการเสีรูปร่าง การเปิดวงจร การเลื่อนจาง ความสกปรก การลัดวงจร การใช้งานชำรุด การปรับตั้งไม่ถูกต้อง การหมดสภาพของเครื่องมือ

(11) *ผลกระทบของข้อบกพร่องด้านศักยภาพ*

คณะทีมงานต้องทำการหาคำตอบว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร หากจุดบกพร่องที่ทีมงานได้ระบุไว้ในข้อ 10 ได้เกิดขึ้น โดยจุดบกพร่องหรือลักษณะอย่างหนึ่ง อาจเกิดผลกระทบได้หลายรูปแบบ สิ่งที่สำคัญคือทีมงานจะต้องพยายามใช้จินตนาการหรือความคิดในการค้นหารูปแบบของผลกระทบอันเกิดจากลักษณะข้อบกพร่องที่มีผลต่อคุณภาพให้ได้มากและครอบคลุมทั้งหมด

(12) *ภาวะความรุนแรง (S)*

ภาวะความรุนแรงของผลกระทบ (Severity of Effect) คณะทีมงานจะต้องทำการ

วิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของผลที่เกิดจากลักษณะข้อบกพร่องที่มีต่อลูกค้า ภาวะความรุนแรงที่กล่าวถึงนี้ควรได้รับการประเมินไว้เป็นสเกลตั้งแต่ “1” ถึง “10” คุรรายละเอียดในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA

ผลกระทบ	เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต/ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะ ให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)	เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต/ประกอบของลูกค้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะ ให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ประกอบ)	ระดับคะแนน
อันตรายร้ายแรง โดยไม่มี การเตือนล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การทำงานของยานยนต์และ/หรือไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐ โดยไม่มีการเตือน	หรืออาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยไม่มีการเตือน	10
อันตรายร้ายแรง แต่มีการเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงานของยานยนต์และ/หรือไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐ โดยมีการเตือน	หรืออาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยมีการเตือน	9
สูงมาก	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ส่วนประกอบไม่สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน)	หรือผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง (100%) หรือยานยนต์/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8
สูง	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ส่วนประกอบสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ยังสามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก	หรืออาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%) หรือยานยนต์/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม	7
ปานกลาง	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความเสถียรสบายไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ	หรือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100%) อาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยก หรือยานยนต์/ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6
ต่ำ	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความเสถียรสบายมีสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ใช้งานได้	หรือผลิตภัณฑ์ (100%) อาจถูกแก้ไข, หรือยานยนต์/ส่วนประกอบถูกซ่อมนอกสายการผลิต โดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม	5
ต่ำมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความปลอดภัย, การตกแต่ง, เสียงสั่นดัง ลูกค้าส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) สังเกตได้	หรือผลิตภัณฑ์อาจถูกคัดแยก และบางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4

เล็กน้อย	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่นคัง ลูกค้าส่วนหนึ่ง (มากกว่า 50%) สังเกตได้	หรือผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มีการกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิตแต่ก่อนหน่วยผลิต	3
เล็กน้อยมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่นคัง ลูกค้าส่วนน้อย (น้อยกว่า 25%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มีการกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิตและในหน่วยผลิต	2
ไม่มีเลย	ไม่มีผลใดๆ	หรือ เกิดความไม่สะดวกต่อกระบวนการ, ผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่มีผลกระทบ	1

(13) *การจัดประเภท*

คณะทีมงานอาจจะมีการจัดประเภทของระบบ ระบบย่อย หรือส่วนประกอบเพื่อ การชี้บ่งว่าระบบดังกล่าวทำให้เกิด จุดวิกฤต หรือจุดสำคัญ ต่อระบบการทำงาน เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตเพิ่มเติม เมื่อมีการจัดประเภทในกระบวนการผลิตจะต้องแจ้งต่อผู้รับผิดชอบด้านการออกแบบทำการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องเชิงวิศวกรรมต่างๆ เพื่อใช้เป็นจุดควบคุมต่อไป

(14) *สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องด้านศักยภาพและกลไก*

การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่อง ถือได้ว่าในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการจัดทำ FMEA เนื่องจากการหาสาเหตุได้อย่างถูกต้องจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง โดยทีมงานจะต้องทำการเขียนสาเหตุทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องอย่างละเอียดมาแต่ละข้อ ซึ่งสาเหตุจากคน เครื่องจักร วัตถุดิบ หรือ ขั้นตอนวิธีการทำงานการวิเคราะห์การเกิดข้อบกพร่อง ถือว่าการผลิตชิ้นส่วนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม ที่ถูกระบุอยู่ในแบบของชิ้นส่วน สำหรับสาเหตุของข้อบกพร่องโดยทั่วไป อาจมีสาเหตุมาจากแรงบิดไม่ถูกต้องอาจจะสูงหรือต่ำเกินไป การเชื่อมไม่ถูกต้อง เช่น ค่ากระแส เวลา แรงดัน ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด กรรมวิธีการให้ความร้อนไม่ถูกต้อง เช่น เวลา อุณหภูมิ การปิดกั้น การระบายที่ไม่เพียงพอ การหล่อลิ้นไม่เพียงพอ ชิ้นส่วนประกอบไม่ครบหรือใส่ชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง เป็นต้น

(15) *โอกาสที่ข้อบกพร่องเกิดขึ้น (O)*

โอกาสที่ข้อบกพร่องเกิดขึ้น ได้แก่ แนวโน้มหรือโอกาสของสาเหตุที่อาจจะเกิด

ความเสียหายขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการผลิต หลังจากทีภคณะทิมงานได้ทำการหาสาเหตุและผลกระทบอันเกิดจากลักษณะข้อบกพร่องแล้ว คณะทิมงานจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงของลักษณะข้อบกพร่องในแต่ละข้อ ในขั้นตอนนี้คณะทิมงานจะต้องจัดทำสเกลขึ้นมาเพื่อจัดระดับความเสี่ยง โดยปกติแล้วการกำหนดสเกลที่มีจำนวนระดับหลายๆ สมาชิกในทีมจะต้องใช้ในการแบ่งระดับให้กับลักษณะข้อบกพร่องแต่ละข้อ ทำให้กระบวนการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพลดลง โดยส่วนใหญ่ในการใช้งานแบบสเกล 1-10 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA

ความน่าจะเป็นของการเกิดความล้มเหลว	โอกาสการเกิด	ระดับ
สูงมาก : เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	> 100 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	10
	50 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	9
สูง : เกิดความล้มเหลวถี่	20 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	8
	10 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	7
ปานกลาง : เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	6
	2 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	5
	1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	4
ต่ำ : เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	0.5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	3
	0.1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	2
แทบไม่เกิด : ความล้มเหลวไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย	0.01 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นงาน	1

(16) การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน

การควบคุมกระบวนการปัจจุบันเป็นการระบุรายละเอียดที่ต้องการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องหรือการตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นหรือไม่

(17) โอกาสการตรวจพบลักษณะข้อบกพร่อง (D)

โอกาสการตรวจพบลักษณะข้อบกพร่อง (Detection) ได้แก่ การประเมินความสามารถของการควบคุมกระบวนการผลิตในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งทีมงานจะต้องทำการประเมินว่าถ้ามีลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมปัจจุบันจะสามารถตรวจพบลักษณะข้อบกพร่องได้มากน้อยเพียงใด โดยการจัดลำดับของโอกาสในการตรวจพบจะอยู่ในลักษณะตรงข้าม

กับการจัดลำดับ โอกาสการเกิดลักษณะข้อบกพร่อง และความรุนแรงของผลกระทบจากลักษณะข้อบกพร่อง กล่าวคือ ถ้าโอกาสในการตรวจพบมีน้อย ค่าคะแนนหรือระดับจะมีค่ามาก คูรายละเอียดได้ในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทของการตรวจพบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้			X	ไม่สามารถตรวจพบหรือไม่มีตรวจ	10
เป็นไปได้ยากมาก	เป็นไปได้ยากมากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบทางอ้อมหรือการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น	9
เป็นไปได้ยาก	เป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการสุ่มตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น	8
ต่ำมาก	เป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้น	7
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X	X	การควบคุมมีการใช้ผังควบคุม เช่น SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)	6
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X		มีการใช้เกจต่างๆตรวจสอบหลังจากชิ้นงานออกจากหน่วยผลิต หรือมีการใช้ Go/NoGo เกจตรวจสอบ 100% จากงานที่ออกจากหน่วยผลิต	5
ปานกลางถึงค่อนข้างสูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการย่อยต่างๆได้ หรือใช้เกจตรวจสอบการตั้งเครื่องและชิ้นงานแรก (สำหรับการตั้งเครื่องเท่านั้น)	4
สูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจสอบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงานหรือตรวจพบในกระบวนการย่อยต่างๆได้ โดยมีการกรองเพื่อยอมรับในหลายระดับโดยไม่มี การยอมรับชิ้นงานบกพร่อง	3
สูงมาก	การควบคุมมีโอกาสค่อนข้างแน่นอนที่จะตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงาน (มีการใช้เกจอัตโนมัติร่วมกับการหยุดอัตโนมัติ) ซึ่งไม่สามารถที่จะส่งต่อชิ้นงานเสียได้	2

สูงมากที่สุด	การควบคุมแน่นอน ที่จะตรวจพบ	X		ไม่สามารถเกิดขึ้นงานที่บกพร่องได้ เนื่องจากการป้องกันความผิดพลาดโดย กระบวนการและการออกแบบผลิตภัณฑ์	1
--------------	--------------------------------	---	--	--	---

ชนิดของการตรวจสอบ

A = ตัวป้องกันความผิดพลาด

B = ใช้เครื่องมือตรวจสอบ

C = การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน

(18) *ค่าตัวเลขระดับความเสี่ยงชี้นำ (RPN)*

ค่าตัวเลขระดับความเสี่ยงชี้นำ หรือบางครั้งเรียกว่า Criticality Index นี้ ช่วยให้ทีมงานทราบว่าลักษณะข้อบกพร่องใดที่จะทำให้กระบวนการผลิตประสบความผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ การเปรียบเทียบค่า RPN ของลักษณะข้อบกพร่องในแต่ละข้อสามารถทำให้ทีมงานจัดลำดับลักษณะข้อบกพร่องที่มีความสำคัญจากมากไปน้อยในการพิจารณาดำเนินการเลือกลำดับก่อนหลังในการปฏิบัติการแก้ไขได้ อย่างไรก็ตามเมื่อภาวะรุนแรงสูงในกระบวนการผลิตทีมงานจะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเร่งด่วน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ของค่า RPN ที่ได้ (ค่า RPN มีค่าระหว่าง 1 – 1,000 โดย $RPN = S \times O \times D$)

(19) *ปฏิบัติการเสนอแนะ*

ทำการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน หลังจากที่ได้ทำการพิจารณาค่า RPN ซึ่งการดำเนินการนี้จะสามารถช่วยในการกำจัดลักษณะข้อบกพร่อง หรือสามารถลดคะแนนตัวเลข RPN ลงได้ การแก้ไขควรพิจารณาจากสาเหตุข้อบกพร่องที่มีค่า RPN อันดับสูงสุดก่อน โดยมุ่งหมายที่จะลดภาวะความรุนแรงที่เกิดขึ้นและโอกาสการตรวจพบของข้อบกพร่อง โดยทีมงานจะต้องทำการพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้มากกว่า 1 ทางเลือกสำหรับแต่ละสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องโดยปฏิบัติการแก้ไขป้องกันที่จัดทำขึ้นเพื่อกำจัดสาเหตุของการเกิดลักษณะข้อบกพร่องที่จะทำให้ลักษณะข้อบกพร่องถูกกำจัดไปด้วยทันทีเช่นกันหากไม่สามารถคิดปฏิบัติการป้องกันได้ พิจารณหาวิธีในการลดค่า RPN ด้วยการอาจจะลดโอกาสที่ลักษณะข้อบกพร่องจะเกิดขึ้นลดความรุนแรงของผลกระทบจากลักษณะข้อบกพร่อง และเพิ่มโอกาสในการตรวจพบลักษณะข้อบกพร่อง ในกรณีที่ไม่มี

ปฏิบัติการเสนอแนะให้ระบุว่า “ไม่มี”

(20) *ความรับผิดชอบ (สำหรับปฏิบัติการที่เสนอแนะ)*

ระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับปฏิบัติการที่เสนอแนะ รวมทั้งวันที่ ที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย

(21) *ปฏิบัติการที่ดำเนินการ*

หลังจากปฏิบัติการได้รับการนำไปปฏิบัติตามแล้วให้ระบุรายละเอียดโดยย่อของปฏิบัติการที่ดำเนินการจริงพร้อมทั้งระบุวันที่ที่ได้ดำเนินการ

(22) *ผลการปฏิบัติการด้านค่า RPN*

ในกระบวนการผลิต FMEA บางครั้งรวมเอาการทวนการคำนวณค่า RPN เข้าไปด้วยเพื่อวัดผลการปฏิบัติการแก้ไขต่อกระบวนการผลิตด้วยเมื่อปฏิบัติการแก้ไขเสร็จสิ้นลงจะต้องมีการบันทึกค่า RPN ก่อนและหลังการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข โดยค่า RPN ที่ลดลงเป็นหลักฐานยืนยันถึงประโยชน์จากการดำเนินการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ

การติดตามผลงานผู้รับผิดชอบกระบวนการผลิต จะต้องสามารถประกันได้ว่าการปฏิบัติหรือได้รับการระบุรายละเอียดไว้อย่างเพียงพอแล้วเอกสาร FMEA เป็นเอกสารใช้งานซึ่งควรแสดงให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบครั้งล่าสุดเสมอ รวมทั้งระดับปฏิบัติการครั้งล่าสุดที่เกี่ยวข้อง ทีมงานผู้รับผิดชอบในกระบวนการผลิตจะต้องสามารถหาวิธีการหลายๆวิธี เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดในกระบวนการผลิตและปฏิบัติการเสนอแนะต่างๆ ได้รับการนำไปแก้ไขและปฏิบัติตาม เป้าหมายพื้นฐานของการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพด้านกระบวนการ หรือ การทำ Process FMEA คือ เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิบัติการแก้ไขป้องกันซึ่งช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตในครั้งต่อไป ดังนั้นกิจกรรมนี้จะประสบความสำเร็จลุล่วงตามขั้นตอนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามการแก้ไข และป้องกันซึ่งทางทีมงาน FMEA ได้เสนอไว้

2.3.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ

1. ช่วยในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เป็นไปได้ของการออกแบบและกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาเลือกค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการคุณภาพ เพื่อระบุความเสี่ยงในแต่ละแผน และช่วยในการเตรียมการค้นหาวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ

3. มีประโยชน์สำหรับกรณีที่มีการออกแบบสินค้า หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆ โดยช่วยชี้แจงและระบุข้อหลักเฉียงข้อบกพร่องอันมีโอกาสดังเกิดขึ้นได้จากการออกแบบและกระบวนการผลิต
4. ช่วยลดจุดอันตราย และช่วยในการวางแผน ค้นหาวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตมีความน่าเชื่อถือและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ช่วยในการกำหนดข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือ และเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
6. ช่วยในการชี้จุดหรือบริเวณที่มีปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องใช้ความระมัดระวังและให้ความสนใจเป็นพิเศษ
7. นำเสนอวิธีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังสำหรับปฏิบัติการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต
8. เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
9. ช่วยในการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวางแผนกำหนดคุณลักษณะของกระบวนการ

2.4 โครงสร้างอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete Structure)

2.4.1 ความเป็นมา

ระบบสำเร็จรูปถูกใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อเหตุผลหลักๆ คือ ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ความรวดเร็วในการก่อสร้าง และคุณภาพของงานที่ออกมามีมาตรฐาน ระบบสำเร็จรูปเป็นผลพวงจากเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบการขนส่งในช่วงศตวรรษที่ 19 ในระยะแรกส่วนประกอบของระบบสำเร็จรูปมักจะไม่ใช้ไม้และเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เริ่มจากการใช้ในอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะต่างๆ ตัวอย่างที่สำคัญที่เป็นตัวอย่างแห่งวิวัฒนาการที่สำคัญของระบบสำเร็จรูปเกิดขึ้นในช่วงสงคราม Crimean ในช่วงปี 1854 - 1855 ในเวลาสองเดือนที่พัททหารจำนวน 1,400 หลัง สามารถสร้างได้ด้วยระบบสำเร็จรูปในอังกฤษ ก่อนที่จะถูกส่งไปที่สุริบจริงซึ่งอยู่ห่างออกไป 5,000 กม. แต่ละหลังใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลักและผนัง เพื่อเป็นที่พักให้แก่ทหารอังกฤษและฝรั่งเศสจำนวนประมาณ 20-25 คนต่อหลัง อีกตัวอย่างที่สำคัญของระบบสำเร็จรูปคือ Crystal Palace ที่ London ซึ่งสร้างไว้สำหรับงาน Expo ในปี 1851 ส่วนประกอบต่างๆ เป็นส่วนประกอบ

สำเร็จรูปของเหล็กกับกระจก เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของอังกฤษ ซึ่งสามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของอาคารได้แล้ว

ในช่วงศตวรรษที่ 19 คอนกรีตเสริมเหล็กเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ข้อได้เปรียบของวัสดุนี้คือ ส่วนประกอบหลักเป็น ทราย หิน กรวด น้ำ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถหาได้โดยง่ายทั่วไป และสามารถก่อรูปได้มากมายหลายรูปแบบ ในแง่ของโครงสร้างก็มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม คอนกรีตเสริมเหล็กจึงเข้ามาแทน ไม้ เหล็ก อย่างรวดเร็ว ส่วนประกอบสำเร็จรูปที่เคยใช้เหล็กหรือไม้ในอดีต ระบบ Precast Concrete จึงถูกพัฒนาขึ้น Precast Concrete ถูกใช้ครั้งแรกโดย W.H. Lascells ในอังกฤษ เมื่อปี 1878 เขาใช้ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จบางๆ มาประกอบเข้ากับเสาไม้และใช้ตงคอนกรีตหล่อสำเร็จเป็น โครงสร้างพื้นสำหรับบ้านหลังเล็กๆ

ระบบสำเร็จรูปได้ถูกพัฒนาในระดับสูงเมื่อพัฒนาการทางการขนส่งและเครื่องมือในการยกของหนักหรือเครนในการก่อสร้าง โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความต้องการที่พักอาศัยอย่างมากมาย ในระยะเริ่มต้นนั้นส่วนประกอบสำเร็จในการก่อสร้างอาคารมีทั้ง พื้นสำเร็จรูป โครงสร้างทางด้านตั้ง ผนังภายนอก บันได ส่วนประกอบทางสุขภัณฑ์ เหล่านี้จะทำให้การก่อสร้างจำนวนมากๆ มีมาตรฐานในการก่อสร้างมากขึ้น

ความต้องการระบบก่อสร้างแบบสำเร็จรูปมาถึงยุครุ่งเรืองที่สุดในช่วงปี 1950s, 1960s และปี 1970s ในยุโรปตะวันออกซึ่งระบบสำเร็จกลายเป็นกระบวนการก่อสร้างหลักของประเทศเหล่านี้ ทางฝั่งยุโรปตะวันตกก็มีการก่อสร้างสำเร็จมากขึ้นเพื่อการก่อสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา ข้างเคียงบ้านเรือนสมัยเก่าและอาคารที่พักสมัยใหม่ต่างๆ ระบบคอนกรีตสำเร็จรูปเข้าไปอเมริกาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในระบบสำเร็จรูปแบบเบาของการทำบ้านสำเร็จรูปขนาดเล็กที่เรียกว่า Mobile House ซึ่งเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้ต่ำเป็นหลัก ในช่วงต้นปี 1970s อเมริกามีความต้องการสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยขนาดใหญ่มากมายทำให้ระบบคอนกรีตสำเร็จรูปอยู่ในความสนใจของวงการก่อสร้างในอเมริกามากขึ้น

กล่าวได้ว่าระบบก่อสร้างสำเร็จรูปเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่ออาคารที่พักอาศัยเป็นหลักในระยะเริ่มต้น อย่างไรก็ตามระบบสำเร็จรูปนี้ได้ถูกทบทวนและนำมาเปรียบเทียบกับข้อดีข้อเสียกับระบบก่อสร้างแบบเดิมเพื่อตัดสินใจในการเลือกแนวทางอยู่เสมอ ความไม่เข้าใจในระบบของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างทำให้การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปไม่ประสบความสำเร็จในหลายๆ โครงการ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของระบบสำเร็จรูปทำให้นักลงทุน

หรือเจ้าของอาคารเลือกที่จะใช้กระบวนการก่อสร้างแบบเดิมๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ความต้องการในระบบสำเร็จแบบเต็มรูปแบบมีความนิยมน้อยลงเรื่อยๆ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการก่อสร้างและการขนส่ง เปิดโอกาสให้ระบบสำเร็จรูปกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง หากสถาปนิกหันมาทำความเข้าใจและศึกษาในหัวข้อนี้อย่างจริงจัง ระบบสำเร็จรูปก็น่าจะเป็นทางเลือกในการก่อสร้างที่ดี

2.4.2 รูปแบบของระบบสำเร็จรูป

เนื่องจากในประเทศไทยคอนกรีตเสริมเหล็กยังคงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง รูปแบบสำเร็จรูปในการก่อสร้างจึงเน้นเป็น Precast Concrete ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบหล่อในที่ (Site Cast) และหล่อจากโรงงาน (Plant Cast)

2.4.2.1 Site Cast Units

โครงสร้างคอนกรีตสามารถที่จะหล่อสำเร็จก่อนที่จะยกไปติดตั้งโดยใช้เครนยก การหล่อสำเร็จที่สถานที่ก่อสร้างมีข้อได้เปรียบการหล่อจากโรงงานหลายประการ เช่น สามารถหล่อส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่กว่า เพราะไม่ต้องคำนึงถึงการขนส่งมาก เหมาะสำหรับการหล่อคานขนาดใหญ่ แต่ก็ต้องคำนึงถึงกำลังในการยกของเครนด้วย ข้อเสียคือ ในภาวะที่อากาศเลวร้ายจะทำให้การก่อสร้างล่าช้า และต้องใช้เวลาในการเซตตัวของคอนกรีต

Precast Concrete ที่นิยมหล่อในที่ ได้แก่ พื้นหรือผนัง เพราะจะช่วยลดขั้นตอนในการขนคอนกรีตขึ้นไปเทบนอาคาร การออกแบบพื้นหรือผนัง Slab สำเร็จหรือส่วนประกอบสำเร็จรูปอื่นๆ จะต้องคำนึงถึงการยกด้วยเครนเสมอ หากส่วนประกอบเหล่านั้นถูกยกทางแนวราบวิศวกรจะต้องคำนวณการรับน้ำหนักของตัวเอง เพื่อป้องกันการแตกหักขณะยก

2.4.2.2 Plant Cast Units

ในประเทศแถบหนาวหรือประเทศในแถบที่มีอากาศแปรปรวน การก่อสร้างมักจะประสบปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง การทำส่วนประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานจึงเป็นทางออกหนึ่ง ส่วนประกอบเหล่านั้นอาจจะหล่อที่พื้นที่โรงงานที่สามารถปรับอากาศก่อนที่จะยกขนส่งไปยังที่ก่อสร้างอาคารต่อไป

การหล่อสำเร็จจากโรงงานจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและง่ายต่อการควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนต่างๆ ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกส่งไปที่ก่อสร้างทางรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งจะถูกจำกัด

ด้วยกฎหมายจราจรของแต่ละประเทศ สิ่งนี้เองที่เป็นตัวกำหนดขนาดมาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ กล่าวคือ จะต้องสามารถขนส่งในท้องถนนได้ หน่วยของ Pre-cast มักจะออกแบบเป็น Modular ในรูปทรงที่มาตรฐานสองสามแบบเพื่อมาประกอบเป็นส่วนใหญ่ต่อไปในที่ก่อสร้าง

เมื่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปเหล่านี้ถูกส่งมาถึงที่ก่อสร้างจะถูกนำไปประกอบเป็นอาคารอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลกระทบจากภาวะอากาศน้อยลง และชิ้นส่วนสำเร็จเหล่านี้ไม่ต้องรอการเซตตัวของคอนกรีตเหมือนแบบหล่อกับที่

ระบบคอนกรีตสำเร็จรูป สามารถแยกตามระบบการประกอบเป็น

1. ระบบโครง (Skeleton Systems)
2. ระบบแผ่น (Panel Systems)
3. ระบบกล่อง (Box Systems)
4. ระบบผสม (Mixed System)

2.4.3 ระบบโครง (Skeleton Systems)

เป็นระบบที่แยกส่วนประกอบของโครงสร้างเฟรมออกเป็นส่วนประกอบสำเร็จรูป เช่น เสา คาน แผ่นพื้น เป็นต้น ทำให้ง่ายต่อการขนส่ง นำมาประกอบที่สถานที่ก่อสร้าง นิยมใช้ในการก่อสร้างที่จอดรถ สะพาน โกดัง อาคารทางอุตสาหกรรม สนามกีฬา และอื่นๆ ที่เน้นโครงสร้างขนาดใหญ่

2.4.4 ระบบแผ่น (Panel Systems)

ระบบแผ่น เป็นแบบที่ได้รับความนิยมในอาคารสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ แผ่นสำเร็จนี้มีทั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและแผ่นผนังสำเร็จรูป ซึ่งจะทำให้การติดตั้งรวดเร็วกว่าระบบโครงสำเร็จรูปอย่างมาก ทั้งนี้แผ่นสำเร็จรูปเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็น โครงสร้างในตัวด้วย แต่ไม่ค่อยจะได้รับความนิยมเท่าไรนัก เนื่องจากไม่มีพื้นฐานในการใช้โครงสร้างผนังรับน้ำหนักเหมือนในยุโรปและอเมริกา ระบบแผ่นสำเร็จรูปนี้อาจจะออกแบบให้มีระบบร้อยสายไฟและระบบท่อในตัวด้วย และควรจะมีส่วนประกอบทางฉนวนในตัวเพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างที่สถานที่ก่อสร้าง ประตุน้ำต่างอาจจะมีติดมาด้วยหรือไม่ก็ได้ ระบบนี้นิยมใช้ในอาคารประเภทที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงาน โรงแรม และอื่นๆ ที่มีการถ่ายแรงเป็นระบบ ไม่ต้องการช่วงระยะโครงสร้างที่ยาวนัก

2.4.5 ระบบกล่อง (Box Systems)

ระบบนี้ประกอบด้วยพื้นและผนังเป็นชั้นสำเร็จ อาจจะตกแต่งสำเร็จมาจากโรงงานเลย รวมทั้งมีท่อร้อยสาย ระบบท่อเรียบร้อย หรือเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งพร้อมในกล่องสำเร็จรูปนี้ ขนาดสามมิตินี้จะต้องไม่ใหญ่เกินกว่าที่สามารถขนส่งได้ และไม่หนักเกินกว่าที่เครนจะสามารถยกได้ โดยทั่วไปมักจะมีคามสูงประมาณหนึ่งชั้นเท่านั้น (2.80 - 3.00 เมตร) และกว้างประมาณ 3.50 เมตร ถึง 4.00 เมตร ในประเทศไทยที่ถนนมีรูปทรงแคบ อาคารสำเร็จรูประบบกล่องอาจจะต้องมีความกว้างน้อยลงส่วนความยาวส่วนใหญ่จะถูกจำกัดที่น้ำหนัก ส่วนใหญ่จะยาวได้มากที่สุดประมาณ 6.00-10.00 เมตร ซึ่งจะทำให้น้ำหนักมีประมาณ 300-400 kN ซึ่งเครนขนาดใหญ่สามารถที่จะยกได้ อย่างไรก็ตามพัฒนาการคอนกรีตน้ำหนักเบา (Lightweight Concrete) จะทำให้ขนาดของหน่วยสำเร็จรูปนี้ใหญ่ขึ้นได้

ระบบสำเร็จรูปนี้มักจะประสบปัญหาในการออกแบบหรือการวางผังประโยชน์ใช้สอยอาคาร เพราะช่องเปิดและการเชื่อมต่อของแต่ละส่วนจะถูกจำกัด จึงเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานต่ำที่สุด แต่ใช้คนงานในที่ก่อสร้างน้อยกว่าแบบอื่น เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็กหรือแบบหลายชั้นที่ไม่ต้องการประโยชน์ใช้สอยอื่นร่วมมากนัก

2.4.6 ระบบผสม (Mixed System)

จากข้อดี ข้อเสียของแต่ละระบบ รวมทั้งการก่อสร้างแบบเดิมและระบบสำเร็จสามารถนำมาประกอบเป็นระบบผสมได้ อาจจะใช้ระบบโครงสำหรับบางส่วน ระบบแผ่นกับอีกส่วน หรือระบบก่อสร้างธรรมดาในอีกส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง โดยเฉพาะปัจจุบันเกิดการผสมผสานหลายๆ ประโยชน์ใช้สอยในแต่ละอาคารจะทำให้ระบบสำเร็จรูปแบบผสมนี้มีความเหมาะสมมากขึ้น แท้ที่จริงแล้วระบบนี้ถูกใช้ในการก่อสร้างของไทยอยู่แล้วเพราะมีการใช้เสา คานหรือพื้นสำเร็จรูปมาประกอบกับระบบหล่อ เป็นต้น

2.5 ส่วนประกอบของระบบสำเร็จรูป

ในหลายรูปแบบของระบบสำเร็จรูปที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆ ได้ดังนี้

2.5.1 คาน และตง

คานและตงคอนกรีตสำเร็จรูปมีหลากหลายรูปแบบ ที่เป็นที่ยุ้จักกันดีได้แก่ คานรูปสี่เหลี่ยม รูปตัว T รูปตัว L หรือ รูปตัว I เป็นต้น ความลึกของคานและตงขึ้นอยู่กับระยะห่างของช่วงเสา น้ำหนักที่จะรองรับ ชนิดของคอนกรีตและความต้องการของสถาปนิกและงานระบบในอาคาร ระยะความลึกของคานคอนกรีตสำเร็จรูปจะอยู่ที่ประมาณ 1:10 ถึง 1:20 ของระยะพาด คานสำเร็จรูปที่มีระยะพาดมากกว่า 5-6 เมตร ควรจะใช้ระบบ Pre-stressed เข้ามาช่วย ให้ความลึกคานไม่มากเกินไป

2.5.2 เสา

อาจจะสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีส่วนยื่นหรือส่วนรองรับคานในแต่ละระยะชั้น นิยมทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า อาจจะมีรูปตัว I บ้าง ระบบเสาสำเร็จรูปจะต้องคำนึงถึงการต่อระหว่างเสากับฐานราก และเสากับคานหรือตงของอาคาร อาจจะเป็นระบบใช้เนื้อหรือการฝังเหล็กไว้ในเสาเพื่อการเชื่อมติดกับส่วนประกอบอื่น การซ่อนส่วนเชื่อมต่ออาจมีความต้องการเพื่อความงามทางสถาปัตยกรรม การยื่นต่อเพื่อรับคานอาจจะเป็นส่วนตกแต่งให้สวยงามได้

2.5.3 พื้น

พื้นสำเร็จอาจจะวางอยู่บนผนังรับน้ำหนักหรือคานหรือเสา อาจจะทิ้งสำเร็จเลยหรือเทพื้นด้วยคอนกรีตอีกทีก็ได้ พื้นสำเร็จมีหลายรูปแบบเช่น พื้นเรียบ พื้นรูปตัว T รูปตัว U คว่า เป็นต้น พื้นสำเร็จสามารถแยกออกเป็นพื้นตัน (Solid Flat-Slab) และพื้น โปรง (Hollow-Core)

Hollow Core เป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่เว้นช่องไว้ส่วนกลางทั้งความยาวของพื้น สามารถวางบนช่วงพาดที่ยาวได้ถึง 15 เมตร ซึ่งหากใช้พื้นสำเร็จธรรมดาอาจจะต้องมีความหนามากกว่านี้หรือจะต้องมีคานเสริมและมีน้ำหนักมากกว่า น้ำหนักของพื้นหากใช้ Hollow Care จะลดลงประมาณ 65% เมื่อเทียบกับพื้นตันคอนกรีต ในขณะที่เดียวกับช่องว่างภายในพื้นก็สามารถที่จะใช้เป็นที่ยึดท่อสายไฟและท่อของงานระบบอื่นๆ ได้ พื้นสำเร็จ Hollow Core มักจะมีความกว้าง

1.2 เมตร ในหลายๆประเทศมีความกว้างแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 0.60, 0.90, 2.40 และ 2.70 เมตร และมักจะเป็น Pre-stressed Slab ความหนาของพื้นอยู่ที่ประมาณ 1:30 - 1:40 ของระยะพาด

พื้นสำเร็จจะทำให้ระยะพื้นอาคารบางลงและสามารถทิ้งเป็นผิวได้โดยไม่ต้องฉาบทับ

2.5.4 ผนัง

ผนังสำเร็จรูปมีหน้าที่เหมือนผนังอาคารทั่วไป คือ เป็นตัวกันเนื้อที่ เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง เป็นหน้าต่างของผนังภายนอกอาคาร เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักพื้น เป็นที่ใส่หน้าต่าง ประตู สายไฟและท่อต่างๆ ดังนั้นผนังสำเร็จรูปจึงต้องใส่องค์ประกอบเหล่านั้นพร้อมจากโรงงานเลยก่อนการนำมาติดตั้ง จึงประกอบด้วย ผิวระดับภายนอก ฉนวน อาจจะมีเฟรมหน้าต่างหรือกระจกพร้อม ท่อร้อยสายไฟ หรืออื่นๆ โดยทั่วไปหากคิดเฉพาะผนังซึ่งใช้รับน้ำหนักอย่างเดียว อาจจะใช้ความหนาที่ 12 เซนติเมตร หากไม่รับน้ำหนักลดเหลือ 8 เซนติเมตรได้ ส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ ฉนวน ผนังตกแต่งภายนอก และช่องท่อต่างๆ เป็นต้น รวมแล้วจะอยู่ระหว่าง 20-28 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นฉนวน ความสูงของผนังชั้นเดียวอยู่ระหว่าง 2.70-3.50 เมตร ในขณะที่ผนังสองชั้นอยู่ที่ 5.40-7.00 เมตร ทั้งนี้ต้องไม่ลืมคำนึงถึงกฎหมายจราจรสำหรับการขนส่ง สำหรับความยาวมีตั้งแต่ 3-4 เมตร สำหรับห้องเดี่ยวหรือ 6-7 เมตร สำหรับความยาวผนังสองห้อง น้ำหนักที่เหมาะสมในการยกขึ้นติดตั้งอยู่ที่ 4-7 ตัน แต่บางที่ก็ใช้ถึง 8-10 ตัน

2.6 การวางแผนผลิต

การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถทำได้ทั้งแบบ โรงงานผลิตถาวร (Permanent Plant) หรือ โรงผลิตชั่วคราว (Field Plant) โรงงานถาวรใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีความต้องการผลิตจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานเฉพาะที่รับผลิตให้อาคารต่างๆ ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการใด โครงการในระยะเวลาสั้นๆ เพราะจะไม่คุ้มต่อการลงทุน สำหรับโรงผลิตที่สถานที่ก่อสร้าง เป็นกระบวนการผลิตที่ต้องการชิ้นส่วนสำเร็จรูปเหมือนกับที่ผลิตในโรงงานถาวร แต่มีความต้องการในผลผลิตที่น้อยกว่า มักจะผลิตโดยผู้รับเหมาที่รับผิดชอบก่อสร้างอาคารนั้นๆ นั่นเอง เหมาะสมสำหรับที่ก่อสร้างที่ไม่มีความแปรปรวนของอากาศมากนัก

การวางแผนผลิตระบบสำเร็จรูปจะต้องเหมาะสมกับการทำงาน สอดคล้องกับกระบวนการผลิต มีการขนถ่ายระหว่างขั้นตอนที่ดี

ประการแรกจะต้องมีพื้นที่ในการผลิตที่มากพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ ต้องมีที่เหลื่อสำหรับการจัดเก็บวัสดุและชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จ การจัดเก็บจะต้องง่ายต่อการเข้าถึง สะดวกต่อการขนส่งต่อไปยังที่ก่อสร้าง พื้นที่สำหรับช่องทางเดินคนทำงานต้องว่างประมาณ 1 เมตร ในขณะที่ช่องทางเดินรถเข้ามาขนส่งประมาณ 2.5 เมตร การขนอุปกรณ์ผลิตเข้าออกจะต้องสะดวก โดยสรุปการประสานงานระหว่างการผลิตมีดังนี้

- การไหลลื่นของวัสดุ ระหว่างพื้นที่ทำงาน กับพื้นที่เก็บของ
- การไหลลื่นของคน ทั้งคนทำงาน ผู้ควบคุม ช่างเทคนิคและผู้เยี่ยมชม
- การไหลลื่นของข้อมูล ประกอบด้วยคำสั่ง การควบคุม การประสานงาน และการส่งต่อของระบบเอกสารต่างๆ
- การใช้อุปกรณ์ร่วมกันของหน่วยการผลิตที่ต่างกัน
- การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้แต่ละที่

ส่วนประกอบของกระบวนการผลิตแยกออกเป็นฝ่ายดังนี้

1. ฝ่าย Production มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิต รวมไปถึงการขนส่งไปยังที่ก่อสร้าง
2. ฝ่าย Engineering รับผิดชอบด้านเทคนิคต่างๆของผลผลิต ผลิตรูปแบบ รายละเอียดของแต่ละชิ้นส่วน
3. ฝ่าย Administration/Finances รับผิดชอบทางการเงิน การควบคุมราคา และจ่ายค่าจ้าง

แต่ในทางปฏิบัติแล้ว กระบวนการผลิตส่วนประกอบสำเร็จรูปย่อมขึ้นอยู่กับชนิดประเภทและรูปแบบของส่วนที่จะผลิต การจัดการกระบวนการผลิตจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม แต่กระบวนการหลักๆ ประกอบด้วยที่ผสมคอนกรีต ที่ขึ้นรูป ที่เก็บชิ้นส่วนที่เสร็จ การขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังต้องมีที่ทำงานประกอบย่อยอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ผนัง ท่อต่างๆ และชิ้นส่วนในการติดตั้ง เป็นต้น

2.7 ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีต (Concrete Technology)

คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่างๆคอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสาน อันได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสมอันได้แก่ ทราย หินหรือกรวด เมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะ

นำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น


2.7.1 องค์ประกอบของคอนกรีต

คอนกรีตประกอบด้วยปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต โดยเมื่อนำส่วนผสมต่างๆเหล่านี้มาผสมกันจะมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้

ปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีต เรียกว่าซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste)

ซีเมนต์เพสต์ ผสมกับ ทราย เรียกว่า มอร์ต้า (Mortar)

มอร์ต้า ผสมกับ หินหรือกรวด เรียกว่าคอนกรีต (Concrete) ซึ่งสามารถนำมาเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 การเรียกชื่อองค์ประกอบต่างๆของคอนกรีต

2.7.2 หน้าที่และคุณสมบัติของส่วนผสม

1. ซีเมนต์เพสต์

หน้าที่ของซีเมนต์เพสต์มีดังนี้

- เสริมช่องว่างระหว่างมวลรวม
- หล่อลื่นคอนกรีตสดขณะเทหล่อ

- ให้กำลังแก่คอนกรีตเมื่อคอนกรีตแข็งตัว รวมทั้งป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

คุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์ขึ้นอยู่กับ

- คุณภาพของปูนซีเมนต์
- อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์
- ความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์หรือที่ เรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชัน

2. มวลรวม

หน้าที่ของมวลรวมมีดังนี้

- เป็นตัวแทรกประสานราคาถูกที่กระจายอยู่ที่ซีเมนต์เพสต์
- ช่วยให้คอนกรีตมีความคงทน ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงมาก

คุณสมบัติของมวลรวมที่สำคัญ

- มีความแข็งแรง
- การเปลี่ยนแปลงปริมาตรต่ำ
- คงทนต่อปฏิกิริยาเคมี
- ความต้านทานต่อแรงกระแทก และการขัดสี

3. น้ำ

หน้าที่หลักของน้ำสำหรับงานคอนกรีตมี 3 ประการ คือ

- ใช้ล้างวัสดุมวลรวมต่างๆ
- ใช้ผสมทำคอนกรีต
- ใช้ป่มคอนกรีต

หน้าที่หลักของน้ำในฐานะที่ใช้ผสมทำคอนกรีตยังแบ่งได้อีก 3 ประการ

- ก่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันกับปูนซีเมนต์
- ทำหน้าที่หล่อลื่นเพื่อให้คอนกรีตอยู่ในสภาพเหลวสามารถเทได้
- เคลือบ หิน ทราย ให้เปียกเพื่อให้ซีเมนต์เพสต์จะสามารถเข้าเกาะได้โดยรอบ

4. น้ำยาผสมคอนกรีต

หน้าที่สำคัญของน้ำยาผสมคอนกรีต คือ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทั้งคอนกรีตที่เหลว และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วในด้านต่างๆ เช่น เวลาการก่อตัว, ความสามารถเทได้, กำลังอัด, ความทนทาน เป็นต้น

2.7.3 ข้อดีข้อเสียของคอนกรีต

คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้กันมากตั้งแต่อดีตแต่การนำคอนกรีตไปใช้งานก็ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดบางประการด้วย ดังในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของคอนกรีต

ข้อได้เปรียบ	ข้อเสียเปรียบ
1) สามารถหล่อขึ้นรูปร่างตามที่ต้องการได้	1) ความสามารถรับแรงดึงต่ำ
2) ราคาถูก	2) มีความยึดตัวต่ำ
3) มีความทนทานสูง	3) มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
4) ทนไฟได้ดี, ไม่ไหม้ไฟ	4) อัตรากำลังต่อน้ำหนักต่ำ
5) สามารถเทหล่อได้ในสภาพที่ก่อสร้าง	
6) สามารถทำให้ผิวสวยงามได้	

2.7.4 คอนกรีตที่ดีกับคอนกรีตที่ไม่ดี

คอนกรีตที่ดี เป็นคอนกรีตที่ต้องมีคุณสมบัติเป็นที่พอใจทั้งในสภาพคอนกรีตเหลว กล่าวคือ ตั้งแต่การผสม การลำเลียงจากเครื่องผสม การเทลงแบบหล่อ และการอัดแน่น และเป็นที่พอใจในสภาพคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

คอนกรีตที่ไม่ดี โดยทั่วไปจะมีความชื้นเหลวไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อแข็งตัวจะมีรูโพรงและไม่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งโครงสร้าง

คุณสมบัติของคอนกรีตสดที่ต้องการ คือ จะต้องมีความชื้นเหลวที่จะให้การอัดแน่นในแบบหล่อคอนกรีตตามวิธีการที่ต้องการเป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก รวมทั้งส่วนผสมจะต้องมีการยึดเกาะกันอย่างเพียงพอสำหรับวิธีการเทคอนกรีตที่จะใช้โดยไม่มีกรแยกตัว อันจะเป็นต้นเหตุให้เกิดการไม่สม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต

คุณสมบัติที่ต้องการสำหรับคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ก็คือต้องได้กำลังอัดตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆอีก เช่น ความหนาแน่น ความทนทาน ความสามารถรับแรงดึง ความต้านทานการซึมผ่านของน้ำหรือของเหลว ความต้านทานต่อแรงกระแทกและการเสียดสี การทนต่อการกัดกร่อนจากซัลเฟตและอื่นๆ

2.7.5 ปัจจัยในการทำคอนกรีตที่ดี

การทำคอนกรีตต้องมีกระบวนการผลิตที่เป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติสม่ำเสมอทั้งทางด้านความสามารถเทได้ (Workability) กำลัง (Strength) ความต้านทานการซึมผ่านของน้ำ (Permeability) และความทนทาน (Durability)

กระบวนการทำคอนกรีตต่างๆไปอาจเรียงลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

- 1) การเลือกหาวัตถุดิบที่เหมาะสม
- 2) การกำหนดอัตราส่วนผสม
- 3) การชั่งหรือตวงวัตถุดิบเพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมที่ถูกต้อง
- 4) การผสม
- 5) การลำเลียงคอนกรีตสดไปเทลงแบบ
- 6) การเท
- 7) การทำให้คอนกรีตอัดแน่น
- 8) การแต่งผิว
- 9) การบ่ม
- 10) การเกาะแบบหล่อคอนกรีตตามระยะเวลาที่ถูกต้อง

2.7.6 การยึดเกาะและการแยกตัว

ส่วนผสมของคอนกรีตที่ดีจะต้องมีความสามารถเทพได้ ไม่มีการแยกตัวขององค์ประกอบ (Segregation) หรือคอนกรีตควรมีความสม่ำเสมอมีเนื้อเดียวกันตลอดทุกส่วน นั่นคือคอนกรีตมีการยึดเกาะ (Cohesion) ที่ดีนั่นเอง

รูปแบบของการแยกตัวของคอนกรีต


- 1) มวลรวมหยาบแยกตัวออกจากส่วนผสม เนื่องจากการเคลื่อนที่ของคอนกรีตผ่านทางชั้นหรือมวลรวมหยาบจมตัวลงมากกว่ามวลรวมละเอียด
- 2) น้ำปูนแยกตัวออกจากส่วนผสมเนื่องจากส่วนผสมเหลวมากเกินไป

สาเหตุของการแยกตัวของคอนกรีต

- 1) ใช้หิน ทราย ที่มีความถ่วงจำเพาะแตกต่างกันมาก
- 2) ใช้สัดส่วนผสมคอนกรีตที่ไม่เหมาะสม เช่น เหลวหรือแข็งมากเกินไป
- 3) การขนย้าย การเทลงแบบ และการจี้เขย่าไม่ถูกวิธี
 - ลำเลียงคอนกรีตที่เหลวมากเกินไปเป็นระยะทางไกล
 - เทคอนกรีตไหลผ่านรางที่เปลี่ยนทิศทาง
 - ปลดปล่อยคอนกรีตผ่านสิ่งกีดขวาง
 - จี้เขย่าคอนกรีตนานเกินไป
 - จี้เขย่าให้คอนกรีตไหลไปตามแบบหรือให้คอนกรีตแผ่เป็นพื้นที่กว้าง

2.7.7 เวลาการก่อตัว (Setting Time)

เวลาการก่อตัวมีความสำคัญมากต่อการทำงานคอนกรีต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวลาการเทคอนกรีต การก่อตัวจะมี 3 ขั้นตอน ดังในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 ขั้นตอนการก่อตัวของคอนกรีต

- 1) การเริ่มก่อตัว (Stiffening Time) คือเวลาที่คอนกรีตเหลวรับแรงเสียดทานจากเครื่องทดสอบได้ 5 กก./ตร.ซม. หรือ 70 ปอนด์/ตารางนิ้ว ณ เวลาคอนกรีตเริ่มแข็งกระด้าง
- 2) การก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) คือเวลาที่คอนกรีตเหลวรับแรงเสียดทานได้ 35 กก./ตร.ซม. หรือ 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว ณ เวลาคอนกรีตจะแข็งตัวแล้ว ถ้าเทคอนกรีตสดทับลงไปอีกจะก่อให้เกิด Cold Joint
- 3) การก่อตัวสุดท้าย (Final Setting Time) คือเวลาที่คอนกรีตแข็งตัวสมบูรณ์ โดยสามารถรับแรงเสียดทานได้ 276 กก./ตร.ซม. หรือ 4,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว

การทำงานเทคอนกรีตจะต้องให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาการเริ่มก่อตัว ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาด้านนํ้ายาผสมคอนกรีตประเภทยัดเวลาการก่อตัว ซึ่งยัดเวลาการก่อตัวได้ตั้งแต่ 2-8 ชั่วโมง

2.7.8 คุณสมบัติของคอนกรีตที่ดี

คอนกรีตสด คือคอนกรีตที่ยังมีความเหลวเหมาะที่จะนำไปใช้งาน จะต้องมียุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ถือว่าเป็นคอนกรีตที่ดีดังนี้

- ผสมได้เพียงพอจนมีเนื้อสม่ำเสมอเหมือนกันทั้งไม้
- มีความสามารถเทได้
- ไม่เกิดการแยกตัวระหว่างการลำเลียง หรือขณะเทคอนกรีต
- ไม่เกิดการเชื่อมมากเกินไป จนทำให้การแตงผิวหน้าไม่สะดวก และมีผลกระทบต่อคุณภาพของคอนกรีตเมื่อแข็งตัวแล้ว
- มีเวลาในการก่อตัวนานพอที่สามารถทำงานได้

- มีอุณหภูมิพอเหมาะไม่สูงเกินไป จนมีผลกระทบต่อความสามารถเท่าได้ และเวลาในการก่อตัว
- ควรมีปริมาณฟองอากาศพอเหมาะ ซึ่งมีผลต่อความสามารถเท่าได้
- สำหรับคอนกรีตที่ใช้เทด้วยปั๊มควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือต้อง ไม่แยกตัวเมื่อถูกแรงอัดจากปั๊ม และไหลในท่อได้สะดวก
- สำหรับคอนกรีตที่ใช้ฐานรากขนาดใหญ่ การมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือมีค่ายุบตัวสูง Slump Loss ช้า และใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน

2.7.9 ความสามารถเท่าได้ (Workability)

คำจำกัดความของความสามารถเท่าได้ก็คือ “ผลรวมของพลังงานหรือกำลังงานที่จะเอาชนะแรงเสียดทานในระหว่างอนุภาคของส่วนผสมในเนื้อคอนกรีตสด” อันจะก่อให้เกิดการอัดแน่นของคอนกรีตอย่างสมบูรณ์

ความสามารถเท่าได้ของคอนกรีตสดที่เหมาะสมในการใช้งาน นอกจากการคำนึงถึงความง่ายในการทำงานและการไม่แยกตัวของเนื้อคอนกรีตแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงชนิดของโครงสร้าง วิธีการเทและวิธีการจี้เขย่าด้วย เพื่อให้เนื้อคอนกรีตได้รับการอัดแน่นมากที่สุด เช่น คอนกรีตที่เหมาะสมกับงานฐานรากขนาดใหญ่ที่มีค่ายุบตัวสูง อาจไม่เหลวเพียงพอที่จะเทในงานที่มีเหล็กเสริมหนาแน่นมากหรือโครงสร้างบางๆได้ เป็นต้น เพราะว่ากำลังอัดของคอนกรีตจะผันแปรหรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากช่องว่างที่ปรากฏอยู่ในเนื้อคอนกรีตที่อัดแน่น ดังนั้นควรทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นคือจำเป็นที่จะต้องทำให้คอนกรีตสดมีความสามารถเท่าได้เพียงพอ เพื่อให้คอนกรีตมีความสามารถอัดแน่นได้ดี โดยใช้พลังงานที่เหมาะสมภายใต้สภาพที่กำหนด

ตารางที่ 2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถเท่าได้

ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถเท่าได้	ผลกระทบ
1. ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุผสมคอนกรีต	<p>ปูนซีเมนต์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ถ้าต้องการให้ความสามารถเท่าได้เท่ากับปูนซีเมนต์ที่มีความละเอียดมากกว่าจะต้องการน้ำปริมาณมากกว่า

	<p>มวลรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หินทรายที่มีขนาดละเอียด จะทำให้คอนกรีตมีความสามารถเทได้ดี ● หินที่กลมผิวเกลี้ยง จะทำให้คอนกรีตมีความลื่นไหลที่ดีกว่าหินที่ยาวหรือแบนและผิวขรุขระ ● ความพรุนของมวลรวม จะทำให้การดูดซึมน้ำสูง และลดความสามารถในการเทลง ● ถ้าต้องการให้ความสามารถเทได้เท่ากัน มวลรวมที่ละเอียดต้องใช้น้ำในส่วนผสมมากกว่ามวลรวมที่หยาบ <p>สารผสมเพิ่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สารผสมเพิ่มชนิดผงละเอียดบางชนิด เช่น เถ้าลอยที่มีคุณภาพดี เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความลื่นไหลให้กับคอนกรีต ● สารกระจายกักฟองอากาศ (Air Entraining Agent) จะทำให้คอนกรีตมีการลื่นไหลดีขึ้น แต่กำลังอัดอาจลดลง ● สารลดน้ำจะช่วยเพิ่มการลื่นไหล
2. ส่วนผสมคอนกรีต	<p>ปริมาณน้ำผสมคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปริมาณน้ำผสมคอนกรีตเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความสามารถเทได้ของคอนกรีตสด โดยการเพิ่มปริมาณน้ำจะทำให้เกิดการหล่อลื่นในระหว่างอนุภาคมากขึ้น ● ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดช่องว่างเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วมากขึ้น ดังนั้นควรใช้ปริมาณน้ำที่เหมาะสม ● ปริมาณน้ำที่พอเหมาะกับช่องว่างระหว่างมวลรวม จึงมีผลต่อการหล่อลื่น <p>อัตราส่วนมวลรวมต่อปูนซีเมนต์ (A/C)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภายใต้อัตราส่วนน้ำต่อ

	<p>ปูนซีเมนต์คงที่ ความสามารถเทพได้จะเพิ่มขึ้นถ้า อัตราส่วนมวลรวมต่อปูนซีเมนต์ลดลง</p> <p>อัตราส่วนทรายต่อมวลรวมทั้งหมด (S/A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วนทรายต่อมวลรวมทั้งหมดต่ำ สามารถก่อให้เกิดการแยกตัวได้ รวมทั้งความสามารถเทพได้จะต่ำลงด้วย ● ถ้าใช้ทรายในส่วนผสมมากขึ้น อาจทำงานง่ายขึ้น แต่จะสิ้นเปลืองปริมาณปูนซีเมนต์มากขึ้นด้วย ถ้าจะยังคงกำลังอัดเท่าเดิม
3. เวลา หรืออายุของคอนกรีตสด	<ul style="list-style-type: none"> ● เมื่อเวลาผ่านไป คอนกรีตสดจะเริ่มก่อตัวและแข็งตัวในที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะน้ำผสมคอนกรีตบางส่วนถูกใช้ไปในปฏิกิริยาไฮเดรชัน บางส่วนถูกดูดซับไว้โดยมวลรวม และบางส่วนระเหยไป ● การเริ่มก่อตัวของคอนกรีตสามารถวัดได้โดยการวัดความสามารถเทพได้ที่สูงสูญเสียไปกับเวลาที่ผ่านไป โดยการวัดค่าการสูญเสียค่ายุบตัว หรือ “Slump Loss”
4. อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิคอนกรีตสด, ความเร็วลม และความชื้นสัมพัทธ์	<ul style="list-style-type: none"> ● ถ้าอากาศร้อน ลมแรง และมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ คอนกรีตสดจะมีอุณหภูมิสูง และมีอัตราการระเหยของน้ำสู่ภายนอกเร็วขึ้น ทำให้คอนกรีตสูญเสียความสามารถเทพได้เร็วขึ้น
5. ระยะเวลาผสมคอนกรีต, ลำดับการผสม, ชนิดและประสิทธิภาพของเครื่องผสม	<ul style="list-style-type: none"> ● ถ้าระยะเวลาผสมคอนกรีตน้อยเกินไป จะทำให้คอนกรีตสดมีเนื้อไม่สม่ำเสมอ มีความสามารถเทพได้ไม่ดี และเกิดการแยกตัวได้ง่าย เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วอาจมีผิวหน้าไม่เรียบและมีโพรงอากาศมาก ● ถ้าระยะเวลาผสมคอนกรีตนานเกินไป จะทำให้คอนกรีตสดมีความสามารถเทพได้ลดลง เนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำเช่นเดียวกับเหตุผลเรื่องเวลาหรืออายุของคอนกรีตสด

	<ul style="list-style-type: none">● ลำดับการผสม และชนิดและประสิทธิภาพของ เครื่องผสมที่แตกต่างกัน มักทำให้คอนกรีตสดมี ความสามารถเท่าได้ที่แตกต่างกันด้วย
--	---

บทที่ 3

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Irem Dikmen, M. Talat Birgonul, Semiha Kiziltas (2004) ในงานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์เทคนิค QFD เพื่อหากลยุทธ์ในการตัดสินใจหลังจากโครงการก่อสร้างบ้านได้ก่อสร้างไปแล้ว และเพื่อหากลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินงานของกลุ่มแข่งที่ต่างกัน และการส่งผ่านประสบการณ์การทำงานของโครงการเดิมไปสู่โครงการใหม่ต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์นี้ที่มวิจัย QFD ได้รวบรวมประวัติของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโครงการตัวอย่างซึ่งเป็นตึกสูงที่ตั้งอยู่ในเมืองอัลคารา ประเทศตุรกี กรณีศึกษาวิธีการของ QFD ประสบความสำเร็จในการประยุกต์กับการสร้างบ้านเป็นอย่างดี สามารถอธิบายถึงการตัดสินใจทางการตลาดขององค์ประกอบของตัวอาคาร จากการศึกษางานวิจัยต่างๆและกรณีศึกษาพบว่าวิธีการของ QFD จะไม่มีข้อจำกัดและสามารถใช้ได้กับทุกๆหน่วยงาน ซึ่งงานวิจัยนี้ก็ประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ของการปรับปรุงการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างโดยใช้วิธีการของ QFD เป็นอย่างดี

สายรุ้ง อินทร์เลิศ (2542) เป็นการพัฒนาโครงสร้างระบบประกันคุณภาพขึ้นในโรงพิมพ์ประเภทการผลิตหนังสือโดยใช้โรงพิมพ์ตัวอย่างโรงหนึ่งเป็นกรณีศึกษา วัตถุประสงค์หลักของระบบประกันคุณภาพนี้ คือ 1.สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือเจ้าของงาน 2.ความผิดพลาดในการทำงานลดลง 3.ต้นทุนการผลิตลดลง โดยเทคนิคที่นำมาใช้ในงานวิจัยคือเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) โดยเลือกใช้เทคนิค QFD ในรูปแบบ 4 ช่วง (Four-Phase) ได้แก่ ช่วงที่ 1 การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning) ช่วงที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ช่วงที่ 3 การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) ช่วงที่ 4 การวางแผนควบคุมกระบวนการ (Process Control Planning) ซึ่งในที่นี้นำเสนอในรูปแบบของการวางแผนการควบคุมระบบประกันคุณภาพ ผลการวิจัยทำให้ได้โครงสร้างระบบประกันคุณภาพที่ประกอบไปด้วย 5 ระบบย่อย ได้แก่ (1) ระบบการวางแผนและจัดการ (2) ระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (3) ระบบการบำรุงรักษา (4) ระบบการบริการลูกค้า และ (5) ระบบการตรวจติดตาม ซึ่งมีส่วนประกอบภายในทั้ง 5 ระบบย่อยรวมกันทั้งสิ้น 18 ส่วน ผลการประเมินมีความเห็นโดยรวมว่าโครงสร้างระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์และมีศักยภาพในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้

เคย์ ยิ่งชล (2543) เป็นงานวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของงานบริการของฝ่ายขาย บริษัทกรณีศึกษาให้สนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่เทคนิค QFD หรือเทคนิคการแปรหน้าที่คุณภาพ (Quality Function Deployment) โดยเทคนิคนี้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่ (1) การวางแผนผลิตภัณฑ์หรือบ้านแห่งคุณภาพ (Product Planning or House of Quality) เป็นขั้นตอนในการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่เป็นคำพูดแปรออกมาเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคที่ใช้กันในบริษัท (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นขั้นตอนที่แปรจากข้อกำหนดทางเทคนิค ออกมาให้เป็นคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการ (3) การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) เป็นการวิเคราะห์และวางแผนเลือกกระบวนการที่จะใช้ปรับปรุง โดยพิจารณาว่ากระบวนการดังกล่าวต้องสามารถตอบสนองคุณสมบัติได้ (4) การวางแผนขั้นตอนการผลิตและควบคุมกระบวนการ (Production Operations Planning and Process Control) เป็นการนำเอากระบวนการในช่วงที่ 3 ไปกำหนดวิธีการควบคุม วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลักคือ (1) การบริการอย่างเป็นมิตรกับลูกค้า (Customer Friendly Service) (2) การควบคุมข้อมูลลูกค้า (Customer Database Control) (3) การวิเคราะห์คุณภาพงานบริการ (SQS) และการตรวจติดตามคุณภาพงานบริการ (SQA) (4) การบริการสนับสนุนบุคลากร (Employee Support Service) จากการปรับปรุงดังกล่าวสามารถทำให้ติดต่อกับลูกค้าได้เร็วขึ้น ได้รับข่าวสารข้อมูลจากลูกค้าละเอียดมากขึ้น ลดเวลาในการรอการบริการลง สร้างภาพลักษณ์ใหม่ในงานบริการ มีระบบการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง มีการทำงานที่เป็นมาตรฐานและตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างลูกค้าและพนักงานขาย

อมรัตน์ ปินตา และ อรรถกร เก่งพล (2546) เป็นการปรับปรุงสินค้าของโรงงานผลิตของเล่นไม้เพื่อการศึกษา โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD) ในการวิจัย ได้แปลงความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้านน้อย 2 ชั้น ซึ่งเป็นของเล่นไม้เพื่อการศึกษา สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เข้าสู่ช่วงต่างๆของ 4 เฟส และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาด รูปร่าง สี สัน รูปแบบ และความเหมือนบ้านจริงมากขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น ผลจากการวิจัย นอกจากจะสามารถช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยังสามารถช่วยลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานลงได้อีกด้วย

ทัญญู สันตินิยม (2549) ผู้วิจัยได้ทดลองประยุกต์ใช้หลักการ QFD กับกรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจรับสร้างบ้านพักอาศัยที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการหลายรายพบว่าลูกค้าไม่พอใจกับแบบที่ออกให้และไปติดต่อกับผู้ประกอบการรายอื่น บางครั้งยังพบว่า แบบที่ออกมายากต่อการก่อสร้างและสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างมาก โดยการนำ QFD แบบ 4 ช่วงมาใช้พบว่า การปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ, การสร้างข้อตกลงในการออกแบบ และการตรวจติดตามหลังส่งมอบเป็นงานที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆของการปรับปรุง จากการประเมินผลแนวทางการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่ด้วยการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าพบว่าความพึงพอใจเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และปัญหาการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองก็มีการออกแบบที่เป็นขนาดมาตรฐานและได้รับการตอบรับจากทีมงานก่อสร้างที่ดี

ทิพากร วงษ์นาม (2548) โดยงานวิจัยได้ทำการศึกษากระบวนการผลิตและของเสียที่เกิดขึ้นใน 3 ส่วน คือ แผนกขึ้นรูป แผนก QC และแผนกตรวจสอบ 100 % หลังจากนั้นจึงระดมสมองเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องโดยใช้แผนภาพก้างปลา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) และให้ทีมผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรง ค่าโอกาสในการเกิดข้อบกพร่อง และค่าความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่อง เพื่อนำไปคำนวณค่าคะแนนความเสี่ยง (RPN) และได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป โดยประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้คือ สามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถใช้งานวิจัยนี้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ธนะศักดิ์ ทูเรียน (2543) ได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพโดยใช้โรงงานผลิตชิ้นส่วนยางเป็นกรณีศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การประกันว่าชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการผลิตในแต่ละขั้นตอนจนถึงลูกค้า จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยงานวิจัยนี้มีขั้นตอนในการดำเนินการงานวิจัยดังนี้ 1.การจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพ 2.วิเคราะห์ผล 3.การดำเนินการแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือทางด้าน QC ได้แก่ QC 7 Tools, การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effective Analysis: FMEA) 4.การประเมินผลหลังการแก้ไขปรับปรุง 5.การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่าสามารถลดเปอร์เซ็นต์ของเสียในระหว่างกระบวนการผลิตและคำร้องเรียนจากลูกค้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งสูงมาก

กิตติศักดิ์ อนุรักษ์สกุล (2545) เป็นการวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วน โครงร่างยานยนต์โดยใช้เทคนิค FMEA จากการศึกษากระบวนการผลิตตลอดจนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าของเสียส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการ Draw Trim/Pierce และ Separate โดยของเสียที่เกิดขึ้น ได้แก่ ชิ้นงานย่น, เสียรูป, แตก, บวม/ตุงและมีครีบกม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยจึงมุ่งทำการวิเคราะห์และลดของเสียโดยใช้เทคนิค FMEA ซึ่งสามารถมองของเสียได้หลายมิติ เช่น ระดับความรุนแรงของของเสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความถี่หรือโอกาสในการเกิดและความสามารถในการตรวจจับของเสียดังกล่าว

นิพนธ์ ขวณะปราณี (2543) วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการออกแบบและสายการผลิตสายไฟฟ้าประเภททนไฟ โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (FTA) และการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ต่อคุณภาพในการออกแบบและกระบวนการผลิตเป็นเครื่องมือคุณภาพหลัก โดยเริ่มการศึกษาด้วยการรวบรวมปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยอาศัยการระดมความคิด, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาหรือข้อบกพร่อง, การศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างปัญหาต่างๆกับผู้รับผิดชอบ จากนั้นใช้การวิเคราะห์แขนงความบกพร่องและการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องต่างๆ รวมถึงความครอบคลุมในการรวบรวมข้อบกพร่อง ซึ่งจากวิธีการทั้งสองพบว่า ข้อบกพร่องต่างๆของทั้งสองวิธีการมีความสอดคล้องกัน โดยจำนวนข้อบกพร่องที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพมีจำนวนมากกว่าและครอบคลุมทุกหัวข้อของผลการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์แขนงความบกพร่องในการปรับปรุงแก้ไขและควบคุมปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อกระบวนการออกแบบและการผลิตนั้น จึงอ้างอิงผลจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพเป็นหลัก

อินทิรา เหล่าศรีมงคล (2547) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียในผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อ และเพื่อคำนวณหาจุดคุ้มทุนจากการลงทุนเพื่อลดของเสียจากงานหล่อ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาคือชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ Fly Wheel ZE1 อาการเสียที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ คือ ปัญหาการเกิดตามด ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ปัญหาตามดนี้ส่งผลเสียในเชิงประสิทธิภาพของสายการผลิต เบื้องต้นทีมงานวิจัยได้เปรียบเทียบปัจจัยควบคุมเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์กับบริษัทลูกค้า ซึ่งมีกิจกรรมในการผลิต Fly Wheel ZE1 เช่นเดียวกันพบว่ามี 2 ปัจจัยที่ควบคุมแตกต่างกัน คือ ยี่ห้อ coal dust และการเติมแป้งข้าวโพดในแบบหล่อทรายโดยที่บริษัทกรณีศึกษาใช้ coal dust ยี่ห้อ A เติมแป้งข้าวโพดในอัตราส่วนกับทรายทำแบบ 1:8 ในขณะที่ทาง

บริษัทเปรียบเทียบใช้ coal dust ยี่ห้อ B และไม่ใช่แป้งข้าวโพดเดิมในทรายทำแบบหล่อเลย ทีมงานได้ระดมความคิดถึงปัจจัยอื่นๆในสายการผลิตที่ส่งผลกับปัญหาตามด โดยใช้เทคนิค Cause and Effect Matrix, Why-Why analysis และ FMEA ปัจจัยที่มีคะแนน RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไปได้แก่ % ซัลเฟอร์และปริมาณจีเถ้าที่ปนใน coal dust ยี่ห้อ A ในปริมาณที่สูง ค่าความโป่งของแบบทรายต่ำเนื่องจากการดูดซับน้ำในปริมาณมากจากแป้งข้าวโพด ค่าความอัดแน่นของแบบทรายต่ำเนื่องจากการละเอียดแบบผงฝุ่นของแป้งข้าวโพด และทรายร้อนที่ติดกับกระสวน ทีมงานสนใจที่จะทำการทดลองว่าการเปลี่ยนยี่ห้อ coal dust จาก A เป็น B และการไม่ใช่แป้งข้าวโพดเป็นส่วนผสมในแบบทรายจะสามารถลดของเสียจากปัญหาตามดได้โดยวิธีทดสอบที่ละปัจจัย โดยหล่องานจำนวน 168 ตัว พบว่าการใช้ coal dust B และการไม่ใช่แป้งข้าวโพด ช่วยให้ปัญหาตามดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยความเชื่อมั่น 95 % เมื่อคำนวณความคุ้มค่าพบว่า สามารถลดต้นทุนต่อตัวเนื่องจากการใช้ coal dust B ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และไม่ใช่แป้งข้าวโพดเป็นจำนวน 0.52 บาท และสามารถลดต้นทุนจากค่าความเสียหายของงานที่เป็นตามดได้เป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ จุดคุ้มทุนจากการลงทุนด้านคุณภาพนี้ได้จากการหล่อชิ้นงาน Fly Wheel ZE1 ตั้งแต่ 6,381 ตัวขึ้นไป


บทที่ 4

การสำรวจปัญหาทางานวิจัย


4.1 การศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา

ภายในพื้นที่ของโรงงานกรณีศึกษาจะแบ่งแยกการผลิตเป็น 2 ส่วนโรงงานย่อยในปัจจุบัน คือ โรงงาน Precast concrete Factory 1: PCF1 ซึ่งจะทำการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปประเภทผนังบ้านทั้งหมดของบ้านทุกแบบ และโรงงาน Precast concrete Factory 2: PCF2 ซึ่งจะทำการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปประเภทชิ้นส่วนเฉพาะทั้งหมด เช่น เสารั้วบ้าน แผ่นผนังรั้วบ้าน เสารั้วโครงการ แผ่นผนังรั้วโครงการ โคมบ้าน กล่องถังขยะ ฝาท่อระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งโรงงานทั้งสองโรงใช้ระบบการผลิตที่ต่างกันคือ โรงงาน PCF1 จะเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย แต่โรงงาน PCF2 จะเป็นการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจากแบบหล่อ ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ แบบหล่อ Static Mold และแบบหล่อ Battery Mold ซึ่งจะใช้แรงงานจากคนเป็นหลัก

โรงงาน PCF1 มีกระบวนการผลิตดังแสดงในรูปที่ 4.1 และ 4.2



รูปที่ 4.1 แสดงแผนผังการผลิตของโรงงาน PCF1



รูปที่ 4.2 แผนผังการไหลแสดงกระบวนการทำงานของ โรงงาน PCF1

กระบวนการผลิตชิ้นงาน

การผลิตชิ้นงานในโรงงาน PCF1 มีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดโต๊ะแบบและเคลือบน้ำมัน (Cleaning and Oiling Station) โต๊ะหล่อจะเคลื่อนไปตามแนวทางเดิน (Roller Block) ผ่านไปยังเครื่องจักรทำความสะอาดและพ่นน้ำยาทาแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตติดกับโต๊ะหล่อ
2. กำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ (Plotting Station) เครื่องเขียนแบบ (Plotter) จะนำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก (Master Computer) นำไปวาด (Plot) รูปชิ้นงานบนโต๊ะแบบ เพื่อระบุตำแหน่งขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ประตู หน้าต่าง ปลั๊กไฟ ท่อไฟ ท่อน้ำ เป็นต้น
3. วางแบบกันข้าง (Shuttering Station) ทำการวางเหล็กกันแบบข้าง เพื่อเป็นแนวในการเทคอนกรีต
4. วางอุปกรณ์และวัสดุฝัง (Completion of Mould) วางอุปกรณ์และวัสดุฝัง เช่น บล็อกกันข้าง (Block out) บล็อกไฟฟ้า บล็อกประปา ตามตำแหน่งที่ระบุไว้
5. วางโครงเหล็กเสริมความแข็งแรง (Reinforcement Station) ทำการวางโครงสร้างเหล็กเสริมความแข็งแรงและติดตั้งวัสดุฝังที่เหลือทั้งหมด ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
6. เทคอนกรีต (Concrete Casting) กระจายจะบรรจุคอนกรีตผสมเสร็จ มาเทลงในเครื่องเทคอนกรีต (Concrete Spreader) และต่อจากนั้นพนักงานจะทำการบังคับเครื่องเทคอนกรีตมาเทคอนกรีตลงบนโต๊ะหล่อ เมื่อทำการเทคอนกรีตเสร็จเครื่องสั่น (Vibrator) จะทำงาน โดยทำการสั่นโต๊ะหล่อด้วยความถี่สูงเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากคอนกรีต
7. ขัดผิวหน้าคอนกรีต (Smoothing Station) เป็นกระบวนการขัดมันผิวหน้าชิ้นงานคอนกรีต ซึ่งก่อนทำการขัดมันผิวหน้าชิ้นงานจะต้องปล่อยให้

คอนกรีตทิ้งไว้ เพื่อให้คอนกรีตเกิดการก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) ก่อนแล้วจึงจัดผิวหน้าคอนกรีตโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter)


8. บ่มคอนกรีต (Curing Station) เมื่อทำการขัดมันผิวคอนกรีตเสร็จแล้วก็จะถูกนำส่งไปยังห้องบ่มคอนกรีต โดยเครื่องยกโต๊ะหล่อ (Rack Operator) จะทำการเก็บโต๊ะหล่อไว้ในห้องบ่มคอนกรีตเพื่อเร่งขึ้นงานให้ได้กำลังของคอนกรีตเร็วและดีขึ้น ซึ่งจะทำให้การบ่มคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
9. ถอดแบบ (Shuttering Removing Station) จุดถอดแบบข้างจะทำการถอดเหล็กแบบข้างที่วางไว้ ออก พร้อมทั้งวัสดุฝังที่จะต้องนำออกจากชิ้นงานคอนกรีตก็จะถูกนำออกในกระบวนการนี้ด้วย
10. ยกชิ้นงานเก็บ (Tilting Station) โต๊ะหล่อจะถูกยกเอียงขึ้นจากพื้นท่ามุม 85 องศา เพื่อถ่ายต่อการยกชิ้นงานออกจากโต๊ะหล่อและเก็บชิ้นงานที่ได้ในราวเก็บ (Rack) ที่จัดไว้ จากนั้นโต๊ะหล่อจะเคลื่อนเข้าสู่จุดทำความสะอาด และพ่นน้ำยาทาแบบอีกครั้ง เพื่อผลิตงานในรอบต่อไป

4.1.2 โรงงาน PCF2 มีกระบวนการผลิตดังแสดงในรูปที่ 4.3

กระบวนการผลิตชิ้นงานของผนังรั้วบ้านทาวเฮ้าส์ของโรงงาน PCF2 มีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

1. ทำความสะอาดแบบหล่อและทาน้ำยาทาแบบหล่อให้ทั่วพื้นที่ผิวแบบที่จะใช้หล่อ
2. ทำการประกอบแบบหล่อเข้าให้สนิทกันแล้วทำการล็อกแบบหล่อด้วยชุดนี้อตล็อก
3. ติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝังต่างๆลงในแบบหล่อแล้วทำการจับยึดอุปกรณ์ติดตั้งนั้นให้แน่นกับแบบหล่อ
4. ทำการตรวจสอบการติดตั้งวัสดุฝังก่อนการเทคอนกรีต

5. นำคอนกรีตเทลงในแบบหล่อแต่ละช่องให้เต็มและทำการจี้คอนกรีตเพื่อไล่ฟองอากาศออกทันทีหลังการเทเสร็จ
6. ทำการขัดผิวหน้าคอนกรีตด้านบนแล้วรอให้คอนกรีตเริ่มก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) จึงทำการขัดมันผิวหน้าอีกครั้งหลังจากนั้นจึงบ่มคอนกรีตโดยการปล่อยให้คอนกรีตเซ็ทตัวในแบบหล่อไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
7. ทำการถอดแบบหล่อออกและยกชิ้นงานออกจากแบบหล่อด้วยเครน
8. ตรวจสอบคุณภาพและซ่อมแซมชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์ให้เรียบร้อย
9. นำชิ้นงานมาทำการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง ถ้าผ่านก็ทำการติดสติ๊กเกอร์รหัสแท่ง (Bar code)
10. หลังจากนั้นยกชิ้นงานขึ้นบรรจุในรื้อวเก็บ (Rack) เพื่อรอการจัดเก็บภายนอกโรงงานยังพื้นที่จัดเก็บและทำการขนส่งชิ้นงานต่อไป




รูปที่ 4.3 แผนผังการไหลแสดงกระบวนการทำงานของการผลิตแผ่นผนังร้วบ้านของโรงงาน PCF2

4.2 ปัญหาเบื้องต้นของโรงงานกรณีศึกษา

จากสภาพการปฏิบัติงานในปัจจุบันของทางโรงงาน PCF1 ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ และเป็นกระบวนการผลิตแบบไหล (Flow shop) ซึ่งถ้าสถานงานใดสถานงานหนึ่งหยุดการทำงานหรือขัดข้อง จะทำให้กระบวนการทั้งหมดจะต้องหยุดดำเนินการผลิตไปด้วย ดังนั้นกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1 จะต้องดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องกันตลอดจึงจะทำให้กระบวนการผลิตมีความสมดุล และปัญหาหนึ่งที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตก็คือปัญหาในการแก้ไขงานที่ทำการผลิตผ่านไปแล้ว


และจากการเข้าไปทำการสำรวจสภาพปัญหาในเบื้องต้นของโรงงาน PCF1 ก็พบว่าปัญหาเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

1. กระบวนการทำงานของพนักงานไม่ปฏิบัติตาม WI และ WI ที่มียากต่อการเข้าใจและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานปัจจุบันและไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน
2. งานเตรียมวัสดุฝั่งไม่สามารถทำได้ทันกับกระบวนการผลิตจึงทำให้เกิดการรอคอยในกระบวนการผลิต
3. วัสดุประเภทอุปกรณ์เตรียมประกอบเป็นวัสดุฝั่งไม่มีการจัดเก็บให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน
4. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนการเทคอนกรีตมีการตรวจสอบที่ไม่เข้มงวดแต่กลับให้ความสนใจ (เข้มงวด) ในการตรวจสอบคุณภาพหลังการเทคอนกรีตซึ่งยากต่อการแก้ไขชิ้นงาน และถ้าชิ้นงานไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะเป็นของเสียและต้องทำการแทรกงานการผลิตใหม่
5. ปริมาณงานซ่อมแซมหลังการยกชิ้นงานออกมีจำนวนมาก



รูปที่ 4.4 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมของโรงงาน PCF1 ของปี 2006
(รวมทุกสาเหตุของงานซ่อม)

สถิติของทางโรงงานที่ได้ทำการจัดเก็บปริมาณงานซ่อมที่เกิดขึ้นในปี 2006 รวมทุกสาเหตุงานซ่อม (รูปที่ 4.4) ที่เกิดขึ้นมีปริมาณเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งปีสูงถึง 12.3% และนอกจากนั้นพบว่าปริมาณชิ้นงานที่ต้องทำการทิ้ง (Reject) เฉลี่ยที่ 1.03% ซึ่งชิ้นงานโดยส่วนมากที่ทำการซ่อมแซม (Repair) จะเป็นงานที่เกิดข้อบกพร่องแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของชิ้นงานเมื่อนำไปประกอบเป็นตัวบ้านและสามารถที่จะทำการซ่อมแซมได้ ส่วนชิ้นงานที่ทำการทิ้งจะเป็นชิ้นงานที่มีผลต่อความแข็งแรงของตัวบ้านเมื่อทำการประกอบ หรือถ้าทำการซ่อมแซมจะต้องใช้เวลาหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงมาก ดังนั้นจากสถิติที่เกิดขึ้นกับระบบการผลิตของโรงงานซึ่งเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติจึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและผลผลิตของทางโรงงานที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาก



รูปที่ 4.5 แผนภูมิพารेटอ ในการวิเคราะห์ผลงานซ่อม PCF1

และเมื่อทำการแยกสภาพของปัญหาการซ่อมแซม (รูปที่ 4.5) ชิ้นงานของโรงงาน PCF1 ออกตามแต่ละสาเหตุการซ่อมแซม แล้วทำการสร้างแผนภูมิพารेटอ ก็พบว่า งานซ่อมแซมที่มีมากที่สุดคือ เกิดการบิ่นแตกต่างๆ เกิดฟองอากาศ ผิวหน้าไม่เรียบ การฝังวัสดุฝังผิด และขนาดของชิ้นงาน ไม่ได้ตามแบบ ตามลำดับ


จากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของตัวบ้านแม้ว่าชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผลิตออกมาจะมีการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก็ตามก็ยังมีผลกระทบเกี่ยวกับด้านความสวยงามและแข็งแรงของชิ้นงาน เช่น ชิ้นงานไม่เรียบเสมอกันตลอดชิ้นงาน สีของชิ้นงานผิดเพี้ยน ขาดต่อการประกอบเป็นตัวบ้าน เป็นต้น

ส่วนการปฏิบัติงานของทางโรงงาน PCF2 จะเป็นระบบการผลิตแบบแบบหล่ออยู่กับที่ คือ แบบหล่อจะไม่มีเคลื่อนที่ แต่พนักงานจะเป็นผู้นำส่วนประกอบต่างๆมาทำการติดตั้งที่แบบหล่อแล้วจึงนำคอนกรีตมาเทที่แบบหล่อนั้นๆ หลังจากนั้นก็จะทำการบ่มแล้วถอดชิ้นงานออกจากแบบหล่อ ซึ่งการผลิตแบบนี้จะแตกต่างจากโรงงาน PCF1 อย่างสิ้นเชิง เพราะเมื่อแบบหล่อตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ก็สามารถใช้แบบหล่อชนิดเดียวกันทำการผลิตทดแทนกันได้ สำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตของ PCF2 จะเป็นแบบจ้างเหมาผู้รับเหมาทำการผลิต โดยพนักงานของทางโรงงานกรณีศึกษาจะเป็นผู้ควบคุมดูแล และตรวจรับงานร่วมกับหัวหน้าผู้รับเหมา ในกระบวนการผลิตพนักงานของผู้รับเหมาเป็นพนักงานที่มีทักษะในการทำงานบ้าง แต่ส่วนมากพนักงานจะไม่มีหรือมีทักษะในการทำงานที่ต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากไม่มีการฝึกอบรมหรือสอน

งานของผู้รับเหมาและอัตราการเข้าออกงาน (Turn over) ของพนักงานมีสูง และหรือพนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ จึงทำให้กระบวนการผลิตมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง


และจากการเข้าไปสำรวจสภาพปัญหาในเบื้องต้นของโรงงาน PCF2 ก็พบว่าปัญหาเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

1. กระบวนการผลิตไม่มี WI ที่เป็นมาตรฐานในการทำงาน
2. การใช้พื้นที่ของโรงงานไม่มีการจัดระเบียบและมีการเก็บชิ้นงานเสียหายในตัวโรงงาน ทำให้พื้นที่ในการผลิตมีไม่เพียงพอ
3. ชิ้นงานทุกชิ้นจะต้องมีการซ่อมแซมชิ้นงาน จึงทำให้การซ่อมแซมชิ้นงานกลายเป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการผลิต
4. จำนวนชิ้นงานซ่อมสูงมากซึ่งการตรวจสอบจะเป็นการตรวจสอบว่าถ้าเป็นงานซ่อมที่ต้องทำการซ่อมแซมที่มากจึงจะตรวจสอบเป็นงานซ่อมแซมแต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยจะตรวจสอบว่าเป็นชิ้นงานที่ผ่านการตรวจสอบ
5. จำนวนชิ้นงานที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตสูงมาก
6. สภาพของพื้นที่ทำงานไม่มีการจัดระเบียบของพื้นที่การใช้งาน
7. มีกระบวนการหล่อชิ้นงานบางชนิดต้องทำการผลิตภายนอกโรงงาน ซึ่งถ้าเกิดฝนตกจะทำให้งานหล่อทั้งหมดเสียหาย



รูปที่ 4.6 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์งานซ่อมของโรงงาน PCF2 ของปี 2006
(รวมทุกสาเหตุของงานซ่อม)

สถิติของทางโรงงานที่ได้ทำการจัดเก็บไว้ในปี 2006 ของทางโรงงาน PCF2 ปริมาณงานซ่อมรวมทุกสาเหตุการซ่อมเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งปี (รูปที่ 4.6) อยู่ที่ 22.7% ซึ่งนับว่าสูง และปริมาณชิ้นงานที่ทำการทิ้งอยู่ที่เฉลี่ย 0.60% ซึ่งปริมาณของงานที่นับเป็นการซ่อมแซม และทิ้งของโรงงาน PCF2 จะแตกต่างจากโรงงาน PCF1 เพราะชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ PCF2 จะเป็นลักษณะของชิ้นส่วนคอนกรีตเฉพาะ และไม่ได้ทำการรับแรง (Load) มากนัก ชิ้นงานที่นับเป็นงานซ่อมแซมจึงเป็นชิ้นงานที่มีข้อบกพร่องที่มากกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น ขนาดของฟองอากาศที่มีขนาดมากกว่า 10 มิลลิเมตรให้ทำการซ่อมแซมทั้งหมด แต่ถ้าฟองอากาศมีขนาดเล็กกว่า 10 มิลลิเมตรแต่ขนาดใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตรมากกว่า 1 ฟองในพื้นที่ 1,300 ตาราง มิลลิเมตรให้ทำการซ่อมแซม เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างผ่อนปรน แต่ก็ยังพบว่ามียางซ่อมแซมที่สูงมาก นอกจากนั้นงานที่จะทำการทิ้งก็คืองานที่ไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้เท่านั้น



รูปที่ 4.7 แผนภูมิพารेटโต ในการวิเคราะห์ผลงานซ่อม PCF2

เมื่อทำการนำสาเหตุการซ่อมแซมแยกตามแต่ละสาเหตุของโรงงาน PCF2 ในปี 2006 มาทำแผนภูมิพารेटโต (รูปที่ 4.7) ก็พบว่าปัญหาด้านฟองอากาศและบิ่นแตกต่างๆ เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมาก ตามลำดับ

4.3 วิเคราะห์ปัญหาทางงานวิจัยในเบื้องต้น

จากปัญหาทั้งหมดสรุปเป็นปัญหาของโรงงานที่เกิดขึ้นได้ 5 ข้อดังนี้

1. ทางโรงงานทั้งสองโรงงานมีปริมาณของงานซ่อมแซมชิ้นงานหลังการผลิตเสร็จสิ้นแล้วและชิ้นงานเสียหายจำนวนมาก
2. แนวทางการแก้ปัญหาของทางโรงงานยังไม่มีลำดับและขั้นตอนในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ชัดเจน
3. ปัญหาบางปัญหาที่ได้รับการแก้ไขไปแล้วยังไม่มีกระบวนการควบคุมทำให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกในกระบวนการเดิม
4. ทางโรงงานไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (ลูกค้าภายใน ซึ่งก็คือโครงการก่อสร้างของ บริษัทกรณีศึกษา) ว่าคืออะไรและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเมื่อนำชิ้นงานไปประกอบ

5. การส่งมอบชิ้นงานให้ลูกค้าไม่ตรงตามกำหนดเวลาเนื่องมาจากหลายสาเหตุทั้งจากทางลูกค้าและจากทางโรงงานเอง

จากปัญหาข้อ 1. พบว่า

- กระบวนการตรวจสอบคุณภาพในระหว่างกระบวนการ (QC1) ยังไม่สามารถตรวจจับชิ้นงานที่บกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- กระบวนการผลิตมีการปรับเปลี่ยนชนิดของผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง
- การออกแบบแบบหล่อชิ้นงานไม่เหมาะสม
- มีการเร่งแผนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตจะพร้อม
- วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตขาดการดูแลให้อยู่ในสภาพดีและเพียงพอกับการใช้งาน
- พนักงานขาดความรู้ความชำนาญในวิธีการทำงานของตนเอง
- พนักงานไม่ได้เคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (WI) และตัวมาตรฐานการปฏิบัติงานเองก็ไม่เป็นปัจจุบัน

จากปัญหาข้อ 2. พบว่า

- ปัญหาของกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นมีผลจากหลายๆปัจจัยประกอบกัน
- วิศวกรและพนักงานขาดเทคนิควิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่ดีเพียงพอในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- การประสานงานระหว่างกระบวนการและระหว่างหน่วยงานเมื่อพบปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ

จากปัญหาข้อ 3. พบว่า

- ทางโรงงานยังขาดประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้ว

- ภาระงานที่วิศวกรได้รับมีปริมาณมากจึงทำให้ไม่มีการวิเคราะห์แก้ไขในสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

จากปัญหาข้อ 4. พบว่า

- ขาดการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปกับโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
- ช่องทางในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อนำชิ้นงาน ไปติดตั้งกลับมายัง โรงงานยังไม่มีประสิทธิภาพ

จากปัญหาข้อ 5. พบว่า

- กระบวนการผลิตไม่สามารถที่จะทำการผลิตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
- กระบวนการผลิตบางชิ้นส่วนที่ผลิตต่างที่กันไม่สามารถผลิตได้ทันเวลาทำให้ต้องรอชิ้นส่วนชุดประกอบบ้านหลังเดียวกันผลิตเสร็จจนครบจึงสามารถขนส่งไปยังลูกค้าได้
- กระบวนการผลิตมีการแทรกงานผลิตเกิดขึ้น จึงต้องปรับแผนการผลิตประมาณ 5-6 ครั้งต่อเดือน
- จำนวนของพื้นที่จัดเก็บชิ้นส่วนและ Rack สำหรับบรรจุชิ้นส่วนมีปริมาณไม่เพียงพอ
- ลูกค้าไม่สามารถรับชิ้นงานได้ตามข้อตกลงกับทาง โรงงานเมื่อผลิตเสร็จแล้วทำให้กระทบถึงแผนการผลิตและขนส่งโดยรวม

4.4 การเลือกนำเทคนิค QFD และ FMEA มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัทกรณิศศึกษา ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน และซ้ำกระบวนการเดิม ซึ่งวิศวกรของทางโรงงานเป็นวิศวกรโยธา ไม่มีความรู้ทางด้านการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตแบบระบบโรงงานอุตสาหกรรมมากนัก จึงทำให้วิศวกรโรงงานไม่รู้ว่าต้องทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและควบคุมป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำของปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร ได้แต่เพียงทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ร่วมกันกับทีมวิศวกรของทางโรงงานกรณิศศึกษาทำการระดมสมอง (Brainstorming) และ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยกันในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป ค้นหาสาเหตุของปัญหาของทางโรงงานร่วมกัน

จากการปรึกษาและทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทางผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานคอนกรีตเพิ่มเติม ก็พบว่าสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันอย่างมากในแต่ละปัญหาและส่งผลด้านความรุนแรงและความแข็งแรงของชิ้นงานคอนกรีตที่เกิดขึ้นที่แตกต่างกัน

ทางผู้วิจัยจึงได้เลือกนำเทคนิค QFD และ FMEA มาเป็นเครื่องมือหลักในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัทกรณีศึกษา โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) เพื่อทำการแปรความต้องการของลูกค้ามาเป็นข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ ใช้การวิเคราะห์การเทียบเคียง (Benchmarking) กับคู่แข่งชั้นทางธุรกิจเพื่อกำหนดหรือพัฒนากลยุทธ์สำหรับการบริหาร โครงการของทางผู้บริหารและแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด แล้วค้นหาข้อกำหนดทางด้านเทคนิคที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าที่สูงตามเทคนิค QFD มาทำการปรับปรุงกระบวนการผลิต

เมื่อเราทราบถึงว่ากระบวนการผลิตใดมีความสำคัญ ก็จะนำกระบวนการเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์โดยเทคนิคของ FMEA ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เพียงบางส่วนของเทคนิค FMEA คือ Process FMEA หรือ PFMEA เพื่อมาทำการหาความสำคัญของปัญหาในแต่ละกระบวนการผลิตว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขก่อนหลัง และสาเหตุของการเกิดลักษณะข้อบกพร่องต่างๆตามวิธีการของเทคนิค PFMEA เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าความเสี่ยงขึ้น (Risk Priority Number: RPN) แล้วจึงทำการเริ่มปรับปรุงในส่วนของข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ที่สูงก่อน

จากกระบวนการผลิตของโรงงานบริษัทกรณีศึกษาซึ่งแต่ละโรงงานมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ทางผู้วิจัยจึงทำการแบ่งการปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ FMEA แยกออกตามแต่ละโรงงานผลิต โดยโรงงาน PCF1 ได้เลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปประเภทผนังบ้าน ซึ่งโรงงาน PCF1 จะมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตแบบเดียวกัน จึงเลือกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในการปรับปรุงสำหรับโรงงาน PCF1 ส่วนของโรงงาน PCF2 จะเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปประเภทผนังบ้านทาวเฮ้าส์มาทำการปรับปรุง เพราะว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตที่สูง และมีปัญหาข้อบกพร่องต่างๆจากกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นอย่างมาก จึงเลือกทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวก่อนเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างแล้วจึงขยายผลไปสู่การปรับปรุงของการผลิตของผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ต่อไป

บทที่ 5

วิธีดำเนินการวิจัย

5.1 การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD กับกรณีศึกษา

ในการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD กับกรณีศึกษานี้ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นเกี่ยวกับข้อจำกัดต่างๆของบริษัทกรณีศึกษา จึงทำให้การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD กระทำได้เฉพาะในส่วนของบ้านหลังที่ 3 ของเทคนิค QFD คือส่วนของการวางแผนกระบวนการผลิต (Manufacturing or Process Planning) โดยจะเป็นการนำข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากทางบริษัทกรณีศึกษามาเป็นความต้องการของลูกค้า และทางผู้วิจัยก็ได้ขอเข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าภายในของบริษัทกรณีศึกษา (ซึ่งเป็นผู้ที่นำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจากทางโรงงานเพื่อนำไปประกอบ) เพิ่มเติมในส่วนความต้องการของลูกค้าด้วย

และในการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ PFMEA กับบริษัทกรณีศึกษาทางผู้วิจัย จึงได้ทำการเลือกผลิตภัณฑ์จากแต่ละโรงงานมาโรงงานละหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อทำการปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในส่วนอื่นๆต่อไป โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ทางทีมงานและผู้วิจัยได้ทำการเลือกมาสำหรับโรงงาน PCF1 คือ ผนังบ้าน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตที่มีกระบวนการผลิตแบบแวนอน (เทราบกับพื้น) และเป็นผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวที่ทำการผลิตในโรงงาน PCF1 ในปัจจุบัน และสำหรับโรงงาน PCF2 ทางทีมงานและผู้วิจัยได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ รั้วบ้านทาวนเฮ้าส์ เนื่องจากว่าทางทีมงานพบว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีคำสั่งผลิตมากที่สุดและมีปริมาณของเสียมากที่สุด ในโรงงานดังนั้นในการวิจัยนี้จึงขอใช้คำว่ากระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1 แทนกระบวนการผลิตผนังบ้าน และกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF2 แทนกระบวนการผลิต รั้วบ้านทาวนเฮ้าส์

บ้านหลังที่ 3 ของเทคนิค QFD จะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกระบวนการดำเนินงานกับข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อที่จะกำหนดลำดับความสำคัญและแนวทางในการปรับปรุงตัวแปรของกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย

5.1.1 ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Requirements)

ข้อกำหนดทางเทคนิคที่ทำการแบ่งลักษณะตามประเภทของการตรวจสอบตามกระบวนการผลิตสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลักได้ดังนี้

1. ลักษณะทางกายภาพภายนอก
2. งานฝังภายในชิ้นงาน
3. Dimension และความแข็งแรง
4. การจัดเก็บและขนส่งชิ้นงาน

โดยมีระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนดทางด้านเทคนิคดังแสดงในตารางที่ 5.1 และตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.1 แสดงข้อกำหนดทางเทคนิคและระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนดของโรงงาน PCF1

ข้อกำหนดทางเทคนิค		ระดับความสำคัญ
ลักษณะทางกายภาพภายนอก		
1	ไม่มีฟองอากาศที่ผิวหน้า	3.73
2	ผิวหน้าเรียบเนียนไม่เป็นคลื่น	2.99
3	ขอบวงกบ, B/O, ช่องเปิดเรียบร้อย	2.99
4	Key Joint ไม่บิด และตรงตามแบบ	3.73
5	ขอบและมุมเรียบร้อย	3.73
6	ไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้น	6.72
งานฝังภายในชิ้นงาน		
7	มีวัสดุฝังและวงกบครบตามแบบ	5.97
8	วัสดุฝังตรงตามตำแหน่ง	5.97
9	ท่อวัสดุไฟฟ้าและประปาไม่ดัน	5.22
10	B/O ฝังถูกต้องไม่เลื่อน	5.97

11	กล่องไฟฟ้าไม่เอียง	5.22
12	วงกบติดตั้งถูกต้อง	5.22
Dimension และความแข็งแรง		
13	ขนาดชิ้นงานถูกต้องตามแบบ	6.72
14	วงกบติดตั้งไม่บิดโก่ง	5.97
15	แบบ Drawing เป็นแบบที่ใหม่ล่าสุด	6.72
16	ความแข็งแรงชิ้นงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	4.48
การจัดเก็บและขนส่งชิ้นงาน		
17	การ Pack แผ่นขนส่งแน่นหนา	5.97
18	ไม่มีการเสียหายจากการขนส่ง	5.97
19	การขนส่งตรงตามแผน	6.72

ตารางที่ 5.2 แสดงข้อกำหนดทางเทคนิคและระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนดของโรงงาน PCF2

ข้อกำหนดทางเทคนิค		ระดับความสำคัญ
ลักษณะภายนอกของชิ้นงาน		
1	ไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้น	5.31
2	ไม่มีฟองอากาศตลอดผิวงาน	6.19
3	ผิวงานเรียบเนียน	7.96
4	ลวดลายหรือคิ้วสวยงาม	4.42
5	ชิ้นงานไม่บิ่นแตก	7.96

การฟังวัสดุ		
6	ตำแหน่งจุดยกถูกต้องไม่จม	7.08
7	ตำแหน่ง Plate ถูกต้องไม่จม	7.08
8	ตำแหน่ง Box ไฟ ถูกต้อง	7.08
Dimension และความแข็งแรง		
9	ความยาวชิ้นงานตามแบบ	7.96
10	ความสูงชิ้นงานตามแบบ	7.96
11	ความหนาชิ้นงานถูกต้อง	7.08
12	ความแข็งแรงชิ้นงาน	6.19
13	อายุการใช้งาน	5.31
การจัดเก็บและขนส่งชิ้นงาน		
14	เวลาการจัดส่ง	7.08
15	บริการหลังการขาย	5.31

จากในตารางที่ 5.1 และ 5.2 เป็นข้อกำหนดทางเทคนิคของทั้งสองผลิตภัณฑ์ จากสองโรงงาน ซึ่งข้อกำหนดทางเทคนิคในรายละเอียดจะมีความแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนของค่าระดับความสำคัญจะเป็นการให้ค่าระดับโดยทีมงานจากโรงงานผลิตและจากโครงการก่อสร้างทำการให้ค่าระดับความสำคัญ โดยมีค่าระดับในแต่ละข้อกำหนดตั้งแต่ 0-10 โดยค่า 0 คือมีค่าระดับความสำคัญน้อยที่สุดหรือไม่มีความสำคัญและค่า 10 คือค่าระดับความสำคัญมากที่สุดคือมีความสำคัญมากมาก โดยการนำค่าระดับความสำคัญของแต่ละข้อกำหนดจากทางโรงงานและทางโครงการก่อสร้างมาทำการหาค่าเฉลี่ยแล้วจึงคิดออกมาเป็นค่าร้อยละของความสำคัญของข้อกำหนดนั้นๆจากข้อกำหนดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์

นอกจากข้อกำหนดของทางโรงงานเองแล้วผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการ โดยการสอบถามจากทางวิศวกรของทางโรงงานทั้งสอง โรงงาน สอบถามจาก

สถาปนิกที่ควบคุมและดูแลเรื่องออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตและสอบถามจากทางโครงการก่อสร้างถึงความต้องการที่มีกับชิ้นงานรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย ซึ่งก็พบว่าทางวิศวกรโรงงานต้องการที่จะทำการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ของเสียลง ส่วนทางสถาปนิกที่ดูแลเรื่องการออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตต้องการให้ชิ้นส่วนคอนกรีตมีความหลากหลายและผลิตได้ตามแบบที่ออกไว้ ในส่วนของโครงการก่อสร้างก็พบว่าชิ้นส่วนคอนกรีตที่ได้จากทางโรงงานจะต้องนำมาทำการปรับแต่งเพิ่มเติมก่อนติดตั้งจำนวนมากในหลายๆจุด รวมถึงปัญหาทางด้านการประสานงานในการซ่อมแซมชิ้นงาน งบประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งบางชิ้นงานที่เสียหายหรือบกพร่องรุนแรงจะต้องให้ทางโรงงานมาทำการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมซึ่งต้องใช้เวลานานทำให้แผนการประกอบบ้านไม่สามารถดำเนินไปได้ตามแผนงาน และเกิดการล่าช้า ซึ่งจากปัญหาทั้งหมดผู้วิจัยได้ทำการสรุปและรวบรวมปัญหาที่พบแจ้งให้กับทางโรงงานได้รับทราบ พบว่าในบางปัญหาทางโรงงานไม่ได้รับทราบถึงปัญหาเหล่านั้นเลย และทางโรงงานเองก็พร้อมที่จะดำเนินการร่วมกันในการแก้ปัญหา ทางทีมงานวิจัยจึงเสนอขอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงงานกับทางโครงการก่อสร้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมกันอยู่เป็นประจำแต่เป็นการประชุมกันในระดับผู้บริหาร จึงอาจจะทำให้ปัญหาต่างๆไม่ได้ถูกส่งผ่านมาได้ครบถ้วน

หลังจากการประชุมก็ทำให้ทางโครงการก่อสร้างและโรงงานผลิตมีความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่าย และได้มีการจัดประชุมต่อเนื่องในอีกหลายๆครั้ง ต่อๆมาในระดับวิศวกรและช่างเทคนิค ได้ข้อสรุปออกมาว่าทางโรงงานจะทำการปรับเพิ่มมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานโดยการลดช่วงของการยอมรับได้ (Control limits) รวมถึงรายละเอียดอื่นๆด้วย เช่น ลดขนาดของฟองอากาศจากเดิม 10 มิลลิเมตร เหลือ 6 มิลลิเมตร ลดช่วงขอบเขตการยอมรับของขนาดยาวจาก ± 15 มิลลิเมตร เหลือ ± 10 มิลลิเมตร ขนาดความสูงจาก ± 10 มิลลิเมตร เหลือ ± 6 มิลลิเมตร เป็นต้น (ซึ่งรายละเอียดสามารถดูในภาคผนวก ข.)

5.1.2 กระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางเทคนิค

ในส่วนของกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาได้แสดงในตารางที่ 5.3 และตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.3 แสดงกระบวนการดำเนินงานและเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ผนังบ้านของโรงงาน PCF1

การดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผนังบ้าน	เป้าหมายการดำเนินงาน
รับ Order ผลิต	รับ Order ครบและถูกต้องตามลำดับการผลิตที่จัดไว้ล่าสุด

วางแผนการผลิต	วางแผนการผลิตตรงกับแบบและความต้องการของลูกค้า
สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์	สั่งซื้อในปริมาณที่พอเพียงกับแผนการผลิต
สโตร์ตรวจนับวัสดุ	ตรวจรับและจัดเก็บถูกต้องตามจำนวนและสถานที่
ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ	คุณภาพวัสดุผ่านตามข้อกำหนดมาตรฐาน
การสุ่มทดสอบวัสดุตามแผนงาน	สุ่มตรวจตรงตามตารางสุ่มของแต่ละวัสดุ
จัดตารางการผลิตและสั่งชิ้นงาน	ตารางผลิตถูกต้อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก
เบิกวัสดุจากสโตร์	เบิกวัสดุพอดีกับการะงาน
จัดเตรียมประกอบเหล็ก, วัสดุฝัง	ประกอบวัสดุทันเวลา และถูกต้องตามขนาดแบบ
Plotting (Control Of Pallet)	เครื่อง Plotting ไม่ผิดพลาด ไม่มี Error
ประกอบ Shuttering	ประกอบตรงแนวเส้นขอบของ Plotter
ติดตั้งB/O, วงกบและวัสดุฝัง (Bottom)	ติดตั้งครบถ้วนถูกต้องเน้นหนาตรงตามแบบ
วางเหล็กเสริมและวัสดุฝัง (Top)	ติดตั้งครบถ้วนถูกต้องและมีการติดกาวเน้นหนา
ผสมคอนกรีต+Slump	ปริมาณและสูตรผสมถูกต้องตามชนิดของผลิตภัณฑ์
เทคอนกรีต+เขย่า	เทคอนกรีตและเกลี่ยจนเต็ม+เขย่าจนไล่อากาศหมด
ขัดผิวหน้าคอนกรีต	ผิวหน้าคอนกรีตเรียบเนียนทั่วแผ่น
อบชิ้นงานคอนกรีตในตู้อบ	อบชิ้นงานทุกชิ้น ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
ถอดแบบข้าง, B/O	ถอดโดยไม่ให้ชิ้นงานเสียหาย และใช้อุปกรณ์การถอดถูกวิธี
ตรวจสอบชิ้นงาน (QC)(Top)	ตรวจสอบทุกชิ้นงาน ทั้งขนาดและทิศทางการครบถ้วน
ยกชิ้นงานออกจากโต๊ะ Tilting	ยกโดยไม่มีการกระแทก
ตรวจสอบชิ้นงาน (QC)(Bottom)	ตรวจสอบทุกชิ้นงาน ทั้งขนาดและทิศทางการครบถ้วน

Packing + ส่ง Rack เข้าสู่ตึก	Packing แน่นและถูกต้องตามมาตรฐาน
ขนส่งชิ้นงาน	ขนส่งงานตรงตามแผน

ตารางที่ 5.4 แสดงกระบวนการดำเนินงานและเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ผนังรั้วบ้านทาวน์เฮ้าส์ของโรงงาน PCF2


การดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผนังรั้วบ้านทาวน์เฮ้าส์	เป้าหมายการดำเนินงาน
การสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุ	สั่งซื้อในปริมาณที่เพียงพอกับการผลิต
การตรวจรับวัตถุดิบและวัสดุ	การตรวจรับถูกต้อง วัสดุผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การเบิกวัตถุดิบและวัสดุ	เบิกได้ตามใบเบิกวัสดุและรวดเร็วไม่ต้องรอ
การเตรียมเหล็กเสริม	เตรียมเหล็กเสริมถูกต้องทันตามแผนการผลิต
การทำความสะอาดแบบหล่อ	แบบหล่อไม่มีเศษปูนหรือวัสดุอื่นติดค้างอยู่
การทำน้ำยาทาแบบ	ทาทั่วแบบหล่อและเรียบ ไม่เยิ้ม
ประกอบแบบ	ประกอบแบบสนิทและครบถูกต้อง
การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง	ติดตั้งถูกต้อง ครบถ้วน และแน่นหนา
การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต	ไม่มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนการเท
การเทคอนกรีต	เทเต็มและทันเวลาก่อนปูนเริ่มเซตตัวเริ่มต้น
การจี้คอนกรีต	จี้จนไล่ฟองอากาศหมด และก่อนการเซตตัว
การขัดหน้าชิ้นงาน	ผิวหน้าชิ้นงานเรียบเสมอกัน
การบ่มคอนกรีต	บ่มได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
การถอดแบบชิ้นงาน	ถอดถูกต้องตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง
การยกชิ้นงานออก	ยกแล้วสามารถหาที่วางได้ทันที
การตรวจสอบคุณภาพ	ลดของเสียที่จะถึงมือลูกค้า

การซ่อมแซมชิ้นงาน	ให้ชิ้นงานถูกต้องตามเกณฑ์ขั้นต่ำและสวยงาม
การ Packing Rack	สะดวกในการขนส่งและปลอดภัย
การนำ Rack เข้า Stock	รักษาพื้นที่ทำงานและเตรียมขนส่ง
การจัดส่งชิ้นงาน	จัดส่งได้ตรงเวลาตามตารางการขนส่ง

นำข้อกำหนดทางเทคนิคและกระบวนการดำเนินการใส่ใน HOQ ของ QFD แล้วใส่ค่าระดับความสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการดำเนินงานต่างๆในส่วนหลังคาบ้าน HOQ โดยแบ่งเป็น ความสัมพันธ์แบบบวกมาก (Strong ++), ความสัมพันธ์ทางบวก (Positive +), ความสัมพันธ์ทางลบ (Negative -), ความสัมพันธ์แบบลบมาก (Strong --), ส่วนกระบวนการใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กันก็ให้ทำการเว้นช่องว่างเอาไว้

หลังจากนั้นจึงทำการใส่ค่าในส่วนของเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดทางเทคนิคกับการดำเนินการย่อยว่า ข้อกำหนดทางเทคนิคใดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการย่อยใด และมากน้อยเพียงใด โดยกำหนดระดับความสัมพันธ์ไว้เป็น 4 ระดับ คือ ความสัมพันธ์กันมาก (Strong) ให้ใส่ค่าหมายเลข 9 ลงในช่องเมตริกซ์ความสัมพันธ์นั้น, ความสัมพันธ์กันปานกลาง (Medium) ให้ทำการใส่ค่าหมายเลข 3 ลงในช่องเมตริกซ์ความสัมพันธ์, มีความสัมพันธ์กันน้อย (Weak) ให้ทำการใส่หมายเลข 1 ลงในช่องเมตริกซ์ความสัมพันธ์ และถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันก็ให้เว้นว่างไว้สำหรับช่องเมตริกซ์ความสัมพันธ์นั้นๆ


ต่อจากนี้ก็ทำการคำนวณหาค่าน้ำหนักความสัมพันธ์ของการดำเนินงานที่ควรจะต้องทำการปรับปรุงหรือที่มีความสำคัญมากกับความต้องการของลูกค้าหรือข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อนำมาทำการปรับปรุงก่อนเป็นลำดับแรก โดยการคำนวณหาค่าน้ำหนักความสัมพันธ์ทำได้ดังนี้ เช่น กระบวนการดำเนินงานสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดการมีวัสดุฝังและวงกบครบตามแบบในระดับมากใส่เลข 9 และสัมพันธ์กับการขนส่งตามแผนในระดับปานกลางใส่หมายเลข 3 และทำการคำนวณหาค่าน้ำหนักโดยการนำค่าน้ำหนักความสัมพันธ์นั้นไปคูณกับค่าความสำคัญของข้อกำหนดทางเทคนิคแต่ละตัวแล้วบวกรวมกันเป็นค่าน้ำหนักความสัมพันธ์ = $(9 \times 5.97) + (3 \times 6.72) = 73.89$ แล้วทำการปิดค่าเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มคือ 74 เป็นต้น ทำเช่นนี้จนครบทุกการดำเนินงาน โดยที่การทำตาราง HOQ นี้จะต้องทำในห้องประชุมเพื่อระดมสมองกันในการให้ความสัมพันธ์ และได้ตารางดังในรูปที่ 5.1 สำหรับ PCF1 และรูปที่ 5.2 สำหรับ PCF2



House of Quality for ผัง PRECAST

หมายเหตุ
 B - Bottom ด้านล่างของชั้นวางค้ำส่วนที่ผิวที่ติดกับโต๊ะเบม
 T - Top ด้านบนของชั้นวางค้ำส่วนที่ผิวที่ติดกับโต๊ะเบม
 B.O - Block Out
 COP - Control of Pallet

รูปที่ 5.1 แสดง HOQ เฟสที่ 3 โรงงาน PCF1 ในเบื้องต้นที่นำข้อมูลที่ได้มาใส่ในตาราง HOQ ของเทคนิค QFD




House of Quality for รั้วบ้าน

รูปที่ 5.2 แสดง HOQ เฟสที่ 3 โรงงาน PCF2 ในเบื้องต้นที่นำข้อมูลที่ได้มาใส่ในตาราง HOQ ของเทคนิค QFD

นอกจากนี้ในตาราง HOQ ของเทคนิค QFD ยังสามารถทำการประเมินเทียบเคียง (Benchmarking) ความสามารถของกระบวนการดำเนินงานและการสนองตอบข้อกำหนดทางเทคนิคของบริษัทกรณีศึกษาเทียบกับคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่างๆร่วมกับค่าน้ำหนักความสัมพัทธ์ที่ได้ของ QFD เช่น ถ้าค่าน้ำหนักความสัมพัทธ์มากที่วัสดุฝังครบถูกต้องแต่การเทียบเคียงในอุตสาหกรรมของทางโรงงานสามารถผลิตได้เป็นผู้นำก็สามารถที่จะทำการปรับปรุงในส่วนที่ทางโรงงานยังเป็นรองกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมก่อนเป็นลำดับแรกแทน เป็นต้น

และเมื่อทำการใส่การเทียบเคียงภายในห้องประชุมร่วมกันก็พบว่าในการเทียบเคียงในบางหัวข้อนั้นไม่สามารถทราบได้ถึงข้อมูลของผู้แข่งขันจึงได้ทำการประมาณใส่ค่าระดับการเทียบเคียงในเบื้องต้นไปก่อนแล้วจึงทำการแก้ไขในส่วนของการเทียบเคียงในการประชุมครั้งต่อไปหรือเมื่อมีข้อมูลการเทียบเคียงที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงและถูกต้องตามความเป็นจริง และหลังจากที่ทำการใส่ค่าระดับการเทียบเคียงที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จะได้ HOQ เฟสที่ 3 ของ QFD ที่สมบูรณ์ดังในรูปที่ 5.3 และรูปที่ 5.4 สำหรับ PCF1 และ PCF2 ตามลำดับ



รูปที่ 5.3 แสดงตาราง HOQ เฟสที่ 3 โรงงาน PCF1 ผลิตภัณฑ์ผนังบ้าน ของเทคนิค QFD

5.1.3 การเลือกพิจารณากระบวนการย่อยเพื่อทำการปรับปรุง

จากเทคนิค QFD ทางทีมงานวิจัยได้ทำการพิจารณาเลือกกระบวนการย่อยเพื่อนำมาทำการปรับปรุงก่อนดังนี้

โรงงาน PCF1 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผนังบ้าน เลือกกระบวนการไว้เบื้องต้น 3 กระบวนการคือ

- ติดตั้ง B/O, วงกบและวัสดุฝัง (ด้านล่าง) ด้วยค่าน้ำหนัก 335 คะแนน
- เทคอนกรีตและเขย่าคอนกรีต ด้วยค่าน้ำหนัก 216 คะแนน
- ขนส่งชิ้นงาน ด้วยค่าน้ำหนัก 175 คะแนน

จากกระบวนการทั้งสามเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับการเทียบเคียงกับคู่แข่งในส่วนของกระบวนการเทคอนกรีต+เขย่าคอนกรีต แม้จะมีระดับการเทียบเคียงที่สูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ทางทีมงานต้องการเป็นผู้นำในกระบวนการนี้จึงได้เลือกมาเพื่อทำการปรับปรุงด้วย แต่สำหรับกระบวนการขนส่งชิ้นงานทางบริษัทกรณีศึกษาทำได้ดีกว่าของ LH แต่จะแย่กว่าของ LTD บ้าง และอยู่นอกขอบเขตงานวิจัยที่จะสามารถทำการปรับปรุงกระบวนการได้จึงยังไม่นำปัญหาดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุง

โรงงาน PCF2 ในส่วนของผลิตภัณฑ์รั้วบ้านทาว์นเฮ้าส์ เลือกกระบวนการไว้เบื้องต้น 6 กระบวนการคือ

- ประกอบแบบหล่อ ด้วยค่าน้ำหนัก 273 คะแนน
- การทำความสะอาดแบบหล่อ ด้วยค่าน้ำหนัก 196 คะแนน
- การทาน้ำยาทาแบบ ด้วยค่าน้ำหนัก 196 คะแนน
- การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต ด้วยค่าน้ำหนัก 185 คะแนน
- การบ่มคอนกรีต ด้วยค่าน้ำหนัก 181 คะแนน
- การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง ด้วยค่าน้ำหนัก 179 คะแนน

โดยสำหรับกระบวนการทั้งหมดของโรงงาน PCF2 เมื่อพิจารณาการเทียบเคียงแล้วทีมงานวิจัยเห็นสมควรนำมาทำการปรับปรุงทั้งหมด

เมื่อทราบถึงกระบวนการหลักแล้วก็นำไปทำการปรับปรุงโดยใช้เทคนิค PFMEA ต่อไป

5.2 การประยุกต์ใช้เทคนิค PFMEA กับกรณีศึกษา

ในการประยุกต์ใช้เทคนิค PFMEA กับกรณีศึกษานี้จะเป็นการนำเสนอกระบวนการดำเนินการหลักที่จะทำการปรับปรุงก่อนเป็นลำดับแรกที่จะส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคนิค QFD มาทำการแยกงานออกเป็นกระบวนการย่อยแล้วระบุแนวโน้มข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกระบวนการดำเนินงานนั้นๆทั้งหมดว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง มาทำการค้นหาสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องโดยใช้แผนภาพก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เพื่อค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด หลังจากได้สาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดจึงทำการคัดเลือกสาเหตุที่น่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงและได้เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ของข้อบกพร่องมาทำการปรับปรุงด้วยเทคนิค PFMEA

การประยุกต์ใช้เทคนิค PFMEA ของบริษัทกรณีศึกษาทางผู้วิจัยได้ทำการอธิบายถึงขั้นตอนของเทคนิค PFMEA ให้กับทางทีมงานวิจัยได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคนี้ หลังจากนั้นทำการจัดประชุมร่วมกันกับ ทีมงานวิจัย วิศวกร ช่างเทคนิค ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันในการจัดทำเกณฑ์ประเมินสำหรับการหาค่าความเสี่ยงชี้้นำ (Risk Priority Number) ร่วมกัน แล้วทำเป็นเกณฑ์การประเมินเฉพาะของทางบริษัทกรณีศึกษา ให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและตามสถิติที่เคยมีการจัดเก็บเอาไว้

5.2.1 การจัดทำเกณฑ์การประเมินของบริษัทกรณีศึกษา

เกณฑ์การประเมินจะมีทั้งหมด 3 ชนิด คือ เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (Severity), เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (Occurrence) และเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (Detection)

5.2.1.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S: Severity)

จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรณีศึกษาเป็นที่ยู่อาศัยที่ก่อสร้างจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ดังนั้นความรุนแรงของการเกิดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปก็จะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับที่ยู่อาศัยที่ก่อสร้างด้วย

ดังนั้นในการทำเกณฑ์การประเมินความรุนแรงจะเป็นการพิจารณาถึงการนำไปใช้งานของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน โดยที่โรงงาน PCF1 จะเป็นการนำไปใช้ในการประกอบผลิตเป็นตัวอาคาร หรือส่วนประกอบหลักของอาคาร และมีการรับน้ำหนักหรือภาระ (Load) ต่างๆที่มีความสำคัญมากกว่าผลิตภัณฑ์จากโรงงาน PCF2 ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบภายนอกที่ไม่มีการรับน้ำหนักหรือภาระ (Load) หรือถ้ามีก็ถือว่าน้อยมาก ทางผู้วิจัยจึงเสนอให้จัดทำเกณฑ์การประเมินความรุนแรงแยกเป็นเฉพาะสำหรับแต่ละโรงงาน เรียงลำดับค่าระดับความรุนแรงมากที่สุดที่ระดับ 10 และความรุนแรงน้อยที่ระดับ 1 ดังนั้นได้เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของบริษัทกรณีศึกษาในตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA

ผลกระทบ	เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบการจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต/ประกอบของลูกค้ากรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกว่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)	เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบการจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าหรือในการผลิต/ประกอบของลูกค้ากรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกว่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ประกอบ)	ระดับคะแนน
อันตรายร้ายแรง โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความแข็งแรงของตัวบ้านที่ประกอบ	หรืออาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยไม่มีการเตือน	10
อันตรายร้ายแรง แต่มีการเตือนล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานของบ้านพักอาศัย และ/ หรือ ส่งผลต่อความแข็งแรงที่ต่ำกว่าการออกแบบไว้	หรืออาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การประกอบ) โดยมีการเตือน	9
สูงมาก	ความบกพร่องซึ่งทำให้ตัวบ้าน / ส่วนประกอบไม่สามารถประกอบ/ใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน)	PCF2 : หรือ ชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป หรือต้องซ่อมแซมภายนอกโรงงาน PCF1 : หรือ ชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป	8

สูง	ความบกพร่องซึ่งทำให้ตัวบ้าน/ส่วนประกอบมีสมรรถนะการใช้งานที่ลดลง แต่ยังสามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก	PCF2 : หรือ ชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง PCF1 : หรือ ชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6 ชั่วโมง	7
ปานกลาง	ความบกพร่องซึ่งชิ้นงาน/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามไม่ได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ	PCF2 : หรือ ชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 20 นาทีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 นาที PCF1 : หรือ ชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ชั่วโมง	6
ต่ำ	ความบกพร่องซึ่งชิ้นงาน/ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามลดลง แต่ใช้งานได้	PCF2 : หรือ ชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 นาที PCF1 : หรือ ชิ้นงานต้องถูกกำจัดทิ้ง หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง	5
ต่ำมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, ความสวยงาม ลูกค้าส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) สังเกตได้	PCF2 : หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 นาที PCF1 : หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 นาที	4
เล็กน้อย	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, ความสวยงาม ลูกค้าส่วนหนึ่ง (น้อยกว่า 50%) สังเกตได้	PCF2 : หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที PCF1 : หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมแซมในโรงงานด้วยระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที	3
เล็กน้อยมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี, การตกแต่ง, ความสวยงาม ลูกค้าส่วนน้อย (น้อยกว่า 25%) สังเกตได้	หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกเก็บรายละเอียดเล็กน้อยหรือให้ไปทำการซ่อมแซมเล็กน้อยที่หน้างานได้เลย	2
ไม่มีเลย	ไม่มีผลใดๆ	หรือ ชิ้นงาน/ส่วนประกอบต้องถูกเก็บรายละเอียดเล็กน้อย หรือ ไม่มีผลกระทบ	1

5.2.1.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O: Occurrence)

ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิดของบริษัทกรณีศึกษาจะเป็นการจัดแบ่งช่วงเกณฑ์ตั้งแต่ 1-10 ระดับโดยค่าของโอกาสในการเกิดที่เกิดขึ้นของข้อบกพร่องบริษัทกรณีศึกษาในช่วงต้นปี 2005 (ซึ่งเป็นปีที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปได้เริ่มกระบวนการผลิต) จะมีมากถึง 35 เปอร์เซนต์ แต่หลังจากที่ได้ทำการปรับแต่งกระบวนการผลิตทำให้ปลายปี 2005 และปีถัดมามีโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องที่ลดลงมาที่เฉลี่ยประมาณ 10 เปอร์เซนต์ และในการปรับปรุงกระบวนการผลิตในครั้งนี้ทางโรงงานคาดหวังว่าโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องจะต้องมีไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ ทางทีมงานจึงได้จัดให้ระดับสูงที่สุดมีโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องที่มากกว่า 10 เปอร์เซนต์ ส่วนในระดับอื่นๆก็ไล่ระดับลงมาตามโอกาสที่เคยเกิดขึ้นซึ่งช่วงในการแบ่งแต่ละระดับจะไม่เท่ากัน และได้เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิดของบริษัทกรณีศึกษาดังในตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 เกณฑ์ในการประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA

ความน่าจะเป็นของการเกิดความล้มเหลว	โอกาสการเกิด	ระดับ
สูงมาก : เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	> 10 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / > 10% ขึ้นไป	10
	> 7 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / > 7 - 10 %	9
สูง : เกิดความล้มเหลวถี่มาก	> 5 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / > 5 - 7 %	8
	> 3 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / > 3 - 5 %	7
ปานกลาง : เกิดความล้มเหลวถี่	> 2 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / > 2 - 3 %	6
	> 1 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / > 1 - 2 %	5
	> 0.5 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / > 0.5 - 1 %	4
ต่ำ : เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	> 0.2 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / > 0.2 - 0.5 %	3
	≥ 0.1 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / $\geq 0.1 - 0.2 %$	2
แทบไม่เกิด : ความล้มเหลวไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย	< 0.1 ครั้ง ต่อ 100 ชิ้นงาน / < 0.1 %	1

5.2.1.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D: Detection)

การทำเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบนี้จะแบ่งค่าคะแนนระดับสูงสุดเป็น 10 ต่ำสุดเป็น 1 เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินอื่นๆ แต่สำหรับเกณฑ์ในการตรวจจับนี้ทางทีมงานต้องการให้การเลือกใส่ค่าของคะแนนระดับในการตรวจพบง่ายต่อการใส่ค่ามากยิ่งขึ้น จึงได้จัดแบ่งเป็นแค่ 5 ช่วง โดยแบ่งเป็น การตรวจพบสูงมาก (ตรวจพบได้ง่ายมาก) มีค่าระดับคะแนน 1, การตรวจพบสูง (ตรวจพบได้ง่าย) มีค่าระดับคะแนน 3, การตรวจพบปานกลาง มีค่าระดับคะแนน 5, การตรวจพบต่ำ (ตรวจพบได้ยาก) มีค่าระดับคะแนน 8 และแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการตรวจพบ มีค่าระดับคะแนน 10 ดังเกณฑ์ในตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทของการตรวจพบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ตรวจพบ	ระดับ
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้ หรือเป็นไปได้อย่างยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	ไม่สามารถตรวจพบหรือไม่มีการตรวจพบ	10
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้ยาก		X	X	การควบคุมมีเพียงการสุ่มตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น หรือต้องตรวจโดยการเทียบกับแบบอย่างละเอียด หรือจะพบเมื่อไม่สามารถแก้ไขได้	8
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้		X		การควบคุมมีการใช้ใบตรวจสอบที่แนบมากับงานเพื่อตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวและความละเอียดในการตรวจสอบ	5
สูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	X	X		การควบคุมมีการใช้ใบตรวจสอบที่แนบมากับงานเพื่อตรวจสอบเท่านั้น	3
สูงมาก	การควบคุมค่อนข้างแน่นอนที่จะตรวจพบ	X			ตรวจพบข้อบกพร่องได้ในจุดปฏิบัติงาน (มีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการตรวจสอบ) ซึ่งไม่สามารถที่จะส่งต่อชิ้นงานเสียได้	1

ชนิดของการตรวจสอบ

A = การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน

B = การตรวจสอบโดยช่างเทคนิค หรือหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่มีประสบการณ์

C = การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ QC หรือ ต้องมีเครื่องมือเฉพาะในการตรวจจับ

5.2.2 การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง แนวโน้มข้อบกพร่องและค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่อง

หลังจากที่ได้เกณฑ์การประเมินสำหรับ PFMEA ของบริษัทกรณีศึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำกระบวนการหลักๆมาแยกเป็นกระบวนการย่อย ดังสรุปอยู่ในตารางที่ 5.8 และตารางที่ 5.9

ตารางที่ 5.8 แสดงกระบวนการหลักกระบวนการย่อยและลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โรงงาน PCF1

กระบวนการหลัก	กระบวนการย่อย	ลักษณะข้อบกพร่อง
ติดตั้ง B/O, วงกบและวัสดุฝัง (ด้านล่าง)	การเตรียม B/O	B/O ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง
		ชุด B/O ไม่ครบ หรือผิดชุด
		ขอบยางไม่เรียบร้อย
	วาง B/O	ชุด B/O ไม่ถูกต้อง
		ชุดล๊อคหลุด หรือไม่แน่น
	ติดตั้งวงกบ	วงกบบิ้น แตก โกง บิด
		ติดซิลิโคนไม่ทั่ว
	ติดตั้งวัสดุฝัง	ติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบ
		ติดตั้งวัสดุฝังผิดตำแหน่ง
		วัสดุฝังหลุด
		ต้องแก้ไขวัสดุฝัง
		วัสดุฝังไม่ครบ
	เทคอนกรีต+เขย่าคอนกรีต	การตรวจสอบก่อนเท
วัสดุฝังไม่เรียบร้อย		
วัสดุฝังไม่ครบ		
การเทคอนกรีต		เหล็กเสริมไม่อยู่กลางแผ่น
		ผิดขนาดชิ้นงาน
การเขย่าคอนกรีต		ผิดขนาดชิ้นงาน
		ฟองอากาศ

ตารางที่ 5.9 แสดงกระบวนการหลักกระบวนการย่อยและลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โรงงาน PCF2

กระบวนการหลัก	กระบวนการย่อย	ลักษณะข้อบกพร่อง
ประกอบแบบหล่อ	การประกอบแบบหล่อ	ความหนาของรั้วคอนกรีตมากเกินไป (ไม่ได้ขนาด)
		เกิดการลึกลงของน้ำปูน
		ชั้นงานบิดเบี้ยว ไม่ได้ขนาด
การทำความสะอาดแบบหล่อ	ทำความสะอาดซีลยาง	ซีลยางไม่สะอาดมีเศษปูนติด
		ซีลยางขาด หรือชำรุด
	ทำความสะอาด Key Joint.	Key Joint มีเศษปูนติดอยู่
	ทำความสะอาดผิวหน้าแบบหล่อ	ผิวหน้าไม่สะอาด
		ผิวหน้าไม่เรียบ
	ทำความสะอาดร่องบัว	ภายในร่องบัวมีเศษปูนติดอยู่
	ทำความสะอาดรูเนื้อตึ๊ด	รูเนื้อตึ๊ดและบริเวณรอบๆมีเศษปูนติดอยู่
การทาน้ำยาทาแบบ	ตรวจสอบก่อนทาน้ำยาทาแบบ	มีเศษปูนติดอยู่ในแบบ หรือแบบหล่อไม่สะอาดเพียงพอ
	การทาน้ำยาทาแบบ	ทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึง
		ทาน้ำยาทาแบบเอิม (มากเกินไป)
	การทาน้ำยาทาแบบออกนอกพื้นที่หล่อ (กรณีที่เป็นการหล่อไม่เต็มแบบ) ทำให้การลึกลงแบบไม่แน่น	
การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต	การตรวจสอบก่อนการติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง	เหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่อยู่ในแนวกลางของแบบหล่อ
		วัสดุฝังกับเหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่แน่นหนา
	การตรวจสอบการประกอบแบบหล่อ	แบบหล่อประกบกันไม่สนิท
	เตรียมอุปกรณ์การเทคอนกรีต	เกิดฟองอากาศ

การบ่มคอนกรีต	การบ่มคอนกรีต	การแตก หรือบิ่น หรือความแข็งแรงของคอนกรีตไม่ได้ตามกำหนด
การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง	เตรียมเหล็กเสริม	เหล็กเสริมเลื่อนผิดรูปร่าง
	การติดตั้งลูกปูน	ลูกปูนหลุด
	ติดตั้งเหล็กเสริมในเซลล์	เหล็กเสริมไม่อยู่แนวกลาง
	การประกอบหุยก	ไม่มียางหุยกประกอบอยู่

หลังจากที่ทราบถึงลักษณะข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการย่อยแล้วสามารถที่จะค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่องด้วยการใช้แผนภาพก้างปลา รวมถึงแนวโน้มข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาสาเหตุที่เกิดจากคน (Man), เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine or Equipment), วัสดุ (Material) และวิธีการ (Methods) ดังแสดงแผนภาพก้างปลาในภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. เมื่อได้สาเหตุจากแผนภาพก้างปลาทั้งหมดทางทีมงานก็ได้คัดเลือกสาเหตุหลักสำคัญเพื่อนำมาใส่ในแบบฟอร์มของ PFMEA เพื่อหาค่า RPN โดยลักษณะข้อบกพร่องต่างๆ และสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องที่คัดเลือกมาแสดงในตารางที่ 5.10 และตารางที่ 5.11

ตารางที่ 5.10 แสดงลักษณะข้อบกพร่องและสาเหตุของแต่ละข้อบกพร่องของโรงงาน PCF1

ลักษณะข้อบกพร่อง	สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่อง
B/O ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง	การทำความสะอาดไม่ครบทุกด้านของ B/O
ชุด B/O ไม่ครบ หรือผิดชุด	การจัดเก็บ B/O ผิดที่ หรือจัดเก็บสลับชุดกัน
ขอบยางไม่เรียบร้อย	การใส่ขอบยางไม่เรียบร้อย หรือยางที่ใส่อยู่ไม่เหมาะสม
ชุด B/O ไม่ถูกต้อง	การจัดเก็บ B/O ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ตรวจสอบก่อนนำ B/O มาติดตั้ง
ชุดล้อกลหลุด หรือไม่แน่น	สภาพของแม่เหล็กชำรุด หรือไม่ถูกชนิด หรือไม่ได้ทำการกดแม่เหล็กล้อ
วงกบบิ้น แตก โกง บิด	วงกบที่นำมาใช้บิด โกง แตก เนื่องจากการจัดเก็บและการขนย้าย
ติดซิลิโคนไม่ทั่ว	ลืมติดซิลิโคน หรือติดซิลิโคนไม่ทั่ว
ติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบ	การใส่ และติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบตามแบบ
ติดตั้งวัสดุฝังผิดตำแหน่ง	การติดตั้งผิดตำแหน่งไปจากแบบ

วัสดุฝังหลุด	การติดกาวไม่แน่นหนา
ต้องแก้ไขวัสดุฝัง	การประกอบวัสดุฝังไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ
วัสดุฝังไม่ครบ	การตรวจสอบไม่เข้มงวดเพียงพอ
ไม่มีการทาน้ำยาทาแบบ หรือทาไม่ทั่ว	ความผิดพลาดของเครื่องจักร (ทาน้ำยาทาแบบ)
วัสดุฝังไม่เรียบร้อย	การติดตั้งไม่เรียบร้อย ไม่แน่นหนา
วัสดุฝังไม่ครบ	การติดตั้งไม่ครบตามจุดที่พล็อตมา
เหล็กเสริมไม่อยู่กลางแผ่น	ลูกปูนล้ม หรือการกดทับของคอนกรีตที่เทแล้วไม่มีการยกเหล็กเสริมให้อยู่ตรงกลาง
ผิดขนาดชิ้นงาน	เกิดการเลื่อนของ B/O, การลื้อก B/O ไม่แน่นหนา เพียงพอ
	เกิดการเลื่อนของ Shuttering, การลื้อก Shuttering ไม่แน่นหนาเพียงพอ
ผิดขนาดชิ้นงาน	เกิดการเลื่อนของ B/O, การลื้อก B/O ไม่แน่นหนา เพียงพอ
	เกิดการเลื่อนของ Shuttering, การลื้อก Shuttering ไม่แน่นหนาเพียงพอ
ฟองอากาศ	การเขย่าคอนกรีตไม่เพียงพอ หรือทำการเขย่าเมื่อคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัว
	ค่า Slump จากการผสมคอนกรีตไม่ได้ตามสูตร

ตารางที่ 5.11 แสดงลักษณะข้อบกพร่องและสาเหตุของแต่ละข้อบกพร่องของโรงงาน PCF2

ลักษณะข้อบกพร่อง	สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่อง
ความหนาของรั้วคอนกรีตมากเกินไป (ไม่ได้ขนาด)	การประกอบแบบหล่อไม่สนิท แบบหล่อชำรุด สลักลื้อกชำรุด
เกิดการลื้อกของน้ำปูน	การประกอบแบบไม่สนิท , ไม่ได้ลื้อกสลักลื้อก , เกลียวเร่งลื้อกไม่แน่น , ซิลยางขาด
ชิ้นงานบิดเบี้ยว ไม่ได้ขนาด	ลื้อก Key joint ไม่แน่นหนา , การติดตั้ง Key joint บิดเบี้ยวไม่ได้ฉาก
ซิลยางไม่สะอาดมีเศษปูนติด	การทำความสะอาดซิลยางไม่ทั่วถึง

ซีลยางขาด หรือชำรุด	ซีลยางหมดอายุ หรือซีลยางถูกของมีคมบาดขาด
Key Joint มีเศษปูนติดอยู่	การทำความสะอาดไม่เพียงพอ
ผิวหน้าไม่สะอาด	การทำความสะอาดไม่ดีเพียงพอ
ผิวหน้าไม่เรียบ	ผิวหน้าของแบบหล่อมีร่อง หรือเกิดรอยลึก
ภายในร่องบัวมีเศษปูนติดอยู่	การทำความสะอาดเข้าไม่ถึงมุมภายในของร่องบัว
รูนอตและบริเวณรอบๆมีเศษปูนติดอยู่	การทำความสะอาดไม่ดีเพียงพอ หรือละเลยการทำความสะอาดเพราะคิดว่าไม่สำคัญ
มีเศษปูนติดอยู่ในแบบ หรือแบบหล่อไม่สะอาดเพียงพอ	ไม่ทำการตรวจสอบและให้ทำการแก้ไขก่อนทาน้ำยาทาแบบ
ทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึง	การทาน้ำยาทาแบบเข้าไม่ถึงขอบมุมด้านใน
ทาน้ำยาทาแบบเอี่ยม (มากเกินไป)	การทาน้ำยาทาแบบในปริมาณที่มากเกินไป และไม่มีการเช็ดแก้ไข
การทาน้ำยาทาแบบออกนอกพื้นที่หล่อ (กรณีที่เป็นการหล่อไม่เต็มแบบ) ทำให้การล๊อคแบบไม่แน่น	พนักงานไม่ทราบถึงขนาดของแบบที่จะหล่อก่อนทาน้ำยา หรือพนักงานไม่มีความรู้ในการอ่านแบบหล่อ
เหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่อยู่ในแนวกลางของแบบหล่อ	การติดตั้งเหล็กเสริมไม่ถูกต้อง หรือการติดตั้งไม่แน่นหนา
วัสดุฝังกับเหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่แน่นหนา	การผูกเหล็กเสริมกับวัสดุฝังไม่แน่นหนา หรือ ไม่มีการผูกเหล็กในบางจุด
แบบหล่อประกบกันไม่สนิท	การประกอบแบบหล่อไม่แนบสนิทเนื่องจากการประกอบไม่มีการตรวจสอบเช็คความเรียบร้อยว่าแบบหล่อได้ประกบกันแน่นแล้ว
	มีเศษปูน หรือวัสดุไปขัดขวางการประกบแบบหล่อ
เกิดฟองอากาศ	อุปกรณ์ที่ใช้เทคอนกรีตไม่เหมาะสม ทำให้การเทลำบาก และคอนกรีตเกิดการแยกตัว
	เครื่องจักรมีความยาวไม่เพียงพอ หรือจำนวนเครื่องไม่เพียงพอกับการใช้งาน
การแตก หรือบิ่น หรือความแข็งแรงของคอนกรีตไม่ได้ตามกำหนด	การบ่มคอนกรีตน้อยกว่า 8 ชั่วโมง (ซึ่งเป็นมาตรฐานการบ่มของทางบริษัท) แล้วทำการถอดแบบหล่อออกก่อนเวลาบ่มคอนกรีตดังกล่าว

เหล็กเสริมเลื่อนผิดรูปร่าง	การผูกเหล็กเสริมด้วยลวดไม่แน่น
ลูกปูนหลุด	ช่องสำหรับใส่ลูกปูนมีขนาดใหญ่มากเกินไปทำให้การติดตั้งแล้วสามารถหลุดออกได้ง่าย
เหล็กเสริมไม่อยู่แนวกลาง	การติดตั้งไม่ถูกต้อง , ลูกปูนเอียง , การติดตั้งลูกปูนไม่เพียงพอ (กรณี vary)
ไม่มียางหุยกประกอบอยู่	ยางหุยกไม่ได้ติดตั้ง , ติดตั้งแล้วยางหุยกหลุดออก

5.2.3 การให้ค่าคะแนนความรุนแรง (S), ความถี่ในการเกิด (O) และความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) เพื่อคำนวณหาค่าความเสี่ยงขึ้นนำ (RPN)

หลังจากได้แนวโน้มนำข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องและสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องของกระบวนการแล้ว ทีมงานจึงจัดประชุมเพื่อทำการร่วมกันให้ค่าคะแนนความรุนแรง (S), ความถี่ในการเกิด (O), ความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) ตามเกณฑ์ที่ได้จัดทำไว้

5.2.3.1 ในส่วนของการให้ระดับคะแนน S, O, D ของโรงงาน PCF1 มีดังนี้

การทำความสะอาดของกระบวนการเตรียม Block Out (B/O) ถ้าทำความสะอาดไม่ทั่วถึง จะทำให้เกิดความไม่สวยงามต่อชิ้นงานที่ผลิตได้ ซึ่งจะตรงกับค่า S ที่ระดับ 5 มีโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องของการทำความสะอาดไม่ทั่วถึงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จากการเก็บข้อมูลในอดีตตรงกับค่า O ที่ระดับ 10 และความสามารถตรวจจับความผิดพลาดได้ด้วยตัวของผู้ปฏิบัติงานเองตรงกับค่า D ที่ระดับ 3

การจัดเก็บ B/O ไม่ตรงกับตำแหน่งจัดเก็บหรือจัดเก็บสลับชุดกันจะทำให้ชิ้นงานเกิดการบิดเบี้ยวและต้องทำการแก้ไขตรงกับค่า S ที่ระดับ 7 มีโอกาสในการเกิดการสลับชุดกันที่ประมาณ 2-3 ครั้งใน 1 กะการทำงานซึ่งใน 1 กะการทำงานจะมีการผลิตเฉลี่ยประมาณ 200 ชิ้นงาน จึงตรงกับค่า O ที่ระดับ 5 แต่การตรวจจับจะทำได้ดี ตรงกับระดับ 3

ขอบของยางกันน้ำคอนกรีตที่ไม่เรียบร้อยจะทำให้เกิดการลิกของน้ำคอนกรีตและเกิดความสกปรกกับโต๊ะหล่อ จะทำให้ส่วนประกอบอื่นเกิดความสกปรกตรงกับความรุนแรงที่ระดับ 5 และมีโอกาสในการหลุดของขอบซีลยางสูงเพราะขอบของซีลยางกับร่องที่ใส่จะไม่ค่อยแน่นและกาวที่ติดไว้ก็หลุดออกได้ง่าย เกิดการหลุดมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในการใช้งานตรงกับค่า O ที่ระดับ 10 แต่สามารถตรวจพบได้โดยพนักงานปฏิบัติงานเอง ตรงกับค่า D ที่ระดับ 3

การจัดเก็บชุด B/O ไม่ถูกต้อง แล้วนำชุด B/O ที่ไม่ถูกต้องนั้นมาติดตั้งโดยที่ไม่ได้ทำการแก้ไขจะทำให้เกิดความรุนแรง โอกาสในการเกิด และการตรวจจับที่ระดับเดียวกันกับการจัดเก็บ B/O ไม่ถูกต้อง คือที่ S เท่ากับ 7, O เท่ากับ 5 และ D เท่ากับ 3

ชุดลือกของ B/O หลุด หรือลือก B/O ไม่แน่นอนจะทำให้เกิดการเลื่อนของ B/O ทำให้ชิ้นงานที่ได้ฝิดขนาดต้องทำการแก้ไขซ่อมแซมตรงกับค่าความรุนแรงระดับ 7 มีโอกาสในการเกิดขึ้นของข้อบกพร่อง 4-5 เปอร์เซ็นต์ จากการประมาณค่าการทำงานในปัจจุบัน และการตรวจจับจะตรวจพบในกระบวนการได้ แต่ยังคงมีโอกาในการที่ชิ้นงานจะหลุดผ่านไปยังกระบวนการถัดไปได้ ตรงกับค่า D ที่ระดับ 5

การติดตั้งวงกบที่พบว่าวงกบบิ้น แดก โกง งอ จะทำให้ความสวยงามขาดหายไป และเมื่อประกอบบานหน้าต่างหรือประตูจะต้องทำการแก้ไขที่หน้างาน จึงมีระดับความรุนแรงที่ระดับ 7 และมีโอกาสในการเกิดวงกบ บิ้น แดก โกง หรืองอมากถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า O ที่ระดับ 5 สามารถตรวจพบได้ด้วยผู้ที่มีประสบการณ์จะสังเกตเห็นได้ทันที ตรงกับค่า D ที่ระดับ 5

การติดกาวซิลิโคนของขอบวงกบไม่ทั่วถึง หรือลืมหิดกาวจะทำให้เกิดการลือกของคอนกรีตเกิดความสกปรกทำให้ความสวยงามลดลง ตรงกับค่า S ที่ระดับ 5 โอกาสในการเกิดประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า O ที่ระดับ 5 แต่สามารถตรวจสอบได้ง่ายตรงกับค่า D ที่ระดับ 3

กระบวนการติดตั้งวัสดุฝังแล้วเกิดวัสดุฝังหลุด ไม่ตรงตำแหน่ง วัสดุฝังจมหายในเนื้อคอนกรีต ทำให้ต้องทำการแก้ไข ถ้าไม่ทำการแก้ไขทำให้ชิ้นงานนั้นไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำการแก้ไขและใช้เวลาในการแก้ไขไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง (การแก้ไขเมื่อคอนกรีตเซ็ทตัวสมบูรณ์แล้ว) แล้วแต่กรณี ทำให้ค่าความรุนแรงของกระบวนการติดตั้งวัสดุฝังตรงกับระดับ 8 โดยที่โอกาสในการเกิดการใส่วัสดุฝังไม่ครบตามแบบจะมากที่สุดที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 7 ติดตั้งไม่ตรงตำแหน่งและไม่ได้รับการตรวจสอบมีโอกาสในการเกิดขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 6 และเกิดจากการติดตั้งแล้วหลุดหรือติดตั้งวัสดุฝังฝิดขนาดเกิดขึ้น 1-2 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 5 ในการตรวจจับการติดตั้งวัสดุฝังฝิดขนาดจะตรวจจับได้ง่ายที่สุด ด้วยพนักงานปฏิบัติงานเอง ตรงกับระดับ 3 และการติดตั้งไม่ครบหรือฝิดไปจากตำแหน่งทางช่างเทคนิคหรือพนักงานที่มีประสบการณ์สามารถที่จะตรวจพบได้ ตรงกับระดับ 5 แต่การติดกาวไม่แน่นและการตรวจสอบไม่เข้มงวด จะทำให้การตรวจจับได้เป็นไปได้ยาก ตรงกับระดับ 8

กระบวนการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีตเมื่อไม่มีการทาน้ำยาทาแบบมาจะทำให้ชิ้นงานติดกับโต๊ะหล่อ และการยกชิ้นงาน (Tilting) ไม่สามารถทำได้ หรือทำได้ยาก มีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ชิ้นงานอาจได้รับความเสียหาย เกิดรอยร้าว แตก ตรงกับความรุนแรงระดับ 9 แต่โอกาสในการเกิดมีน้อยมากเพราะเป็นกระบวนการทาแบบอัตโนมัติและถ้าไม่มีการทาน้ำยาทาแบบออกมากกระบวนการผลิตถัดไปจะสามารถสังเกตเห็นได้ทันทีโดยง่าย ดังนั้นค่า O และ D ตรงกับระดับ 1

การตรวจสอบการติดตั้งวัสดุฝังในกรณีวัสดุฝังไม่เรียบร้อย ความรุนแรงมากและส่งผลให้ใช้งานไม่ได้ ความสวยงามลดลงเมื่อต้องแก้ไขงาน ตรงกับระดับ 7 มีโอกาสในการเกิดประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 6 และสามารถตรวจจับได้ด้วยช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงาน ตรงกับหมายเลข 5 แต่ถ้าวัสดุฝังไม่ครบค่าความรุนแรงจะตรงกับหมายเลข 8 ดังที่ได้อธิบายความรุนแรงไปแล้วข้างต้น แต่โอกาสในการเกิดข้อบกพร่องไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 5 และก็สามารถตรวจพบได้ในระดับปานกลาง ตรงกับระดับ 5

กระบวนการเทคอนกรีตจะเกิดข้อบกพร่องที่เหล็กเสริมไม่อยู่ในแนวกลางของชิ้นงานคอนกรีต และถ้าเหล็กเสริมอยู่ริมก็จะทำให้เหล็กเสริมเกิดสนิมขึ้นได้เมื่อนำไปใช้งานแล้วถูกความชื้นสูงๆและจะทำให้คอนกรีตร่อนแตก โดยเกิดจากการที่คอนกรีตกดทับเหล็กเสริมและถูกปูนเกิดการล้า ตรงกับค่าความรุนแรงระดับ 6 แต่มีโอกาสนในการเกิดมีน้อยมาก ตรงกับระดับ 2 โดยที่เมื่อทำการเทคอนกรีตจนทั่วแล้วจะไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าเหล็กเสริมอยู่แนวกลางแผ่นหรือไม่ แต่พนักงานเทคอนกรีตหรือช่างเทคนิคที่ควบคุมสามารถตรวจพบได้ในขณะทำการเทคอนกรีตซึ่งต้องทำการเทคอนกรีตและสังเกตเหล็กเสริมไปด้วย ตรงกับระดับ 8

การผิดขนาดชิ้นงานอันเนื่องมาจากการเลื่อนของ B/O และ Shuttering ในกระบวนการเทคอนกรีตจะทำให้เกิดชิ้นงานผิดขนาด ต้องทำการแก้ไขภายหลังและต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่สูง มีระดับความรุนแรงที่ระดับ 8 และโอกาสในการเกิดขึ้นของข้อบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า O ที่ระดับ 5 แต่ในเรื่องของการตรวจจับการเลื่อนของ Shuttering จะตรวจจับได้ง่ายกว่าของกรณี B/O เลื่อนเพราะอยู่ขอบชิ้นงาน แต่ก็ยังคงต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ การตรวจจับเท่ากับระดับ 5 ส่วนของ B/O ที่เลื่อนถ้าเป็นการเลื่อนน้อยก็จะต้องตรวจจับได้ยากเพราะจะอยู่ภายในชิ้นงาน จะต้องทำการวัดอ้างอิงกับระดับทั้ง 4 ทิศทางจึงทำให้การตรวจจับตรงกับค่าระดับ 8

กระบวนการเขย่าคอนกรีตเป็นกระบวนการที่เขย่าเพื่อทำการไล่ฟองอากาศภายใน และที่ผิวหน้างานคอนกรีตออกหลังจากการเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่การเขย่าคอนกรีตนี้เองก็เป็นการทำให้ชิ้นงานที่ได้มีขนาดจากการเลื่อนของ B/O และ Shuttering เช่นเดียวกับกระบวนการเทคอนกรีต แล้ว B/O หรือ Shuttering เลื่อนจากการสั่นสะเทือนความถี่สูง โดยจะมีค่าความรุนแรงและค่าระดับการตรวจจับได้เท่ากันกับกระบวนการดังกล่าวคือ 8 และ 5 ตามลำดับ แต่โอกาสในการเกิดการผิวด้านจากการเขย่าคอนกรีตนี้จะเกิดขึ้นได้มากกว่าและก็เกิดขึ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ในการทำงานปัจจุบัน ตรงกับค่า 0 ระดับ 10

ส่วนฟองอากาศที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดความไม่สวยงามที่ผิวชิ้นงานคอนกรีต ตรงกับระดับ 4 โดยเกิดจากการเขย่าคอนกรีตไม่เพียงพอ และโอกาสในการเกิดจากสาเหตุนี้ไม่มากนัก และคาดว่าน่าจะมีเกิดขึ้นไม่เกิน 5 ครั้งในการทำงาน 1,000 ครั้งซึ่งตรงกับระดับ 3 แต่จะเกิดจากการที่ค่าของ Slump ของคอนกรีตที่ได้มาจากโรงผสมมีค่าไม่ตรงกับสูตรของคอนกรีตที่ทำการสั่งหรือออกแบบไว้มีค่ามากกว่าและมากถึง 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตรงกับระดับ 6 เช่นเดียวกันในการตรวจจับถ้ายังคงมีฟองอากาศลอยขึ้นมายังผิวด้านบนอยู่พนักงานสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาและสามารถทำการเขย่าคอนกรีตเพิ่มเติมได้โดยการบังคับแบบใช้มือ (Manual) ตรงกับหมายเลข 3 แต่ถ้าเกิดจากค่า Slump ผิดพลาดจะต้องมีการวัด Slump โดยตรวจเช็คด้วยชุดอุปกรณ์วัดค่า Slump ซึ่งต้องใช้เวลานานในการตรวจวัด แต่ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์จะสามารถสังเกตถึงความขึ้นเหลวได้อย่างคร่าวๆได้ ตรงกับหมายเลข 5

5.2.3.2 ส่วนของการให้ระดับคะแนน S, O, D ของโรงงาน PCF2 ดังต่อไปนี้

ในกระบวนการทำความสะอาดแบบหล่อจะมีการทำความสะอาดซีลยาง ซึ่งข้อบกพร่องคือที่ซีลยางมีเศษคอนกรีตติดอยู่เนื่องจากการทำความสะอาดไม่ทั่วถึงซึ่งคอนกรีตที่ติดที่ซีลยางจะเป็นเศษคอนกรีตขนาดเล็ก จะไม่ส่งผลต่อชิ้นงานมากนักตรงกับค่าความรุนแรงระดับ 2 แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ตรงกับค่า 0 ในระดับ 7 และการตรวจจับได้จะยังไม่มีการบังคับใน WI เพื่อให้ทำความสะอาดซีลยาง แต่เป็นเพียงการทำความสะอาดโดยรวมเท่านั้น จึงตรงกับระดับ 8 ส่วนข้อบกพร่องซีลยางชำรุดหรือขาดแล้วไม่ทำการแก้ไขจะทำให้เกิดการลึกลงของน้ำคอนกรีตและอาจจะทำให้ผิวด้านในด้านความหนาชิ้นงานได้ด้วย ระดับความรุนแรงจึงสูงที่ระดับ 7 และมีโอกาสในการเกิดขึ้นได้มากเพราะพนักงานจะไม่ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนก่อนการใช้งาน ตรงกับค่า 0 ที่ระดับ 6 และการตรวจสอบจะเป็นลักษณะการสุ่มตรวจสอบตามระยะเวลา เช็บบนแบบหล่อเท่านั้น จึงตรงกับค่า D ที่ระดับ 8

การทำความสะอาด Key Joint ถ้าไม่ทำความสะอาดหรือทำความสะอาดไม่ดีจะทำให้เศษปูนที่ติดอยู่บน Key Joint ไปทำให้ชิ้นงานบิ่นหรือเบี้ยวได้ เกิดความไม่สวยงามแต่จะยังคงใช้งานได้ ตรงกับค่า S ที่ระดับ 5 มีโอกาสในการเกิดสูงเนื่องจากการเร่งงานและละเลยการทำความสะอาดที่ดีพอของพนักงาน ตรงกับค่า O ที่ระดับ 7 และการตรวจจับเป็นการตรวจโดยการสุ่มตรวจเท่านั้น ตรงกับค่า D ที่ระดับ 8

การทำความสะอาดผิวหน้าแบบหล่อจะมีข้อบกพร่องคือผิวหน้าชิ้นงานไม่เรียบกับผิวหน้าไม่สะอาด ผิวหน้าไม่เรียบจากแบบหล่อผิวหน้าเสียหาย ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานที่หล่อออกมาไม่เรียบ เกิดตำหนิต่างๆ ไม่สวยงาม ตรงกับความรุนแรงในระดับ 4 แต่ถ้าผิวหน้าไม่สะอาดจะต้องทำการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยหรืออาจจะไม่ต้องเก็บรายละเอียดก็ได้ ตรงกับค่า S ในระดับ 1 ทั้งสองข้อบกพร่องมีโอกาสในการเกิดได้เท่ากันที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า O ที่ระดับ 6 แต่การตรวจจับจะตรวจจับได้ค่อนข้างยาก เพราะจะมีเพียงการเข้าไปทำการตรวจสอบดูอย่างละเอียดจึงจะพบได้ตรงกับค่า D ที่ระดับ 8

การทำความสะอาดร่องบัวและรูเนื้อถ้าทำความสะอาดไม่ดีจะทำให้ร่องบัวของชิ้นงานที่หล่อหรือขอบของชิ้นงานไม่สวยงามต้องทำการเก็บรายละเอียด ตรงกับค่า S ที่ระดับ 6 ส่วนของรูเนื้อและบริเวณรอบรูเนื้อถ้าไม่ได้ทำความสะอาด การประกอบแบบก็จะทำให้ละเลยการประกอบเนื้อตัวนั้นๆ เพราะคิดว่าไม่มีความสำคัญแต่ ก็ส่งผลกระทบต่องานไม่มาก ตรงกับค่า S ที่ระดับ 2 โดยโอกาสในการเกิดขึ้นมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ จากสถิติที่เก็บไว้ ตรงกับค่า O ที่ระดับ 8 การตรวจสอบจะเป็นเพียงการสุ่มตรวจจากช่างเทคนิคที่ควบคุมงานเท่านั้น จึงถือว่าเป็นการตรวจพบได้ยาก ตรงกับค่า D ที่ระดับ 8

กระบวนการทาน้ำยาทาแบบ จะมีกระบวนการตรวจสอบก่อนการทาน้ำยาทาแบบ โดยพนักงานทาน้ำยาทาแบบเองและถ้าไม่ได้ทำการตรวจสอบก่อนการทาน้ำยาทาแบบจะทำให้การทาน้ำยาไม่เป็นฟิล์มบางและเกิดความสกปรกกับแปรงทาและน้ำยาทาแบบ ตรงกับค่าความรุนแรงระดับ 4 มีโอกาสในการที่จะไม่ทำการตรวจสอบก่อนการทาน้ำยาทาแบบตรงกับค่า O ที่ระดับ 3 และในการตรวจพบก็สามารถตรวจพบได้ง่าย ตรงกับค่า D ที่ระดับ 3

ในกระบวนการทาน้ำยาทาแบบจะเกิดข้อบกพร่องได้ 3 ข้อ คือ การทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วแบบหล่อ, ทาน้ำยาทาแบบมากเกินไป (เอิม) และการทาน้ำยาทาแบบออกนอกพื้นที่ที่จะทำการหล่อในกรณีการหล่อแบบ vary โดยการทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึงจะทำให้เกิดผิวหน้าชิ้นงาน

ขรุขระหรือขอบมุมแตกร้าวหลุดออกจะต้องทำการซ่อมแซม ตรงกับค่า S ที่ระดับ 6 แต่ถ้าทาน้ำยาทาแบบยืมมากเกินไปจะทำให้เกิดผิวหน้าต่าง ตรงกับค่า S ที่ระดับ 4 ส่วนถ้าทาน้ำยาทาแบบออกนอกพื้นที่ในกรณีหล่อไม่เต็ม (vary) จะทำให้ชุดล๊อคเกิดการเลื่อนได้ง่ายกว่าปกติและชิ้นงานจะเกิดการเอียงหรือผิดขนาด ตรงกับค่า S ที่ระดับ 7 โดยที่โอกาสในการเกิดข้อบกพร่องของการทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึงจะอยู่ที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ แต่การทาน้ำยาทาแบบยืมมากเกินไปจะมีโอกาสในการเกิดขึ้นได้น้อยกว่า ตรงกับค่า O ที่ระดับ 6 และ 5 ตามลำดับ ส่วนการทาออกนอกพื้นที่หล่อจะมีการผลิตที่น้อยโอกาสในการเกิดก็จะน้อยตามไปด้วย และโอกาสในการเกิดอยู่ในระดับ 3 ในเรื่องของ การตรวจจับข้อบกพร่องการที่ทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึงจะตรวจสอบได้ยาก เพราะต้องทำการสุมเข้าไปตรวจสอบและต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกจุด จึงถือว่าจะตรวจจับได้ยาก ตรงกับค่า D ที่ระดับ 8 ในกรณีของการทาแบบยืมจะสามารถมองเห็นได้จากภายนอกแบบหล่อจึงตรวจพบได้ง่าย ตรงกับค่า D ที่ระดับ 3 และกรณี vary จะไม่มีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเพราะตรวจสอบยากและไม่มี WI กำกับให้ทำการตรวจสอบ จึงมีค่า D ที่ระดับ 10

กระบวนการประกอบแบบหล่อ จะมีการติดตั้ง Key Joint กรณี vary, การประกอบแบบหล่อและการล๊อคแบบหล่อ การติดตั้ง Key Joint ถ้าทำการติดตั้งไม่แน่นหนาเมื่อทำการประกอบแบบหล่อแล้วเทคอนกรีตจะเกิดการเลื่อนของ Key Joint ทำให้ชิ้นงานเกิดการเอียงได้ และต้องทำการแก้ไขชิ้นงาน ตรงกับค่า S ที่ระดับ 6 มีโอกาสในการเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยเพราะจำนวนชุดล๊อคมีการติดตั้งไว้หลายตัว ตรงกับค่า O ที่ระดับ 2 แต่ในการตรวจจับจะทำได้ยากต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ทำการตรวจสอบแนวที่ละชุดและการตรวจสอบทำได้ยาก เนื่องจากมีการประกอบแบบหล่อไปแล้วจึงจะตรวจสอบได้ ตรงกับค่า D ที่ระดับ 8

การประกอบแบบหล่อจะต้องทำการประกอบแบบหล่อให้สนิท ไม่เช่นนั้นจะเกิดการลึกลงของน้ำคอนกรีต เกิดเป็นครีบคอนกรีตตรงช่องประกบ จะต้องทำการซ่อมแซมโดยการกระแทกครีบดังกล่าวออก ทำให้ต้องเสียเวลา ชิ้นงานคอนกรีตที่ได้ก็ผิดขนาด และสูญเสียต้นทุนคอนกรีต ตรงกับค่า S ที่ระดับ 5 และมีโอกาสการเกิดครีบได้มากถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า O ที่ระดับ 8 การตรวจพบสามารถมองเห็นได้ด้วยตา แต่พนักงานจะละเลยการตรวจสอบและแก้ไขก่อน จึงมีค่า D ที่ระดับ 8 และในทำนองเดียวกันการที่ไม่ทำการ ล๊อคอุปกรณ์ล๊อคแบบหล่อหลังจากทำการประกอบแบบเสร็จหรือทำการล๊อคอุปกรณ์ล๊อคแบบไม่ครบถ้วน เมื่อทำการเทคอนกรีตลงไปจะทำให้แบบหล่อเกิดการอ้าออก ทำให้เกิดการลึกลง และความหนาผิดขนาด ความรุนแรงจึงอยู่ที่ระดับ 8 และมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเพราะการละเลยของพนักงานปฏิบัติงานซึ่งคิดว่าไม่สำคัญและ

เสียเวลา โอกาสในการเกิดอยู่ที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า O ที่ระดับ 9 การตรวจจับสังเกตได้ง่าย แต่ก็ยังคงไม่มีความสนใจในการตรวจจับและแก้ไข ค่า D จึงตรงกับระดับ 8

กระบวนการติดตั้งเหล็กเสริมและประกอบวัสดุฝัง จะมีกระบวนการเตรียมเหล็กเสริมอยู่ในส่วนของแผนกเตรียมเหล็กเสริม ซึ่งถ้าทำการผูกมัดเหล็กเสริมที่เตรียมไว้ไม่ดีหรือแน่นหนาพอ ในระหว่างการขนย้ายเหล็กเสริมมาที่แบบหล่อจะเกิดการเคลื่อนเสียรูปร่าง ต้องทำการตัดใหม่ แม้จะทำการตัดแล้วแต่เหล็กเสริมก็จะคงความโค้งบิดงออยู่ และส่งผลต่อกระบวนการผลิตที่จะทำให้การผลิตยากขึ้น จึงมีค่า S ที่ระดับ 9 แต่โอกาสในการเกิดมีน้อยไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า O ที่ระดับ 3 การตรวจจับจะสังเกตได้โดยผู้มีประสบการณ์ ตรงกับค่า D ที่ระดับ 5

การติดตั้งลูกปูนถ้าไม่ได้ทำการติดตั้งเลยจะทำให้เหล็กเสริมไม่อยู่แนวกลางของชิ้นงานคอนกรีตและอาจทำให้เกิดสนิมของเหล็กเสริมเมื่อนำชิ้นงานนั้นไปใช้งานประกอบเป็นบ้านเนื่องจากความชื้น โดยที่กระบวนการนี้ได้มี WI กำกับบอกไว้ แต่ก็ยังคงมีการละเลยการปฏิบัติงานอยู่บ้าง แต่ในกระบวนการนี้จะขอพิจารณาในเรื่องของการติดตั้งลูกปูนไปแล้วแต่ลูกปูนก็ยังคงหลุดออกมาได้ เนื่องจากไม่มีการมัดลวดติดไว้ (ในการออกแบบลูกปูนจะใช้ได้กับเหล็กเส้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1 cm.) จะทำให้เหล็กเสริมไม่อยู่แนวกลางตลอดของชิ้นงาน โดยมาตรฐานนั้นการติดลูกปูนของโรงงานถือว่ามากกว่ามาตรฐานอยู่แล้วเมื่อเกิดการหลุดในจุดที่ไม่ติดกันจะเกิดความรุนแรงไม่มากนัก และจะไม่ส่งผลกับชิ้นงาน ดังนั้นความรุนแรงจึงตรงกับระดับ 2 เท่านั้น โอกาสในการเกิดการหลุดของลูกปูนมีประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 6 และอาจจะตรวจพบได้หลังจากที่ใส่เหล็กเสริมลงในแบบหล่อแล้ว ตรงกับค่า D ที่ระดับ 5 และเช่นกันแม้จะมีการใส่ลูกปูนที่ครบถ้อยการติดตั้งไม่อยู่แนวกลางแล้ว ลูกปูนก็จะไม่ช่วยอะไรได้มากนักดังนั้นในการติดตั้งถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ ความรุนแรงที่เกิดจากการติดตั้งจึงสูงกว่าตรงกับระดับ 6 โอกาสในการเกิดการติดตั้งเอียงเท่ากับการเกิดในกรณีลูกปูนหลุดตรงกับระดับ 6 ในการตรวจจับช่างเทคนิคจะใช้เพียงการสุ่มตรวจดูเท่านั้น ดังนั้นในการตรวจจับจึงเป็นไปได้ยาก ตรงกับระดับ 8

หลังจากใส่เหล็กเสริมในแบบหล่อก็จะเป็นการประกอบหุยกโดยใส่ยางหุยกที่เหล็กยก ถ้าไม่มีการใส่ยางหุยกจะทำให้การยกชิ้นงานออกจากแบบหล่อและการเคลื่อนย้ายชิ้นงานทำได้ลำบากมากและเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ต้องทำการซ่อมแซมหุยก ตรงกับค่า S ที่ระดับ 8 แต่มีโอกาสดังกล่าวน้อยกว่า 5 ใน 1000 ชิ้น ตรงกับค่า O ที่ระดับ 3 การตรวจจับสามารถตรวจจับได้ง่ายด้วยสายตาและในกระบวนการถัดไปจะมีการตรวจสอบก่อนการขัดผิวหน้าด้วย จึงทำให้การตรวจจับแทบไม่มีการหลุดจากการไม่ใส่ยางหุยกเลย ตรงกับค่า D ที่ระดับ 1

กระบวนการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีตจะตรวจพบคอนกรีตไม่อยู่แนวกลาง ได้ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 4 โดยที่ความรุนแรงจะเท่ากับ 6 ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้ แต่การตรวจจับจะมีการระบุใน WI ของการตรวจสอบจึงทำให้ค่า D อยู่ที่ระดับ 5 การติดตั้งวัสดุฝังอื่นๆใส่กับชุดเหล็กเสริมถ้าติดตั้งไม่แน่นหนาจะทำให้เกิดการผิตตำแหน่งของวัสดุฝังและต้องทำการแก้ไขงาน หรือทำให้การใช้งานเกิดปัญหาได้ ตรงกับความรุนแรงระดับ 7 การผูกเหล็กเสริมกับวัสดุฝังไม่แน่นหนานั้นมีโอกาสเกิดน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 3 แต่การตรวจจับจะตรวจสอบได้ยากและเป็นการตรวจสอบแบบสุ่มเท่านั้น จึงมีค่า D ที่ระดับ 8

การตรวจสอบการประกอบแบบหล่อ ถ้าเกิดข้อบกพร่องที่แบบหล่อประกบกันไม่สนิทจะทำให้เกิดการลึกลงของคอนกรีตดังที่ได้กล่าวไปแล้ว และมีค่าความรุนแรงระดับ 7 แต่การประกอบไม่สนิทที่เกิดจากการไม่ได้ตรวจสอบให้ครบถ้วนหลังประกอบแบบหล่อเสร็จแล้ว มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ จากการสังเกตการทำงานในปัจจุบัน ตรงกับระดับ 7 การตรวจจับจะต้องทำการเดินสำรวจโดยทั่วอย่างละเอียดแต่ในการปฏิบัติจะเป็นการตรวจโดยคร่าวๆ ดังนั้นการตรวจจับจึงทำได้ยาก ตรงกับระดับ 8 ถ้าสำหรับสาเหตุจากการมีเศษคอนกรีตหรือวัสดุฝังอื่นๆขัดขวางการประกอบแบบหล่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 1-2 ครั้งจากการผลิต 100 ครั้ง ตรงกับค่า O ที่ระดับ 5 โดยการตรวจจับไม่มีการระบุไว้ใน WI และไม่มีการตรวจสอบการกีดขวางของการประกอบแบบหล่อมมาก่อน การตรวจจับจึงไม่มีการตรวจจับแต่เป็นการทำโดยจิตสำนึก ตรงกับหมายเลข 10

การเตรียมอุปกรณ์การเทคอนกรีตจะต้องมีการเตรียมไว้ให้พร้อมใช้งานก่อนการเทคอนกรีต เพราะถ้าทำการเทคอนกรีตแล้วจะต้องทำการไล่จี้คอนกรีตทันทีที่คอนกรีตจะเข้าสู่ช่วงการเซ็ทตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) โดยถ้าไม่ทำการจี้คอนกรีตจะเกิดฟองอากาศภายในชิ้นงานและผิวหน้าทำให้ความสวยงามลดลงไปมาก และต้องทำการแก้ไข ตรงกับค่า S ที่ระดับ 5 แต่จากข้อบกพร่องนี้เกิดจากการเทคอนกรีตด้วยกรวยเทคอนกรีตที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการแยกตัวของเนื้อคอนกรีตและทำให้กระบวนการเททำได้ล่าช้า เกิดการหกและเอะอะ และเกิดขึ้นทุกครั้งเพราะว่ามีกรวยเทเพียงแค่อันเดียว (สำหรับส่วนการผลิตนี้) ตรงกับค่า O ที่ระดับ 10 และสังเกตเห็นได้อย่างง่ายโดยช่างเทคนิค ตรงกับระดับ 5 ส่วนของเครื่องจี้คอนกรีตที่ไม่เพียงพอทั้งความยาวสายจี้ไม่ยาวเพียงพอ และจำนวนเครื่องจี้ไม่เพียงพอจะเกิดขึ้นบ่อยกับการทำงาน ซึ่งเป็นพนักงานรับเหมาช่วง โอกาสในการเกิดที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ที่อุปกรณ์จี้จะไม่พร้อม ตรงกับระดับ 9 และการตรวจจับจะตรวจได้โดยช่างเทคนิคที่ทำการควบคุมงาน ตรงกับระดับ 5

กระบวนการบ่มคอนกรีตทางโรงงานกำหนดมาตรฐานไว้ให้ทำการบ่มคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ถ้าทำการบ่มคอนกรีตน้อยกว่าเวลาดังกล่าวจะส่งผลถึง ความแข็งแรง และเกิดการบิ่นแตกได้ ในการนำชิ้นงานออกจากแบบหล่อ ตรงกับระดับ 6 โอกาสในการถอดแบบหล่อก่อนครบกำหนดเวลาเกิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการเร่งงาน ตรงกับค่า O ที่ระดับ 6 และการตรวจจับว่าพนักงานทำการถอดแบบก่อนกำหนดเวลานั้น จะไม่สามารถทราบได้นอกจากการประมาณค่าเวลาเท่านั้น เพราะไม่มีตัวบันทึกหรือจับเวลาในการบ่มคอนกรีต ค่า D จึงตรงกับระดับ 10

5.2.4 การคำนวณค่าความเสี่ยงขึ้น (RPN)

หลังจากได้ค่าระดับต่างๆทั้งหมดแล้ว ก็นำข้อมูลทั้งหมดมาใส่ในตารางเก็บข้อมูล PFMEA และคำนวณค่าความเสี่ยงขึ้นดังจะได้ดังตารางที่ 5.12 และตารางที่ 5.13 สำหรับ PCF1 และ PCF2

ตารางที่ 5.12 ตารางเก็บข้อมูล PFMEA ของโรงงาน PCF1

ตารางเก็บข้อมูล PFMEA

ชื่องาน : การปรับปรุงคุณภาพของแผ่นผนังบ้านโรงงาน PCF1

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิศวกรโครงการวิจัยและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกัน

รุ่น / ปี / แบบ : PS Precast ผนังบ้าน PCF1 - 2550

เริ่มวันที่ : 9 ส.ค. 50

กำหนดเสร็จวันที่ : 5 ต.ค. 50

Core Team : นายกิ่งวาท กิติชัยชาญ, นายสมมาตร รามสันเทียะ, นายจักรวาล แสงวงศ์ประเสริฐ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	S	สาเหตุ	O	D	RPN.
การเตรียม B/O						
ทำความสะอาด B/O	B/O ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง	5	การทำความสะอาดไม่ครบทุกด้านของ B/O	10	3	150
จัดเก็บ B/O ตามตำแหน่ง	ชุด B/O ไม่ครบ หรือผิดชุด	7	การจัดเก็บ B/O ผิดที่ หรือจัดเก็บสลับชุดกัน	5	3	105
ใส่ยางกันน้ำปูน	ขอบยางไม่เรียบร้อย	5	การใส่ขอบยางไม่เรียบร้อย หรือยางที่ใช้ยังไม่เหมาะสม	10	3	150
วาง B/O						
ติดตั้ง B/O	ชุด B/O ไม่ถูกต้อง	7	การจัดเก็บ B/O ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ตรวจสอบก่อนนำ B/O มาติดตั้ง	5	3	105
ยึดแม่เหล็กล็อก B/O	ชุดล็อกหลุด หรือไม่แน่น	7	สภาพของแม่เหล็กชำรุด หรือไม่ถูกชนิด หรือไม่ได้ทำการกดแม่เหล็กล็อก	7	5	245
ติดตั้งวงกบ						
ตรวจสอบวงกบ	วงกบบิด แดง โกง บิด	7	วงกบที่นำมาใช้บิด โกง แดง เนื่องจากการจัดเก็บและการขนย้าย	5	5	175
การติดซิลิโคน	ติดซิลิโคนไม่ทั่ว	5	ลืมติดซิลิโคน หรือติดซิลิโคนไม่ทั่ว	5	3	75
ติดตั้งวัสดุฝัง						
ติดตั้งวัสดุฝัง	ติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบ	8	การใส่ และติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบตามแบบ	7	5	280
	ติดตั้งวัสดุฝังผิดตำแหน่ง	8	การติดตั้งวัสดุฝังผิดตำแหน่งไปจากแบบ	6	5	240
	วัสดุฝังหลุด	8	การติดกาวไม่แน่นหนา	5	8	320
	ต้องแก้ไขวัสดุฝัง	8	การประกอบวัสดุฝังไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ	5	3	120
การตรวจสอบก่อนเทคอนกรีต	วัสดุฝังไม่ครบ	8	การตรวจสอบไม่เข้มงวดเพียงพอ	6	8	384
การตรวจสอบก่อนเท						
ตรวจสอบการทาสียาทา	ไม่มีการทาสียาทาแบบ หรือทำไม่ทั่ว	9	ความผิดพลาดของการทาสียาทาแบบ	1	1	9
ตรวจสอบการติดตั้งวัสดุฝัง	วัสดุฝังไม่เรียบร้อย	7	การติดตั้งไม่เรียบร้อย ไม่แน่นหนา	6	5	210
	วัสดุฝังไม่ครบ	8	การติดตั้งไม่ครบตามจุดที่พล็อตมา	5	5	200
การเทคอนกรีต						
	เหล็กเสริมไม่อยู่กลางแผ่น	6	จุกปูนล้ม หรือการกดทับของคอนกรีตที่เทแล้วไม่มีเกรงเหล็กเสริมให้อยู่ตรงกลาง	2	8	96
	มิติขนาดชิ้นงาน	8	เกิดการเลื่อนของ B/O , การล็อก B/O ไม่แน่นหนาเพียงพอ	5	8	320
	มิติขนาดชิ้นงาน	8	เกิดการเลื่อนของ Shuttering , การล็อก Shuttering ไม่แน่นหนาเพียงพอ	5	5	200
การเขย่าคอนกรีต						
	มิติขนาดชิ้นงาน	8	เกิดการเลื่อนของ B/O , การล็อก B/O ไม่แน่นหนาเพียงพอ	10	8	640
	มิติขนาดชิ้นงาน	8	เกิดการเลื่อนของ Shuttering , การล็อก Shuttering ไม่แน่นหนาเพียงพอ	10	5	400
	ฟองอากาศ	4	การเขย่าคอนกรีตไม่เพียงพอ หรือทำการเขย่าเมื่อคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัว	3	3	36
	ฟองอากาศ	4	ค่า Slump จากการ Mix คอนกรีตไม่ได้ตามสูตร	6	5	120
			ปัญหาที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200			

ตารางที่ 5.13 ตารางเก็บข้อมูล PFMEA ของโรงงาน PCF2

ตารางเก็บข้อมูล PFMEA

ชื่องาน : การปรับปรุงคุณภาพของแผ่นผนังรับน้ำหนักโรงงาน PCF2

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิศวกรโครงการวิจัยและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกัน

รุ่น / ปี / แบบ : PS Precast รั้วบ้านทาวเฮ้าส์ Battery Mold PCF2-2550

เริ่มวันที่ : 9 ส.ค. 50

กำหนดเสร็จวันที่ : 5 ต.ค. 50

Core Team : นายกิ่งวาท กิติชัยชาญ, นายทศพร เวียงเดช, นายปัทมกร คุณนารถจิตรัทย์

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	S	สาเหตุ	O	D	RPN.
ทำความสะอาดแบบหล่อ						
ทำความสะอาดซีลยาง	ซีลยางไม่สะอาดมีเศษปูนติด	2	การทำความสะอาดซีลยางไม่ทั่วถึง	7	8	112
	ซีลยางขาด หรือชำรุด	7	ซีลยางหมดอายุ หรือซีลยางถูกของมีคมบาดขาด	6	8	336
ทำความสะอาด Key Joint.	Key Joint มีเศษปูนติดอยู่	5	การทำความสะอาดไม่เพียงพอ	7	8	280
ทำความสะอาดผิวหน้าแบบหล่อ	ผิวหน้าไม่สะอาด	1	การทำความสะอาดไม่ดีเพียงพอ	6	8	48
	ผิวหน้าไม่เรียบ	4	ผิวหน้าของแบบหล่อมีร่อง หรือเกิดรอยลึก	6	8	192
ทำความสะอาดร่องบัว	ภายในร่องบัวมีเศษปูนติดอยู่	6	การทำความสะอาดเข้าไปไม่ถึงมุมภายในของร่องบัว	8	8	384
ทำความสะอาดรูน็อตยึด	รูน็อตและบริเวณรอบน็อตมีเศษปูนติดอยู่	2	การทำความสะอาดไม่ดีเพียงพอ หรือละเลยการทำความสะอาดเพราะคิดว่าไม่สำคัญ	8	8	128
การทาน้ำยาทาแบบ						
ตรวจสอบก่อนทาน้ำยาทาแบบ	มีเศษปูนติดอยู่ในแบบ หรือแบบหล่อไม่สะอาดเพียงพอ	4	ไม่ทำการตรวจสอบและให้ทำการแก้ไขก่อนทาน้ำยาทาแบบ	3	3	36
การทาน้ำยาทาแบบ	ทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึง	6	การทาน้ำยาทาแบบเข้าไปไม่ถึงขอบมุมด้านใน	6	8	288
	ทาน้ำยาทาแบบเอม (มากเกินไป)	4	การทาน้ำยาทาแบบในปริมาณที่มากเกินไป และไม่มีการขีดแก้ไข	5	3	60
	การทาน้ำยาทาแบบออกนอกพื้นที่หล่อ (กรณีที่เป็นการหล่อไม่เต็มแบบ) ทำให้การล๊อคแบบไม่แน่น	7	พนักงานไม่ทราบถึงขนาดของแบบที่จะหล่อก่อนทาน้ำยา หรือพนักงานไม่มีความรู้ในการอ่านแบบหล่อ	3	10	210
การประกอบแบบหล่อ						
การล๊อคแบบหล่อ	ความหนาของรั้วคอนกรีตมากเกินไป (ไม่ได้ขนาด)	8	การประกอบแบบหล่อไม่สนิท แบบหล่อชำรุด สลักล๊อคชำรุด	9	8	576
ประกอบแบบหล่อ	เกิดการล๊อคของน้ำปูน	5	การประกอบแบบไม่สนิท, ไม่ได้ล๊อคสลักล๊อค, เกลียวเร่งล๊อคไม่แน่น, ซีลยางขาด	6	8	240
ติดตั้ง Key joint (กรณี vary)	ชิ้นงานบิดเบี้ยว ไม่ได้ขนาด	6	ล๊อค Key joint ไม่แน่นหนา, การติดตั้ง Key joint บิดเบี้ยวไม่ได้ฉาก	2	8	96
การติดตั้งเหล็กเสริมและประกอบวัสดุฝัง						
ผูกเหล็กเสริม	เหล็กเสริมเลื่อนมีดรูปร่าง	9	การผูกเหล็กเสริมด้วยลวดไม่แน่น	3	5	135
การติดตั้งลูกปูน	ลูกปูนหลุด	2	ช่องสำหรับใส่ลูกปูนมีขนาดใหญ่มากเกินไปทำให้การติดตั้งแล้วสามารถหลุดออกได้ง่าย	6	5	60
ติดตั้งเหล็กเสริมในเซลล์	เหล็กเสริมไม่อยู่ในแนวกลาง	6	การติดตั้งไม่ถูกต้อง, ลูกปูนเอียง, การติดตั้งลูกปูนไม่เพียงพอ (กรณี vary)	6	8	288
การประกอบหุยก	ไม่มียางหุยกประกอบอยู่	8	ยางหุยกไม่ได้ติดตั้ง, ติดตั้งแล้วยางหุยกหลุดออก	3	1	24
การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต						
การตรวจสอบก่อนการติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง	เหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่อยู่ในแนวกลางของแบบหล่อ	6	การติดตั้งเหล็กเสริมไม่ถูกต้อง หรือการติดตั้งไม่แน่นหนา	4	5	120
	วัสดุฝังกับเหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่แน่นหนา	7	การผูกเหล็กเสริมกับวัสดุฝังไม่แน่นหนา หรือไม่มีการผูกเหล็กในบางจุด	3	8	168
การตรวจสอบการประกอบแบบหล่อ	แบบหล่อประกบกันไม่สนิท	7	การประกอบแบบหล่อไม่แนบสนิทเนื่องจากในการประกอบไม่มีการตรวจเช็คความเรียบรอยว่าแบบหล่อได้ประกบกันแน่นแล้ว	7	8	392
		7	มีเศษปูน หรือวัสดุไปขีดขวางการประกบแบบหล่อ	5	10	350
เตรียมอุปกรณ์การเทคอนกรีต						
อุปกรณ์เทคอนกรีต	เกิดฟองอากาศ	5	อุปกรณ์ที่ใช้เทคอนกรีตไม่เหมาะสม ทำให้การเทลำบากและคอนกรีตเกิดการแยกตัว	10	5	250
เครื่องจักรคอนกรีต	เกิดฟองอากาศ	5	เครื่องจักรมีความยาวไม่เพียงพอ หรือจำนวนเครื่องไม่เพียงพอกับการใช้งาน	9	5	225
การบ่มคอนกรีต						
การบ่มคอนกรีต	การแตก หรือบิ่น หรือความแข็งแรงของคอนกรีตไม่ได้ตามกำหนด	6	การบ่มคอนกรีตน้อยกว่า 8 ชั่วโมง (ซึ่งเป็นมาตรฐานการบ่มของทางบริษัท) แล้วทำการถอดแบบหล่อออกก่อนเวลาบ่มคอนกรีตดังกล่าว	6	10	360

ปัญหาที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200

5.2.5 การพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิต

จากค่า RPN ที่ได้ทางทีมงานวิจัยได้มีความเห็นตกลงกันว่าจะทำการปรับปรุงในส่วน of ข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไปของทั้ง โรงงาน PCF1 และ PCF2 ก่อน โดย โรงงาน PCF1 มีข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไป จำนวน 11 ข้อบกพร่องและโรงงาน PCF2 มีข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไปจำนวน 13 ข้อบกพร่องดังในตารางที่ 5.14 และ ตารางที่ 5.15

ตารางที่ 5.14 แสดงข้อบกพร่องจำนวน 11 ข้อที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไปของโรงงาน PCF1

ข้อบกพร่อง	S	O	D	RPN
ผิดขนาดชิ้นงาน (B/O) (เขย่าคอนกรีต)	8	10	8	640
ผิดขนาดชิ้นงาน (Shuttering) (เขย่าคอนกรีต)	8	10	5	400
วัสดุฝังไม่ครบ	8	6	8	384
วัสดุฝังหลุด	8	5	8	320
ผิดขนาดชิ้นงาน (B/O) (เทคอนกรีต)	8	5	8	320
ติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบ	8	7	5	280
ชุดล็อกหลุด หรือไม่แน่น	7	7	5	245
ติดตั้งวัสดุฝังผิดตำแหน่ง	8	6	5	240
วัสดุฝังไม่เรียบร้อย	7	6	5	210
วัสดุฝังไม่ครบ	8	5	5	200
ผิดขนาดชิ้นงาน (Shuttering) (เทคอนกรีต)	8	5	5	200

ตารางที่ 5.15 แสดงข้อบกพร่องจำนวน 13 ข้อที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไปของโรงงาน PCF2

ข้อบกพร่อง	S	O	D	RPN
ความหนาของรั้วคอนกรีตมากเกินไป (ไม่ได้ขนาด)	8	9	8	576
แบบหล่อประกบกันไม่สนิท (ไม่มีการตรวจเช็ค)	7	7	8	392
ภายในร่องบัวมีเศษปูนติดอยู่	6	8	8	384
การแตก หรือบิ่น หรือความแข็งแรงของคอนกรีต ไม่ได้ตามกำหนด	6	6	10	360

แบบหล่อประกบกันไม่สนิท (มีวัสดุติดขวางการประกอบ)	7	5	10	350
ซีลยางขาด หรือชำรุด	7	6	8	336
ทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึง	6	6	8	288
เหล็กเสริมไม่อยู่แนวกลาง	6	6	8	288
Key Joint มีเศษปูนติดอยู่	5	7	8	280
เกิดฟองอากาศ (อุปกรณ์เทคอนกรีตไม่เหมาะสม)	5	10	5	250
เกิดการลึกลงของน้ำปูน	5	6	8	240
เกิดฟองอากาศ (เครื่องจี้คอนกรีตไม่พร้อม)	5	9	5	225
การทาน้ำยาทาแบบออกนอกพื้นที่หล่อ (กรณีที่เป็น การหล่อไม่เต็มแบบ) ทำให้การลึกลงแบบไม่แน่นอน	7	3	10	210

5.2.6 ระดมสมองเพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต

หลังจากได้ข้อบกพร่องที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วทีมงานจึงทำการสำรวจสภาพการทำงานจริงอีกครั้งทุกขั้นตอนและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทำการหาแนวทางและการปรับปรุงร่วมกันดังต่อไปนี้

5.2.6.1 สำหรับโรงงาน PCF1 มีดังนี้

กระบวนการวาง B/O ข้อบกพร่องคือการยึดแม่เหล็กลึกลง B/O ไม่แน่นอนหนา (RPN 245) ทำให้เกิดการหลุดของแม่เหล็กลึกลงจากการวิเคราะห์สาเหตุจากแผนภาพก้างปลาและการปฏิบัติงานจริงก็พบว่า B/O มีหลายแบบคือแบบเก่าและแบบใหม่ซึ่งต้องใช้แม่เหล็กชุดลึกลงในการยึด B/O ที่ต่างชนิดกัน และไม่สามารถใช้แทนกันได้ ถ้าชุดลึกลงแบบใดเสียก็จะต้องทำการส่งซ่อมและไม่เพียงพอกับการใช้งาน เพราะไม่สามารถใช้งานทดแทนกันได้ จากการใช้งานมาพบว่า B/O แบบใหม่จะใช้งานได้สะดวกกว่า B/O แบบเก่า ทางทีมงานจึงได้ตกลงกันว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ต้องใช้ B/O ในกระบวนการผลิตจะต้องออกแบบหุจับและใช้ชุดลึกลงแบบใหม่ทั้งหมด และสำหรับชุด B/O ที่มีการใช้ชุดลึกลงแบบเก่าจะทำการแก้ไข B/O เฉพาะชุดที่ยังคงใช้ในการผลิตอยู่เท่านั้น โดยการแปลงหุจับบางส่วนเพื่อให้ใช้งานได้กับชุดลึกลงแบบใหม่ ก็จะทำให้สามารถนำชุดลึกลงแบบใหม่มาทดแทนชุดลึกลงแบบเก่าที่เสียหรือเสื่อมสภาพได้ และทำการซ่อมแซมสำหรับชุดลึกลงแบบใหม่ที่เสียหายให้คงใช้งานได้รวมถึงทำการส่งชุดลึกลงแบบใหม่มาเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้

ทางกลุ่มย่อยยังเสนอให้มีการเชื่อมสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงชุดและขนาดของ B/O ด้วยหลักสัญลักษณ์ก็จะทำให้การสังเกตเห็นได้ง่ายและเกิดความผิดพลาดได้ยาก ซึ่งจากในปัจจุบันเป็นการขีดสัญลักษณ์เท่านั้น โดยทำการทาสีด้านบนเพื่อใช้สีในการช่วยจำแนกความแตกต่างเพิ่มอีกด้วย

กระบวนการติดตั้งวัสดุฝังมี 4 ข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไป โดยมีขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้งวัสดุฝังคือการติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบ (RPN 280), ติดตั้งวัสดุฝังผิดตำแหน่ง (RPN 240) และ วัสดุฝังที่ทำการติดตั้งไปแล้วเกิดการหลุด (RPN 320) โดยจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องทั้ง 3 พบว่าเกิดจากการใส่วัสดุฝังที่ผิดขนาด ติดตั้งไม่ตรงกับแบบที่ Plot และป็นกาวและกาวที่ใช้งานไม่เพียงพอ ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่วัสดุฝังที่ต้องใช้งานมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ และการจัดเก็บวัสดุฝังไม่มีความเป็นระเบียบและยากต่อการนำไปใช้งาน การจัดเก็บสำหรับรอการติดตั้งก็มีการผสมกันของวัสดุฝังและไม่มีการแบ่งแยกที่ชัดเจนทำให้เกิดการใส่วัสดุฝังผิดขนาดและไม่ได้ทำการแก้ไขงาน ดังนั้นจึงได้ทำการปรับปรุงโดยการสั่งซื้อป็นกาวและกาวให้เพียงพอและสำรองไว้สำหรับการใช้งานโดยป็นกาวที่สั่งซื้อใหม่จะเป็นป็นกาวราคาต่ำ (เพราะเป็นการซื้อด้วยจำนวนมากแทนการซื้อมาเพื่อการเพียงพอใช้) แต่สามารถใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ ทำการจัดระเบียบห้องเก็บวัสดุฝังให้มีการแยกชนิดของวัสดุฝังตามชนิด ขนาด และทำป้ายบอกชนิดและขนาดของวัสดุฝัง โดยการใช้สีช่วยในการจำแนกสำหรับภาชนะเก็บวัสดุฝังที่มีการปิดมิดชิดให้นำวัสดุฝังตัวอย่างมาทำการติดแสดงภายนอกกล่องด้วยหรือทำการถ่ายรูปแล้วติดรูปที่หน้าภาชนะเพื่อที่จะทราบได้ว่าเป็นวัสดุฝังชนิดและขนาดอะไร ส่วนของการเก็บวัสดุฝังที่สถานที่ติดตั้งให้จัดหากระบะให้เพียงพอกับชนิดและขนาด ใช้ฉลากติดบอกขนาดและใช้สีช่วยในการแยกเช่นเดียวกันกับในห้องเก็บวัสดุฝัง ในส่วนของขั้นตอนในการติดตั้งวัสดุฝังผู้วิจัยเสนอให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีประสบการณ์มาทำหน้าที่ในการจัดชนิด จำนวน และขนาดวัสดุฝังที่ต้องทำการติดตั้งด้านล่าง (ด้านที่ติดกับโต๊ะหล่อ) ใส่เข้าไปในแบบหล่อตาม ชนิด จำนวนและขนาดตามแบบ และจัดชนิด จำนวน และขนาดวัสดุฝังที่ต้องทำการติดตั้งด้านบนไว้ในกล่องหรือวางไว้ด้านข้างของแบบหล่อชิ้นงานนั้นๆ เมื่อทำการติดตั้งเหล็กเสริมเสร็จก็ให้ทำการติดตั้งวัสดุฝังด้านบนตามทันทีโดยจะต้องติดตั้งให้หมดตามจำนวนที่จัดให้ในตอนแรก เพื่อให้ขั้นตอนการติดตั้งจะได้ทำการติดตั้งให้ครบหมดตามจำนวนที่จัดให้ จะสามารถลดการใส่วัสดุฝังไม่ครบลงได้ หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นช่างเทคนิคจะเข้ามาทำการตรวจสอบ (RPN 384) ก่อนที่จะส่งงานไปสู่กระบวนการเทคอนกรีต (Concrete Casting) โดยจะทำการตรวจเช็คจุดที่มีการ Plot ต้องติดตั้งวัสดุฝังครบทั้งหมด สุ่มการตรวจเช็คความแน่นหนาของวัสดุฝังที่ติดตั้ง ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องให้ทำการแก้ไขทันที โดยที่ก่อนหน้านี้จะไม่มีการจัดเก็บประวัติการทำงาน

ทางด้าน การตรวจเช็คของช่างเทคนิค แต่ในอนาคตอันใกล้จะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการควบคุมของช่างเทคนิคแต่ละคนด้วยซึ่งก็จะทำให้การละเลยการ ตรวจสอบหรือทำการตรวจสอบที่ไม่เข้มงวดจะลดลง และมีการมอบรางวัล และจัดสรร โบนัสแก่ ช่างเทคนิคตามสถิติที่จะทำการเก็บข้อมูลด้วย

การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต การที่วัสดุฝังไม่เรียบร้อย (RPN 210) และวัสดุ ฝังไม่ครบ (RPN 200) ทางกระบวนการเทคอนกรีตจะเป็นผู้ที่ตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมและ วัสดุฝังอีกครั้งอย่างคร่าวๆ ถ้าพบข้อบกพร่องอีกก็จะทำการแจ้งกระบวนการติดตั้งวัสดุฝังให้มาทำ การแก้ไขก่อนการเทคอนกรีต ซึ่งจากกระบวนการก่อนหน้ามีการตรวจสอบที่รัดกุมยิ่งขึ้นแล้ว กระบวนการนี้จึงคงการตรวจสอบอย่างคร่าวๆเช่นเดิม

กระบวนการเทคอนกรีตจะเกิดการผิขนาดของชิ้นงานจากการเลื่อนของ B/O (RPN 320) และการเลื่อนของ Shuttering (RPN 200) และกระบวนการเขย่าคอนกรีตจะทำให้ ขนาดของชิ้นงานผิจากการเลื่อนของ B/O (RPN 640) และการเลื่อนของ Shuttering (RPN 400) ซึ่งทั้งสองขั้นตอนอยู่ในสถานีนงานเดียวกันจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดข้อบกพร่องด้วย แผนภาพก้างปลาและการสังเกตจากการปฏิบัติงานจริง ก็พบว่าในการเขย่าคอนกรีตจะเป็นการสั่นที่ รุนแรงด้วยความถี่สูงและการที่จะให้ลดระดับความถี่ลงก็จะทำให้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟองอากาศ และปัญหาทางด้านคุณลักษณะของคอนกรีตเกิดขึ้นมาอีกจากการทดลองลดความถี่ในการเขย่า คอนกรีตที่ได้เคยทดลองในอดีต ดังนั้นจึงได้ร่วมกันคิดหาวิธีการอื่นๆ ในการที่จะสามารถขยับให้ ได้ว่าเมื่อเกิดการเลื่อนแล้วจะสามารถทราบได้และเข้าไปทำการแก้ไขก่อนที่จะเกิดการเซ็ท ตัว จากการระดมสมองก็ได้ข้อสรุปว่าจะทำการทดลองฉีดซอล์กที่แนวเส้นขอบของ Shuttering ทุก แนวก่อนการเทคอนกรีตเมื่อผ่านกระบวนการเทและเขย่าแล้วถ้าพบว่าเกิดการเลื่อนของ Shuttering ไปจากแนวเดิมจะทำการแก้ไขทันที ทำให้การตรวจจับเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ในส่วนของ B/O ซึ่ง เป็นการติดตั้งภายในของแบบหล่อเมื่อเกิดการเลื่อนจะไม่สามารถอ้างอิงกับแนวระดับใดได้เลย เพราะติดตั้งอยู่ภายในชิ้นงาน จะต้องทำการวัดจากขอบของโต๊ะหล่อทั้ง 4 ด้านเพื่อทำการตรวจเช็ค จึงจะทราบได้ว่าเกิดการเลื่อนขึ้น และการแก้ไขโดยการใช้ซอล์กฉีดแบบเดียวกับ Shuttering ก็ อาจจะไม่น่าเพราะในการเขย่าจะมีน้ำคอนกรีตกระเด็นเข้าไปลบซอล์กที่ฉีดไว้ได้ ประกอบกับการ ฉีดซอล์กก็ทำได้ยากเพราะมีซอล์กติดตั้งอยู่ด้วย จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการระดมสมองกันอีก ครั้งสำหรับ B/O และได้ข้อสรุปเป็นการออกแบบอุปกรณ์ที่จะทำการติดตั้งค้ำ B/O ทั้ง 4 มุมไว้เมื่อ เกิดการเลื่อนตัวค้ำก็จะหลุดออก โดยที่ถ้าพบการเลื่อนก็จะทำการตรวจเช็คทิศทาง B/O และปรับแก้ ไขหลังจากการเขย่าคอนกรีตเสร็จสิ้นต่อไป

5.2.6.2 สำหรับโรงงาน PCF2 มีดังนี้

กระบวนการทำความสะอาดแบบหล่อมีข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไป คือ ซีลยางขาดหรือชำรุด (RPN 336) เนื่องจากการเสื่อมสภาพและการถูกอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบหล่อกระทบ จากปัญหาดังกล่าวนี้ทางพนักงานปฏิบัติงานก็ได้แจ้งว่า ซีลยางมีอายุการใช้งานที่สั้นมาก ใช้งานได้ไม่นานก็จะเกิดการฉีกขาดขึ้นและเมื่อเกิดการฉีกขาดก็ไม่มีซีลยางมาสำรองสำหรับเปลี่ยนจึงต้องจำใช้งานทั้งที่ซีลยางขาดต่อไป ซึ่งเมื่อทำการสอบถามถึงปัญหาดังกล่าวก็พบว่า ซีลยางสำหรับสำรองเปลี่ยนนั้นมีการสำรองเอาไว้แต่มีการสำรองในปริมาณน้อยเมื่อเกิดการขาดบ่อยครั้งจึงไม่เพียงพอกับการใช้งานและค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ได้ถูกจำกัดให้ลดลงด้วยจึงไม่สามารถจัดซื้อเพิ่มได้ จากปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยได้ทำการปรึกษากับวิศวกรโรงงานและผู้จัดการโรงงาน ซึ่งทางผู้จัดการโรงงานได้มีการอนุมัติให้ทำการทดลองจัดซื้อซีลยางแบบใหม่มาใช้งานแทนโดยขอตัวอย่างจากทาง Supplier มาทำการทดสอบแช่ในน้ำมันทิ้งไว้แล้วทำการบันทึกการบวมของยางว่ายางชนิดใดมีการบวมน้อยที่สุดและเปรียบเทียบเรื่องต้นทุนด้วยเพื่อสั่งซื้อมาเปลี่ยนแทนซีลยางเก่าทั้งหมดของโรงงานเพื่อลดปัญหา นอกจากนี้ยังทำการบันทึกเพิ่มเติมใน WI เพื่อให้มีการสุ่มตรวจสอบซีลยางด้วย

ส่วนของข้อบกพร่องของการมีเศษคอนกรีตติดอยู่ที่ Key Joint (RPN 280) และมีเศษคอนกรีตติดอยู่ที่ร่องบัว (RPN 384) เกิดจากการทำความสะอาดไม่ทั่วถึงและดีพอ เมื่อพิจารณาที่ละปัญหาในเรื่องของ Key Joint พบว่ามีการเร่งทำความสะอาด Key Joint เมื่อจะต้องใช้งาน ซึ่งช่วงเวลาก่อนใช้งานพนักงานไม่ได้เตรียมทำความสะอาดเอาไว้ก่อนทั้งที่มีเวลาว่าง จึงทำการตกลงกับหัวหน้าผู้รับเหมาช่วงในเรื่อง Key Joint ให้ทำความสะอาดทันทีหลังจากที่ได้ใช้งานเสร็จหรือมีเวลาว่าง และให้ทางหัวหน้าผู้รับเหมารับผิดชอบหากเกิดการเร่งงานหรือทำความสะอาดก่อนการใช้งานจะต้องเสียแถม และเช่นเดียวกันปัญหาเรื่องร่องบัวก็เกิดจากอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมจึงสั่งให้ทางผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว และในช่วงแรกให้ช่างเทคนิคหมั้นทำการตรวจสอบ ถ้าพบก็ให้ทำการดัดเตือนทันที แต่ถ้ายังไม่มีการแก้ไขให้ทำบันทึกแจ้งวิศวกรเพื่อพิจารณาต่อไป

กระบวนการทาน้ำยาทาแบบ การทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึง (RPN 288) เนื่องจากการทาของพนักงานด้วยความรวดเร็วและไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดมากนักจึงได้เสนอให้มีการจัดอบรมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทาน้ำยาทาแบบ (ซึ่งพนักงานที่ทาอยู่เป็นพนักงานใหม่ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน) ว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานที่ได้สวยงามไม่เกิดฟองอากาศ เกิด

การแตกหรือบิ่น ทำให้ผิวหน้าเรียบเนียน ลดการซ่อมแซมงานลงได้ หลังจากการจัดอบรมพนักงาน ก็มีความเข้าใจและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นด้วยความสนใจ ส่วนการทาน้ำยาทาแบบออกนอกพื้นที่หล่อ (กรณี Vary) นั้น (RPN 210) เป็นสิ่งที่กระบวนการทำงานมองข้ามขั้นตอนนี้ไปและอาจจะส่งผลกับการเลื่อนได้ จึงได้ทำการจัดอบรมร่วมกันกับการทาน้ำยาทาแบบ โดยที่มีการระบุไว้ใน WI ด้วย และสอนการอ่านจำนวน ขนาดชิ้นงาน และการใช้สายวัดทำการวัดแบบ จากคำสั่งผลิตที่ได้ หรือถ้าพนักงานกะไหนไม่สามารถอ่านหนังสือหรือคู่มือคำสั่งได้จะต้องทำการสอบถามจากช่างเทคนิคก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง (เนื่องจากว่าพนักงานปฏิบัติงานเป็นของผู้รับเหมาช่วงและส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้หรือเป็นชาวต่างด้าว)

กระบวนการประกอบแบบหล่อ ข้อบกพร่องในเรื่องความหนาของรั้วคอนกรีต ไม่ได้ขนาด (RPN 576) เกิดจากการประกอบแบบหล่อไม่สนิท และแบบหล่อชำรุด เช่นเดียวกัน ปัญหาการลึกลงของน้ำปูน (RPN 240) ก็เกิดจากการประกอบแบบหล่อไม่สนิทและไม่ได้ทำการลอกสลักและเกลียวเร่ง และจากการสำรวจปัญหาโดยตรงก็พบว่า เกิดจากแบบหล่อชำรุดแล้วไม่มีการแจ้งซ่อมแซม หรือแจ้งซ่อมไปแล้วไม่ได้รับการแก้ไข และก็ไม่มีช่วงเวลาให้เข้าทำการซ่อมแซมด้วยเนื่องจากต้องใช้ในการผลิตตลอด ส่วนปัญหาเรื่องสลักลึกลงก็เช่นกัน สลักลึกลงบางอันชำรุดเกลียวเร่งไม่ได้ทำการติดตั้งและใช้งานเนื่องจากเห็นว่าไม่มีความสำคัญและเสียเวลา นอกจากนี้เกลียวเร่งบางอันได้สูญหายไปด้วย จากการรวบรวมปัญหาทั้งหมดแล้วนำไปปรึกษากับทีมช่างเทคนิคและวิศวกร ก็ทราบว่าปัญหาเรื่องแบบหล่อชำรุดได้มีปัญหากเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากฝ่ายงานซ่อมบำรุงไม่เข้ามาทำการซ่อมแซมให้ เมื่อทำการสอบถามไปก็ทราบว่าฝ่ายงานซ่อมบำรุงมีภาระงานมากต้องรอการซ่อมบำรุงนาน จึงได้นำเรื่องนี้ปรึกษากับทางผู้จัดการโรงงานในการช่วยประสานงานการแก้ไขให้ แต่ในส่วนของการตรวจสอบแบบหล่อที่ชำรุดทางโรงงานเองก็ยังไม่มีการออกตรวจสอบที่แน่นอนแต่จะเป็นเพียงการแจ้งจากพนักงาน หรือเสียแล้วจึงซ่อม (Brakedown Maintenance) เมื่อพนักงานยังไม่มีการแจ้งอันอาจจะเนื่องจากการชำรุดที่จะยังคงใช้แบบหล่อนั้นต่อไปทั้งที่เกิดการชำรุดแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้ ก็จะคงใช้ต่อไปจนแบบหล่อเกิดการชำรุดที่ยากต่อการแก้ไขได้ ทางทีมงานจึงเสนอให้ทำใบตรวจสอบแบบหล่อเพื่อใช้ในการสุ่มตรวจสอบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ เดือนละ 2 ครั้ง ดังแสดงใบรายการตรวจสอบแบบหล่อประเภท Static และ Battery อยู่ในภาคผนวก จ. และภาคผนวก ฉ. ตามลำดับ ส่วนเรื่องของเกลียวเร่งที่หายไป จากการสอบสวนคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่พนักงานรับเหมาช่วงนำไปขายเป็นเศษเหล็ก วิศวกรโรงงานจึงได้ทำการแก้ไขและตัดปัญหาโดยการสั่งทำเกลียวเร่งใหม่

เข้ามาแทนอันที่ขาดหายไปโดยให้ทางหน้าผู้รับเหมาและช่างเทคนิคร่วมกันรับผิดชอบอุปกรณ์ ส่วนควมและเก็ลยวเร่งในส่วนงานของตนเอง และระบุมควมรับผิดชอบลงใน WI ด้วย

การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝังไม่อยู่แนวกลาง (RPN 288) จากการสังเกตการทำงานของพนักงาน พนักงานจะทำการใส่เหล็กเสริมโดยที่ไม่สนใจว่าเหล็กเสริมที่ใส่จะอยู่แนวกลางหรือไม่เพราะคิดว่าเมื่อถึงขั้นตอนต่อไปก็จะได้รับการแก้ไขหรือปรับเหล็กเสริมเอง ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเข้าใจที่ผิด จึงได้มีการประชุมกลุ่มย่อยของพนักงานและทำความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องลูกค้ำภายในแก่พนักงาน และจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยในการแบ่งงานจัดสรรหน้าที่ก่อนการเริ่มกะทำงานทุกครั้งด้วย

กระบวนการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีตเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขก่อนการเทคอนกรีต เพราะหลังจากเทคอนกรีตไปแล้วจะทำให้ยากต่อการแก้ไขงานอย่างมากและปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้งของกระบวนการตรวจสอบ คือ แบบหล่อประกบกันไม่สนิท ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากแบบหล่อชำรุดและปัญหาซิลยาง แต่การที่แบบหล่อชำรุดนั้นก็เกิดจากขั้นตอนการประกอบที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วย คือ การประกบแบบหล่อโดยมีเศษวัสดุขัดขวางช่องทางการประกบแบบหล่อ (RPN 350) แล้วเมื่อทำการประกบไปแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย (RPN 392) ก่อนการเทคอนกรีต เมื่อทำการเทคอนกรีตไปแล้วจึงพบข้อบกพร่องและต้องแก้ไข ทำให้แบบหล่อเกิดการชำรุดได้ง่ายจากสาเหตุทั้งหมดได้ทำการแก้ไขโดยระบุขั้นตอนการตรวจสอบไว้ใน WI ของพนักงานปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวก่อนการประกบแบบหล่อ หลังจากที่ทำกรประกอบแบบหล่อเรียบร้อยจึงเรียกให้ช่างเทคนิคมาทำการตรวจสอบการประกบแบบหล่อในทุกๆเซลล์ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะทำการส่งคำสั่งให้ส่งคอนกรีตมาเทที่แบบหล่อได้

กระบวนการเตรียมอุปกรณ์การเทคอนกรีต จากปัญหาที่พบคือ เกิดฟองอากาศเนื่องจากกระบวนการเทคอนกรีตที่ไม่เหมาะสม (RPN 250) และจำนวนเครื่องจีไม่เพียงพอ (RPN 225) ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงหลักการลำเลียง การขนถ่ายและการเทคอนกรีตในงานคอนกรีตพบว่าวิธีการเทคอนกรีตของโรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ถูกต้องตามหลักการและหลังจากปรึกษากับทางวิศวกรก็พบว่าป็นเช่นนั้นจริงเพราะกรวยเทคอนกรีตที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นกรวยสำหรับการเทแบบการหล่อบนโต๊ะแบบ (Pallet) และเมื่อมีการเปลี่ยนมาใช้แบบหล่อ Battery ก็ไม่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนกรวยหล่อให้เหมาะสม จึงมีการเสนอให้ทำการปรับปรุงกรวยเทคอนกรีตใหม่ให้สามารถใช้งานได้ดีกับแบบหล่อ Battery แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการใช้งานกรวยหล่อจะต้อง

ใช้กับงานการผลิตแบบอื่นด้วย ซึ่งจะทำให้กระบวนการที่ไม่เหมาะสมกับกระบวนการอื่นๆ ได้ ทีมงานวิจัยจึงขอให้มีการสั่งผลิตกรวยเตสำหรับแบบหล่อ Battery ใหม่เพราะแนวโน้มการผลิตจะเป็นการผลิตโดยใช้แบบหล่อ Battery เป็นส่วนใหญ่จึงเห็นสมควรทำการสั่งผลิตกรวยใหม่มาใช้งานแทน ส่วนเรื่องเครื่องจักรคอนกรีตที่มีไม่เพียงพอและสายจี้ไม่เพียงพอเกิดจากการที่ผู้รับเหมาไม่ทำการซ่อมแซมเครื่องจี้ที่เสียให้ใช้งานได้จึงทำให้การใช้งานไม่เพียงพอทำการแก้ไขโดยกำหนดบังคับให้ผู้รับเหมาแต่ละชุดจะต้องมีเครื่องจี้ในจำนวนที่ตกลงกันไว้ที่ 3 เครื่อง พร้อมสายจี้ทั้ง 2 ขนาดความยาว และทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงานจะต้องให้ช่างเทคนิคตรวจเช็คอุปกรณ์การปฏิบัติงานก่อนถ้าครบถ้วนจึงจะอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ในช่วงเวลาของการประชุมกลุ่มย่อยก่อนเริ่มกะทำงาน

กระบวนการสุดท้ายคือ กระบวนการบ่มคอนกรีตที่มีการถอดแบบก่อนที่คอนกรีตจะบ่มได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด (RPN 360) ซึ่งการปฏิบัติงานปัจจุบันจะไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าคอนกรีตที่บ่มเริ่มบ่มเมื่อไร จะครบกำหนดเวลาใด ถอดแบบได้เมื่อไร ในการปฏิบัติงานจึงเป็นการประมาณเวลาโดยย้อนดูจากเวลาการเริ่มกะทำงานเท่านั้นและคิดว่าจะถอดแบบได้เมื่อไร จึงทำให้การถอดแบบก่อนถึงกำหนดระยะเวลาเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ทางผู้วิจัยและวิศวกรจึงร่วมกันจัดทำแผ่นกระดานเพื่อทำการบันทึกเวลาในการบ่ม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อของแบบหล่อ วันที่ เวลาการขจัดหน้าเสร็จ (เริ่มต้นการจับเวลาบ่ม) เวลาที่ถอดแบบได้ และผู้ทำการบันทึกเวลา ดังรูปที่ 5.5

แบบหล่อ Battery 01	
วันที่ _____	เวลาขจัดหน้า _____
ผู้บันทึก _____	เวลาถอด _____

รูปที่ 5.5 แสดงลักษณะแผ่นป้ายแสดงเวลาการบ่มคอนกรีต

5.2.7 การทบทวนค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) หลังการปรับปรุง

หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตของทั้ง 2 โรงงาน ทีมงานวิจัยก็ได้ทำการทบทวนค่า RPN หลังการปรับปรุง ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการปรับปรุง ในวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ได้ผลการปรับปรุงดังนี้

5.2.7.1 ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1

กระบวนการวาง B/O ที่เกิดการหลุดของชุดแม่เหล็กถือจากการแก้ไขดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น พบว่าการสั่งแม่เหล็กถือ B/O ใหม่มาเพิ่มนั้นได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับแม่เหล็กถือ B/O จาก Supplier ทำให้โอกาสในการเกิดการหลุดของ B/O ยังคงมีแนวโน้มเท่าเดิม ตรงกับค่า 0 ที่ระดับ 7 แต่จากการทำสัญลักษณ์และทาสีบนชุด B/O ทำให้การตรวจจับเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น อยู่ที่ระดับ 3

กระบวนการติดตั้งวัสดุฝังจากการปรับปรุงตามแผนทำให้แนวโน้มโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องของการติดตั้งวัสดุฝัง คือการติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบลดลงเหลือไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า 0 ที่ระดับ 4 เช่นเดียวกับการติดตั้งวัสดุฝังผิดตำแหน่งทำให้โอกาสในการเกิดลดลงเหลือไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 4 ส่วนการที่วัสดุฝังที่ทำการติดตั้งไปแล้วเกิดการหลุด จากการแก้ไขทำให้การติดกาวของพนักงานทำได้ง่ายยิ่งขึ้นและกาวแห้งเร็วขึ้น ทำให้การหลุดออกเกิดขึ้นได้น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า 0 ที่ระดับ 3 แต่การตรวจพบของทั้ง 3 ข้อบกพร่องยังคงมีแนวโน้มเท่าเดิม

การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีตของกระบวนการติดตั้งวัสดุฝังจะเป็นการตรวจจับซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นทำให้การตรวจจับได้ดีขึ้นตรงกับระดับ 5 จากการตรวจสอบที่เข้มงวดและมีการให้รางวัลในการทำงานทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานระมัดระวังและใส่ใจในการทำงานมากขึ้นทำให้โอกาสในการเกิดข้อบกพร่องลดลงไปอยู่ที่ระดับ 5

ในกระบวนการเทคอนกรีตก็จะมีการตรวจสอบเช่นกันและถ้าพบข้อบกพร่องจะให้ทางกระบวนการติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝังมาทำการแก้ไขงานก่อน และมีการตรวจจับของกระบวนการก่อนหน้าทำให้แนวโน้มโอกาสที่จะเกิดการติดตั้งวัสดุฝังไม่เรียบร้อยลดลงเหลือไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 5 และวัสดุฝังไม่ครบลดลงเหลือไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 3

กระบวนการเทคอนกรีตที่ทำให้ชิ้นงานผิวด้านจากการทดลองผลิตจากการแก้ไข พบว่าโอกาสในการเกิดลดลงไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ (จากการประมาณค่าแนวโน้ม) โดยที่ชิ้นงานผิวด้านที่เกิดจากการเลื่อนของ B/O จะสามารถทำการตรวจจับได้ดีขึ้นและทราบได้เมื่อเกิดการเลื่อน โดยช่างเทคนิค ตรงกับค่า D ที่ระดับ 5 เช่นเดียวกันการเกิดการเลื่อนของ Shuttering การปรับปรุง จะทำให้การตรวจจับการเลื่อนได้ดีขึ้นทำให้ค่า D ลดลงมาที่ระดับ 3 ส่วนในกระบวนการเขย่า คอนกรีตจากการเพิ่มชุดล้อยกทำให้โอกาสในการเกิดการเลื่อนของ B/O ลดลงเหลือไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 6 และการเลื่อนของ Shuttering ลดลงเหลือไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 8 และการตรวจจับก็ทำได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับกระบวนการเทคอนกรีตคือ ค่า D ที่ระดับ 5 และ 3 ตามลำดับ

5.2.7.2 ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF2

ในกระบวนการทำความสะอาดแบบหล่อ การทำความสะอาดซึ่ดียงหลังการปรับปรุงทำให้ค่าการตรวจจับได้ดีขึ้นตรงกับระดับ 5 แต่ในการตั้งซึ่ดียงชุดใหม่ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนใส่เพื่อใช้งานจึงทำให้โอกาสในการเกิดขึ้นยังคงเท่าเดิม การทำความสะอาด Key joint ทำให้โอกาสในการเกิดลดลงอยู่ที่ระดับ 6 และการตรวจจับได้ดีขึ้นเนื่องจากมี WI กำกับให้ปฏิบัติตาม ตรงกับค่า D ที่ระดับ 5 การทำความสะอาดร่องบัวเมื่อได้มีการอบรมพนักงานก็ทำให้พนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแต่เมื่อไม่มีการควบคุมที่ดีก็ทำให้ยังคงมีการละเลยอยู่ จึงทำให้โอกาสในการเกิดข้อบกพร่องลดลงไม่มากนักไปอยู่ที่ระดับ 7

การทาน้ำยาทาแบบหล่อ หลังจากการอบรมพนักงานทาน้ำยาทาแบบหล่อ ทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานทำได้ถูกต้องมากขึ้นและแนวโน้มในการเกิดการทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึงลดลงเหลือไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 4 ส่วนกรณีการทาน้ำยาทาแบบของ Vary นั้น มีการเพิ่มการตรวจจับโดยการทำเอกสารแจ้งให้พนักงานได้รับทราบถึงจำนวนและขนาดการผลิต และมีการตรวจสอบด้วยตัวของพนักงานเองจึงทำให้ค่า D อยู่ที่ระดับ 5

กระบวนการประกอบแบบหล่อ จากการล้อยกแบบหล่อไม่สนิท ทำให้ขนาดของความหนาผิวคอนกรีตมากเกินไปจากการปรับปรุงยังคงไม่มีการซ่อมแซมแบบหล่อเนื่องจากปัญหา จากฝ่ายงานซ่อมบำรุงทำให้โอกาสในการเกิดยังคงสูงแต่ก็ลดลงมาบ้างแต่มีแนวโน้มไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการเคร่งครัดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตรงกับค่า O ที่ระดับ 8 และการตรวจจับทำได้ดีขึ้นเนื่องจากการระบุความรับผิดชอบใน WI ตรงกับระดับ 5

การเกิดการสึกของน้ำปูนจากการปรับปรุงก็พบกับปัญหาการซ่อมแซมจากฝ่ายงานซ่อมบำรุงตั้งที่กล่าวไปแล้วและมีความเสียหายของแบบหล่อเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากการใช้งานที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้แนวโน้มของโอกาสในการเกิดเพิ่มขึ้นจากเดิมมาอยู่ที่ระดับ 8 แต่มีการระบุการตรวจสอบไว้ภายใน WI ทำให้การตรวจจับสามารถทำได้ดีขึ้น ตรงกับระดับ 5 เช่นกัน

กระบวนการติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝังให้อยู่แนวกลางชิ้นงานเมื่อมีการปรับปรุงโดยการอบรมพนักงานและชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้ดีขึ้น แต่ในช่วงหลังก็ยังคงมีการละเลยบ้าง แต่การตรวจสอบมีการกำหนดใน WI ทำให้การตรวจจับทำได้ดีขึ้น ตรงกับระดับ 5

กระบวนการตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต มีการเพิ่มการตรวจสอบให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อให้ทำการแก้ไขก่อนการเทคอนกรีต และกำหนดไว้ใน WI และให้ทำความสะอาดและจัดระเบียบรอบๆสถานที่หล่อ ทำให้การตรวจจับทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น ทำให้ค่า D ของการตรวจเช็ค ตรงกับระดับ 3 และการตรวจสอบวัสดุที่เกิดขวางการประกอบแบบหล่ออยู่ที่ระดับ 5

ส่วนการเทคอนกรีตที่ทำให้เกิดฟองอากาศจากกระบวนการเทและกรวยเทคอนกรีตที่ไม่เหมาะสมยังคงไม่ได้มีการสั่งผลิตกรวยเทคอนกรีตใหม่ เนื่องจากอยู่ในกระบวนการเขียนแบบและว่าจ้าง ทำให้ค่าเกณฑ์ต่างๆยังคงมีค่าเท่าเดิม แต่ในเรื่องของอุปกรณ์การจี้คอนกรีตมีการจัดหาเพิ่มเติม และกำหนดเป็นมาตรฐาน ทำให้โอกาสในการเกิดอุปกรณ์จี้คอนกรีตไม่พร้อมใช้งานหรือไม่เพียงพอลดลงไปแต่อาจจะมีเสียหายของอุปกรณ์บ้างเนื่องจากการเสียดสีขณะปฏิบัติงานต่อเนื่องจึงทำให้ค่า O อยู่ที่ระดับ 4

การบ่มคอนกรีตหลังจากที่มีการจัดทำป้ายบอกระยะเวลาการบ่มคอนกรีตแล้วระบุไว้ใน WI ให้ทำการบันทึกเวลาทุกครั้ง ทำให้แนวโน้มโอกาสในการเกิดการบ่มไม่ครบกำหนดเวลาลดลง แต่ก็ยังคงมีบางครั้งที่จำเป็นต้องทำการถอดแบบก่อนเนื่องจากจำเป็นต้องทำการเร่งงาน ทำให้การบ่มคอนกรีตน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดยังคงมีอยู่บ้างแต่ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 5 แต่การตรวจจับสามารถทราบได้ ตรงกับระดับ 3

จะได้ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงเปรียบเทียบดังแสดงในตารางที่ 5.16 และตารางที่ 5.17

ตารางที่ 5.16 แสดงเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ PCF1

ตารางเก็บข้อมูล PFMEA

ชื่องาน : การปรับปรุงคุณภาพของแผ่นผนังบ้านโรงงาน

PCF1

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิศวกรโครงการวิจัยและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกัน

เริ่มวันที่ : 9 ส.ค. 50

กำหนดเสร็จวันที่ : 5 ต.ค.

รุ่น / ปี / แบบ : PS Precast ผนังบ้าน PCF1 - 2550

50

Core Team : นายกิ่งวาท กิติชัยชาญ, นายสมมาตร งามสันติยะ, นายจักรวาล แสงวงศ์ประเสริฐ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	S	สาเหตุ	Before			After		
				O	D	RPN.	O	D	RPN.
การเตรียม B/O									
ทำความสะอาด B/O	B/O ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง	5	การทำความสะอาดไม่ครบทุกด้านของ B/O	10	3	150	8	3	120
จัดเก็บ B/O ตามตำแหน่ง	ชุด B/O ไม่ครบ หรือผิดชุด	7	การจัดเก็บ B/O ผิดที่ หรือจัดเก็บสลับชุดกัน	5	3	105	4	3	84
ใส่ยางกันน้ำปูน	ขอยางไม่เรียบร้อย	5	การใส่ขอยางไม่เรียบร้อย หรือยางที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม	10	3	150	10	3	150
วาง B/O									
ติดตั้ง B/O	ชุด B/O ไม่ถูกต้อง	7	การจัดเก็บ B/O ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ตรวจสอบก่อนนำ B/O มาติดตั้ง	5	3	105	4	3	84
ยึดแม่เหล็กล็อก B/O	ชุดล็อกหลุด หรือไม่แน่น	7	สภาพของแม่เหล็กชุด หรือไม่ถูกชนิด หรือไม่ได้ทำการกดแม่เหล็กล็อก	7	5	245	7	3	147
ติดตั้งวงกบ									
ตรวจสอบวงกบ	วงกบยื่น แดง โกง บิด	7	วงกบที่นำมาใช้บิด โกง แดง เนื่องจากการจัดเก็บและการขนย้าย	5	5	175	4	5	140
การติดตั้งโคน	ติดตั้งโคนไม่ทั่ว	5	ลืมติดตั้งโคน หรือติดตั้งโคนไม่ทั่ว	5	3	75	5	3	75
ติดตั้งวัสดุฝัง									
ติดตั้งวัสดุฝัง	ติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบ	8	การใส่ และติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบตามแบบ	7	5	280	4	5	160
	ติดตั้งวัสดุฝังผิดตำแหน่ง	8	การติดตั้งผิดตำแหน่งไปจากแบบ	6	5	240	4	5	160
	วัสดุฝังหลุด	8	การติดกาวไม่แน่นหนา	5	8	320	3	8	192
	ต้องแก้ไขวัสดุฝัง	8	การประกอบวัสดุฝังไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ	5	3	120	5	3	120
การตรวจสอบก่อนเทคอนกรีต	วัสดุฝังไม่ครบ	8	การตรวจสอบไม่เข้มงวดเพียงพอ	6	8	384	5	5	200
การตรวจสอบก่อนเท									
ตรวจสอบการท่อน้ำยาทาแบบ	ไม่มีท่อน้ำยาทาแบบ หรือทาทาไม่ทั่ว	9	ความผิดพลาดของการท่อน้ำยาทาแบบ	1	1	9	1	1	9
ตรวจสอบการติดตั้งวัสดุฝัง	วัสดุฝังไม่เรียบร้อย	7	การติดตั้งไม่เรียบร้อย ไม่แน่นหนา	6	5	210	5	5	175
	วัสดุฝังไม่ครบ	8	การติดตั้งไม่ครบตามจุดที่พล็อตมา	5	5	200	3	5	120
การเทคอนกรีต									
	เหล็กเสริมไม่อยู่กลางแผ่น	6	ลูกปูนล้ม หรือการกดทับของคอนกรีตที่เทแล้ว ไม่มีการยกเหล็กเสริมให้อยู่ตรงกลาง	2	8	96	2	8	96
	มีขนาดชิ้นงาน	8	เกิดการเลื่อนของ B/O , การลื่น B/O ไม่แน่นหนาเพียงพอ	5	8	320	4	5	160
	มีขนาดชิ้นงาน	8	เกิดการเลื่อนของ Shuttering , การลื่น Shuttering ไม่แน่นหนาเพียงพอ	5	5	200	4	3	96
การเขย่าคอนกรีต									
	มีขนาดชิ้นงาน	8	เกิดการเลื่อนของ B/O , การลื่น B/O ไม่แน่นหนาเพียงพอ	10	8	640	6	5	240
	มีขนาดชิ้นงาน	8	เกิดการเลื่อนของ Shuttering , การลื่น Shuttering ไม่แน่นหนาเพียงพอ	10	5	400	8	3	192
	ฟองอากาศ	4	การเขย่าคอนกรีตไม่เพียงพอ หรือทำการเขย่าเมื่อคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัว	3	3	36	3	3	36
	ฟองอากาศ	4	ค่า Slump จากกร Mix คอนกรีตไม่ได้ตามสูตร	6	5	120	5	5	100

ปัญหาที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200

ปัญหาที่มีค่า RPN ลดลงต่ำกว่า 200 เมื่อทำการปรับปรุงไปแล้ว

ตารางที่ 5.17 แสดงเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ PCF2

ตารางเก็บข้อมูล PFMEA

ชื่องาน : การปรับปรุงคุณภาพของแผ่นผนังรับน้ำหนักโรงงาน PCF2 หน่วยงานรับผิดชอบ : วิศวกรโครงการวิจัยและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกัน
 รุ่น / ปี / แบบ : PS Precast รั้วบ้านทาวเฮ้าส์ Battery Mold PCF2-2550 เริ่มวันที่ : 9 ส.ค. 50 กำหนดเสร็จวันที่ : 5 ต.ค. 50
 Core Team : นายกึ่งวาฬ กิติชัยชาญ, นายทศพร เจริญเดช, นายปัทมกร คุณภากรจิตติรักษ์

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	S	สาเหตุ	Before			After		
				O	D	RPN.	O	D	RPN.
ทำความสะอาดแบบหล่อ									
ทำความสะอาดซีลยาง	ซีลยางไม่สะอาดมีเศษปูนติด	2	การทำความสะอาดซีลยางไม่ทั่วถึง	7	8	112	7	8	112
	ซีลยางขาด หรือชำรุด	7	ซีลยางหมดอายุ หรือซีลยางถูกขมขมิบมาดขาด	6	8	336	6	5	210
ทำความสะอาด Key Joint.	Key Joint มีเศษปูนติดอยู่	5	การทำความสะอาดไม่เพียงพอ	7	8	280	6	5	150
ทำความสะอาดผิวหน้าแบบหล่อ	ผิวหน้าไม่สะอาด	1	การทำความสะอาดไม่ดีเพียงพอ	6	8	48	6	5	30
	ผิวหน้าไม่เรียบ	4	ผิวหน้าของแบบหล่อมีร่อง หรือเกิดรอยลึก	6	8	192	6	5	120
ทำความสะอาดร่องบัว	ภายในร่องบัวมีเศษปูนติดอยู่	6	การทำความสะอาดเข้าไปไม่ถึงมุมภายในของร่องบัว	8	8	384	7	8	336
ทำความสะอาดครูน็อคยึด	รูน็อคและบริเวณรอบรูมีเศษปูนติดอยู่	2	การทำความสะอาดไม่ดีเพียงพอ หรือละเลยการทำความสะอาดเพราะคิดว่าไม่สำคัญ	8	8	128	8	8	128
การทาน้ำยาทาแบบ									
ตรวจสอบก่อนทาน้ำยาทาแบบ	มีเศษปูนติดอยู่ในแบบ หรือแบบหล่อไม่สะอาดเพียงพอ	4	ไม่ทำการตรวจสอบและให้ทำการแก้ไขก่อนทาน้ำยาทาแบบ	3	3	36	3	3	36
การทาน้ำยาทาแบบ	ทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึง	6	การทาน้ำยาทาแบบเข้าไปไม่ถึงซอมนูนด้านใน	6	8	288	4	8	192
	ทาน้ำยาทาแบบเอิ่ม (มากเกินไป)	4	การทาน้ำยาทาแบบในบริเวณที่มากเกินไป และไม่มีการเช็ดมันไธ	5	3	60	5	3	60
	การทาน้ำยาทาแบบออกนอกพื้นที่หล่อ (กรณีที่เป็นการหล่อไม่เต็มแบบ) ทำให้การลิ้อแบบไม่แน่น	7	พนักงานไม่ทราบถึงขนาดของแบบที่จะหล่อก่อนทาน้ำยา หรือพนักงานไม่มีความรู้ในการอ่านแบบหล่อ	3	10	210	3	5	105
การประกอบแบบหล่อ									
การล็อกแบบหล่อ	ความหนาของรั้วคอนกรีตมากเกินไป (ไม่ได้ขนาด)	8	การประกอบแบบหล่อไม่สนิท แบบหล่อชำรุด สลักล็อกชำรุด	9	8	576	8	5	320
ประกอบแบบหล่อ	เกิดการลึกรของนูนปูน	5	การประกอบแบบไม่สนิท ,ไม่ได้ล็อกสลักล็อก ,เกลียวแรงล็อกไม่แน่น ,ซีลยางขาด	6	8	240	8	5	200
ติดตั้ง Key joint (กรณี vary)	ชิ้นงานบิดเบี้ยว ไม่ได้ขนาด	6	ล็อก Key joint ไม่แน่นหนา , การติดตั้ง Key joint บิดเบี้ยวไม่ได้ฉาก	2	8	96	2	8	96
การติดตั้งเหล็กเสริมและประกอบวัสดุฝัง									
ผูกเหล็กเสริม	เหล็กเสริมเลือกผิดรูปร่าง	9	การผูกเหล็กเสริมด้วยลวดไม่แน่น	3	5	135	3	5	135
การติดตั้งลูกปูน	ลูกปูนหลุด	2	ช่องสำหรับใส่ลูกปูนมีขนาดใหญ่มากเกินไปทำให้การติดตั้งแล้วสามารถหลุดออกได้ง่าย	6	5	60	6	5	60
ติดตั้งเหล็กเสริมในเซลล์	เหล็กเสริมไม่อยู่ในแนวกลาง	6	การติดตั้งไม่ถูกต้อง , ลูกปูนเอียง , การติดตั้งลูกปูนไม่เพียงพอ (กรณี vary)	6	8	288	5	5	150
การประกอบขุยก	ไม่มีขุยกประกอบอยู่	8	ขุยกไม่ติดติด , ติดตั้งแล้วขุยกหลุดออก	3	1	24	3	1	24
การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต									
การตรวจสอบก่อนการติดตั้งเหล็กเสริม, วัสดุฝัง	เหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่อยู่ในแนวกลางของแบบหล่อ	6	การติดตั้งเหล็กเสริมไม่ถูกต้อง หรือการติดตั้งไม่แน่นหนา	4	5	120	4	5	120
	วัสดุฝังกับเหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่แน่นหนา	7	การผูกเหล็กเสริมกับวัสดุฝังไม่แน่นหนา หรือไม่มีการผูกเหล็กในบางจุด	3	8	168	3	8	168
การตรวจสอบการประกอบแบบหล่อ	แบบหล่อประกบกันไม่สนิท	7	การประกอบแบบหล่อไม่แนบสนิทเนื่องจากในการประกอบไม่มีการตรวจเช็คความเรียบร้อยว่าแบบหล่อได้ประกบกันแน่นแล้ว	7	8	392	7	3	147
		7	มีเศษปูน หรือวัสดุไปขัดขวางการประกบแบบหล่อ	5	10	350	5	5	175
เตรียมอุปกรณ์การเทคอนกรีต									
อุปกรณ์เทคอนกรีต	เกิดฟองอากาศ	5	อุปกรณ์ที่ใช้เทคอนกรีตไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการฟองอากาศและคอนกรีตเกิดการแยกตัว	10	5	250	10	5	250
เครื่องจักรคอนกรีต	เกิดฟองอากาศ	5	เครื่องจักรมีความเร็วไม่เพียงพอ หรือจำนวนเครื่องไม่เพียงพอกับการใช้งาน	9	5	225	4	5	100
การป้อนคอนกรีต									
การป้อนคอนกรีต	การแตก หรือบิ่น หรือความแข็งแรงของคอนกรีตไม่ได้ตามกำหนด	6	การป้อนคอนกรีตน้อยกว่า 8 ชั่วโมง (ซึ่งเป็นมาตรฐานการป้อนของทางบริษัท) แล้วทำการถอดแบบหล่อออกก่อนเวลาป้อนคอนกรีตดังกล่าว	6	10	360	5	3	90

ปัญหาที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200
 ปัญหาที่มีค่า RPN ลดลงต่ำกว่า 200 เมื่อทำการปรับปรุงไปแล้ว

5.2.8 การประเมินผลหลังการปรับปรุง

หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1 ทางทีมงานมีความเห็นตรงกันว่าการปรับปรุงทำให้กระบวนการผลิตมีการดำเนินงานที่ดีขึ้น และจะทำการควบคุมระบบการผลิตให้คงความเข้มงวดและการปรับปรุงสำหรับโรงงาน PCF1 ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและจะยุติการปรับปรุงไว้ก่อนแม้จะยังคงมีข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไปก็ตาม เนื่องจากการปรับปรุงอยู่ในระดับที่พึงพอใจแล้วดังที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากมีโครงการขยายกำลังการผลิตเพิ่ม และในการปรับปรุงเพิ่มเติมจะต้องได้รับอนุมัติจากทางผู้บริหารก่อน

แต่สำหรับโรงงาน PCF2 ยังคงมีค่า RPN หลังการปรับปรุงตั้งแต่ 200 ขึ้นไปอยู่จำนวน 5 ข้อบกพร่องคือ ความหนาของรีวกอนกรีตมากเกินไป (ไม่ได้ขนาด) (RPN 320), ภายในร่องบัวมีเศษปูนติดอยู่ (RPN 336), ซึลยางขาด หรือชำรุด (RPN 210), เกิดฟองอากาศ (อุปกรณ์เทคอนกรีตไม่เหมาะสม) (RPN 250) และเกิดการลึกลงของน้ำปูน (RPN 200) จึงทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นวาระที่ 2

5.2.9 การปรับปรุงกระบวนการผลิตวาระที่ 2 สำหรับโรงงาน PCF2

โดยทำการติดตามการปรับปรุงเดิมให้แล้วเสร็จและเสนอทางเลือกในการปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่กรณี ดังนี้

ซึลยางที่ขาดจากกระบวนการทำความสะอาดแบบหล่อที่ยังคงไม่ได้ทำการเปลี่ยนยางชุดใหม่ใส่จึงเปิดให้ทำงานล่วงหน้าของพนักงานเพื่อทำการเปลี่ยนซึลยางของแบบหล่อที่ตนเองรับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่ให้เสร็จ จึงทำให้การเปลี่ยนซึลยางเสร็จสิ้นและทำให้แนวโน้มในการเกิดซึลยางขาดชำรุดลดลงเหลือไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 4 และบังคับให้มีการตรวจสอบแบบหล่อทุก 2 สัปดาห์เพื่อทำการแจ้งปัญหา

กระบวนการทำความสะอาดร่องบัวที่ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง จากการที่ให้พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบเองแต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร จึงสั่งการให้พนักงานทนายาหาแบบเป็นผู้ตรวจสอบซ้ำในเบื้องต้นเมื่อพบการทำความสะอาดที่ขอมุมบัวไม่เรียบร้อยให้ทำการแจ้งให้พนักงานทำความสะอาดมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยและบันทึกเป็นประวัติสำหรับการให้รางวัล ซึ่งหลังจากการทดลองพบว่าจากการที่มีพนักงานคนอื่นตรวจสอบทำให้การปฏิบัติงานทำ

ความสะอาดร่องบัวดีขึ้นตามลำดับ ทำให้แนวโน้มในการเกิดการทำความสะอาดร่องบัวไม่
เรื้อยหรือลดลงเหลือไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 5 และการตรวจจับอยู่ที่ระดับ 5

ในกระบวนการประกอบแบบหล่อปัญหาที่พบคือการไม่ได้ทำการซ่อมบำรุงแบบ
หล่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จึงทำให้ค่าโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องเพิ่มขึ้น ทางทีมงานจึง
ตัดสินใจทำการว่าจ้าง Supplier ภายนอกเพื่อเข้ามาทำการซ่อมแซมแบบหล่อแทนฝ่ายงานซ่อม
บำรุงของโรงงาน และจะทำการซ่อมแซมในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ เมื่อทำการซ่อมแซมเสร็จ
สิ้นจะทำให้แนวโน้มโอกาสในการเกิดข้อบกพร่องจากกระบวนการประกอบแบบหล่อลดลงเหลือ
ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับระดับ 4

และในกระบวนการของการเทคอนกรีตที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการแยกตัวของ
เนื้อคอนกรีตและมีผลให้เกิดฟองอากาศ จากการติดตามความคืบหน้าพบว่ายังไม่ได้ทำการสั่งผลิต
จึงดำเนินการสั่งผลิตและถ้าได้รับกรวยใหม่จะทำให้แนวโน้มการเกิดฟองอากาศลดลงเหลือไม่
เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับค่า 0 ในระดับ 6 และจะทำการปรับปรุงกระบวนการเทคอนกรีตเพิ่มเติม
ในช่วงการปรับปรุงครั้งต่อไปด้วย

บทที่ 6

เปรียบเทียบผลการปรับปรุงและวิเคราะห์ผลการปรับปรุง

6.1 ผลการปรับปรุง

การศึกษากระบวนการผลิตชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปของทั้งโรงงาน PCF1 และ PCF2 ของบริษัทธรณีศึกษา ตลอดจนความต้องการของลูกค้าและลักษณะข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของทั้ง 2 โรงงาน ทางทีมงานวิจัยได้รวบรวม ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ PFMEA ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อทำการแปรความต้องการของลูกค้ามาเป็นข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ลูกค้าพึงต้องการและความสามารถของกระบวนการผลิตที่สามารถที่จะดำเนินการได้ โดยทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามเทคนิค PFMEA เพื่อลดและขจัดแนวโน้มข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ทำการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการย่อยที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 200 ขึ้นไปเป็นลำดับแรกก่อน

หลังจากทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตของทั้งโรงงาน PCF1 และ PCF2 ด้วยเทคนิค QFD และ PFMEA ทำให้มาตรฐานของกระบวนการผลิตและมาตรฐานของข้อกำหนดทางเทคนิคของชิ้นงานดีขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น สามารถลดจำนวนครั้งการร้องเรียนและลดรายการร้องเรียนจากลูกค้าภายในของบริษัทธรณีศึกษาลง ทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าภายในตลอดจนลูกค้าขั้นสุดท้ายซึ่งก็คือผู้บริโภคมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการ ทำงานเป็นทีม ความมีส่วนร่วมของพนักงานในการแสดงความคิดเห็นและการติดต่อประสานงานที่ดีขึ้น และสามารถลดจำนวนชิ้นงานซ่อมแซมและจำนวนชิ้นงานเสียลงได้ด้วย

ผลการดำเนินการปรับปรุงจะนำเสนอในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

6.1.1 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานกระบวนการผลิตจากเทคนิค QFD

จากการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD กับบริษัทธรณีศึกษาทำให้ได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการที่สูงกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ เพราะจากกระบวนการผลิตเดิมจะผลิตชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปที่จะต้องไปทำการแก้ไขที่หน้างานซึ่งทำให้เสียเวลาและความสวยงามจะลดลง แม้ว่าชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปเหล่านั้นจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วก็ตาม รวมถึงปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้าก็ไม่ได้รับการแก้ไขและจัดการที่ดีเท่าที่ควรจะเป็น แต่

หลังจากการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ทำให้มีการแปรความต้องการของลูกค้ามาเป็นข้อกำหนดทางด้านเทคนิคใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและกระบวนการผลิตของโรงงานสามารถดำเนินการได้ โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เช่น ความยาวของร็วจาก ± 15 มิลลิเมตร เป็น ± 10 มิลลิเมตร ความสูงของร็วจาก ± 10 เป็น ± 6 มิลลิเมตร ความหนาของร็วจาก ± 10 มิลลิเมตร เป็น ± 6 มิลลิเมตร ระยะหุยก d_2 จาก ± 20 มิลลิเมตร เป็น ± 10 มิลลิเมตร เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดอื่น ๆ ของมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานและข้อกำหนดทางด้านเทคนิคแบบเดิมและแบบใหม่ได้แสดงในภาคผนวก ซ.

6.1.2 ค่าคะแนนความเสี่ยงขึ้นา (RPN) จากการปรับปรุงแก้ไข

หลังจากทีมงานวิจัยได้ทำการระดมสมองเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และป้องกัน โดยการใช้หลักการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต และได้มีความเห็นที่จะทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตย่อยที่มีค่าความเสี่ยงขึ้นาของข้อบกพร่องตั้งแต่ 200 ขึ้นไปก่อนเป็นลำดับแรกของทั้ง 2 โรงงาน

จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแผนที่ได้วางไว้ในช่วงวันที่ 9 ส.ค. 50 – 5 ต.ค. 50 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวทางทีมงานวิจัยได้ติดตามความคืบหน้าและการปฏิบัติงานจริงของพนักงานแล้วให้ค่าคะแนนความเสี่ยงขึ้นาหลังการปรับปรุงเพื่อทำการเปรียบเทียบได้ผลดังตารางที่ 6.1 และตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงซึ่งมีมาก่อนและหลังการปรับปรุงของโรงงาน PCF1

ตารางเก็บข้อมูล PFMEA

ชื่องาน : การปรับปรุงคุณภาพของแผ่นผนังบ้านโรงงาน PCF1

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิศวกรโครงการวิจัยและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกัน

รุ่น / ปี / แบบ : PS Precast ผนังบ้าน PCF1 - 2550

เริ่มวันที่ : 9 ส.ค. 50

กำหนดเสร็จวันที่ : 5 ต.ค. 50

Core Team : นายกิ่งวาท กิติชัยชาญ, นายสมมาตร รามสันเทียะ, นายจักรวาล แสงวงศ์ประเสริฐ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	Before			After		
			Occurrence	Detection	RPN.	Occurrence	Detection	RPN.
การเตรียม B/O								
ทำความสะอาด B/O	B/O ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง	5	10	3	150	8	3	120
จัดเก็บ B/O ตามตำแหน่ง	ชุด B/O ไม่ครบ หรือผิดชุด	7	5	3	105	4	3	84
ใส่ยางกันน้ำปูน	ขอบยางไม่เรียบร้อย	5	10	3	150	10	3	150
วาง B/O								
ติดตั้ง B/O	ชุด B/O ไม่ถูกต้อง	7	5	3	105	4	3	84
ยึดแม่เหล็กล็อก B/O	ชุดล็อกหลุด หรือไม่แน่น	7	7	5	245	7	3	147
ติดตั้งวงกบ								
ตรวจสอบวงกบ	วงกบบิด แดง โกง บิด	7	5	5	175	4	5	140
การติดตั้งโคน	ติดตั้งโคนไม่ทั่ว	5	5	3	75	5	3	75
ติดตั้งวัสดุฝัง								
ติดตั้งวัสดุฝัง	ติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบ	8	7	5	280	4	5	160
	ติดตั้งวัสดุฝังผิดตำแหน่ง	8	6	5	240	4	5	160
	วัสดุฝังหลุด	8	5	8	320	3	8	192
	ต้องแก้ไขวัสดุฝัง	8	5	3	120	5	3	120
การตรวจสอบก่อนเทคอนกรีต	วัสดุฝังไม่ครบ	8	6	8	384	5	5	200
การตรวจสอบก่อนเท								
ตรวจสอบการทาสียาทาแมม	ไม่มีการทาสียาทาแมม หรือทาไม่ทั่ว	9	1	1	9	1	1	9
ตรวจสอบการติดตั้งวัสดุฝัง	วัสดุฝังไม่เรียบร้อย	7	6	5	210	5	5	175
	วัสดุฝังไม่ครบ	8	5	5	200	3	5	120
การเทคอนกรีต								
	เหล็กเสริมไม่อยู่กลางแผ่น	6	2	8	96	2	8	96
	ผิดขนาดชิ้นงาน	8	5	8	320	4	5	160
	ผิดขนาดชิ้นงาน	8	5	5	200	4	3	96
การเขย่าคอนกรีต								
	ผิดขนาดชิ้นงาน	8	10	8	640	6	5	240
	ผิดขนาดชิ้นงาน	8	10	5	400	8	3	192
	ฟองอากาศ	4	3	3	36	3	3	36
	ฟองอากาศ	4	6	5	120	5	5	100

ตารางที่ 6.2 การเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงขึ้นาก่อนและหลังการปรับปรุงของโรงงาน PCF2

ตารางเก็บข้อมูล PFMEA

ชื่องาน : การปรับปรุงคุณภาพของแผ่นหนังบ้านโรงงาน PCF2

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิศวกรโครงการวิจัยและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกัน

รุ่น / ปี / แบบ : PS Precast รั้วบ้านทาวเฮ้าส์ Battery Mold PCF2-2550

เริ่มวันที่ : 9 ต.ค. 50 กำหนดเสร็จครั้งที่1 วันที่ : 5 ต.ค. 50 กำหนดเสร็จครั้งที่2 วันที่ : 26 พ.ย. 50

Core Team : นายภัทราภรณ์ กิติชัยชาญ, นายศุภพร เรืองเดช, นายปัทมกร คุณณาการจิตติรักษ์

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	S	Before			Improve1			Improve2		
			O	D	RPN.	O	D	RPN.	O	D	RPN.
ทำความสะอาดแบบหล่อ											
ทำความสะอาดซอียดข้าง	ซีเมนต์ไม่สะอาดมีเศษปูนติด	2	7	8	112	7	8	112	7	8	112
	ซีเมนต์ขาด หรือซารุด	7	6	8	336	6	5	210	4	5	140
ทำความสะอาด Key Joint.	Key Joint มีเศษปูนติดอยู่	5	7	8	280	6	5	150	6	5	150
ทำความสะอาดผิวหน้าแบบหล่อ	ผิวหน้าไม่สะอาด	1	6	8	48	6	5	30	6	5	30
	ผิวหน้าไม่เรียบ	4	6	8	192	6	5	120	6	5	120
ทำความสะอาดร่องบัว	ภายในร่องบัวมีเศษปูนติดอยู่	6	8	8	384	7	8	336	5	5	150
ทำความสะอาดครูน้อยยึด	รูน็อตและบริเวณรอบ รุมมีเศษปูนติดอยู่	2	8	8	128	8	8	128	8	8	128
การทาสียาทาแบบ											
ตรวจสอบก่อนทาสียาทาแบบ	มีเศษปูนติดอยู่ในแบบ หรือแบบหล่อไม่สะอาดเพียงพอ	4	3	3	36	3	3	36	3	3	36
การทาสียาทาแบบ	ทาสียาทาแบบไม่ทั่วถึง	6	6	8	288	4	8	192	4	8	192
	ทาสียาทาแบบเบ้มยิม (มากเกินไป)	4	5	3	60	5	3	60	5	3	60
	การทาสียาทาแบบออกนอกพื้นที่หล่อ (กรณีที่เป็นการหล่อไม่เต็มแบบ) ทำให้การล๊อคแบบไม่แน่น	7	3	10	210	3	5	105	3	5	105
การประกอบแบบหล่อ											
การล๊อคแบบหล่อ	ความหนาของรั้วคอนกรีตมากเกินไป (ไม่ได้นวด)	8	9	8	576	8	5	320	4	5	160
ประกบแบบหล่อ	เกิดการล๊อคของน้ำปูน	5	6	8	240	8	5	200	4	5	100
ติดตั้ง Key joint (กรณี vary)	ชิ้นงานบิดเบี้ยว ไม่ได้ขนาด	6	2	8	96	2	8	96	2	8	96
การติดตั้งเหล็กเสริมและประกอบวัสดุ											
ผูกเหล็กเสริม	เหล็กเสริมเสื่อมมีคราบขี้ปูน	9	3	5	135	3	5	135	3	5	135
การติดตั้งลูกปูน	ลูกปูนหลุด	2	6	5	60	6	5	60	6	5	60
ติดตั้งเหล็กเสริมในเซลล์	เหล็กเสริมไม่อยู่ในแนวกลาง	6	6	8	288	5	5	150	5	5	150
การประกอบขุยก	ไม่มีขุยกผูกประกอบอยู่	8	3	1	24	3	1	24	3	1	24
การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต											
การตรวจสอบก่อนการติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง	เหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่อยู่ในแนวกลางของแบบหล่อ	6	4	5	120	4	5	120	4	5	120
	วัสดุฝังกับเหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่แน่นหนา	7	3	8	168	3	8	168	3	8	168
การตรวจสอบการประกอบแบบหล่อ	แบบหล่อประกบกันไม่สนิท	7	7	8	392	7	3	147	7	3	147
		7	5	10	350	5	5	175	5	5	175
เตรียมอุปกรณ์การเทคอนกรีต											
อุปกรณ์เทคอนกรีต	เกิดฟองอากาศ	5	10	5	250	10	5	250	6	5	150
เครื่องจี้คอนกรีต	เกิดฟองอากาศ	5	9	5	225	4	5	100	4	5	100
การบ่มคอนกรีต											
การบ่มคอนกรีต	การแตก หรือบิ่น หรือความแข็งแรงของคอนกรีตไม่ได้ตามกำหนด	6	6	10	360	5	3	90	5	3	90

จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตทางทีมงานวิจัยมีความเห็นตรงกันในการปรับปรุง PCF1 แม้ว่าจะยังคงมีบางข้อบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงขึ้นาก่อนการปรับปรุงตั้งแต่ 200 ขึ้นไปอยู่อีก 2 ข้อบกพร่อง แต่การปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไปเพื่อที่จะทำให้ค่าของความเสี่ยงขึ้นาลดลงไปได้จะต้องเสนอกับคณะผู้บริหารก่อนจึงได้สรุปว่าการปรับปรุงในส่วนของบริษัท PCF1 ประสบความสำเร็จ แต่สำหรับโรงงาน PCF2 พบว่ายังคงมีหลายๆข้อบกพร่องที่ค่าความเสี่ยงขึ้นาก่อนการปรับปรุงครั้งแรกยังสูงกว่า 200 ทีมงานวิจัยเห็นสมควรทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มเติมเพื่อขยายเวลาในการปรับปรุงในส่วนของการปรับปรุงที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น และค้นหาแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติม และหลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ทำให้ค่าความเสี่ยงขึ้นาลดลงต่ำกว่า 200 ทุกข้อบกพร่องและถือว่าประสบความสำเร็จในการปรับปรุง

6.1.3 จำนวนเปอร์เซ็นต์ของงานซ่อมแซมที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1 และ PCF2

สำหรับผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของข้อบกพร่องและแนวโน้มข้อบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิตของปี 2006 ซึ่งจะใช้เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบผลการปรับปรุงโดยใช้ผลในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2007 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานและอยู่ในช่วงของการปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2008 ซึ่งเป็นช่วงที่ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นและดำเนินการผลิตปกติเพื่อเปรียบเทียบผลการปรับปรุง

ดังแสดงผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 6.3 สำหรับโรงงาน PCF1 และตารางที่ 6.4 สำหรับโรงงาน PCF2


ตารางที่ 6.3 แสดงจำนวนงานซ่อมแซมของโรงงาน PCF1

ช่วง เวลา	จำนวน ชิ้นงาน ผลิต (แผ่น)	จำนวน ชิ้นงานซ่อม (แผ่น)	จำนวนสาเหตุการซ่อม (ครั้ง)						ฟองอากาศ
			ผิวหน้าไม่เรียบ	บิ่นแตก			วัสดุฝัง		
				ขอบวงกบ, ช่องเปิด, B/O	Key Joint	ขอบ, มุม ทัวไป	ไม้ได้ฝัง	ฝังผิดตำแหน่ง	
ปี 2006	57,859	7,096	1,500	1,096	703	174	461	941	1,693
		12.26%	2.59%	1.89%	1.22%	0.30%	0.80%	1.63%	2.93%
Sep-Dec 2007	24,297	2,465	96	349	194	66	57	377	421
		10.15%	0.40%	1.44%	0.80%	0.27%	0.23%	1.55%	1.73%
Jan-Mar 2008	20,474	1,809	134	79	125	11	20	620	105
		8.84%	0.65%	0.39%	0.61%	0.05%	0.10%	3.03%	0.51%

ตารางที่ 6.4 แสดงจำนวนงานซ่อมแซมของโรงงาน PCF2



ช่วง เวลา	จำนวน ชิ้นงาน ผลิต (แผ่น)	จำนวน ชิ้นงานซ่อม (แผ่น)	จำนวนสาเหตุการซ่อม (ครั้ง)							ฟองอากาศ	รอยร้าว
			ผิวหน้าไม่เรียบ	บิ่นแตก			วัสดุฝัง				
				ขอบวงกบ, ช่องเปิด, B/O	Key Joint	ขอบ, มุม ทัวไป	ไม้ได้ฝัง	ฝังผิดตำแหน่ง			
ปี 2006	43,871	9,957	822	132	68	2,033	37	108	5,984	526	
		22.70%	1.87%	0.30%	0.15%	4.60%	0.08%	0.25%	13.64%	1.20%	
Sep-Dec 2007	43,922	7,794	438	-	65	2,239	281	44	4,519	509	
		17.75%	1.00%	0.00%	0.15%	5.10%	0.64%	0.10%	10.29%	1.16%	
Jan-Mar 2008	33,126	4,013	62	1	66	1,593	108	2	2,499	79	
		12.11%	0.19%	0.00%	0.20%	4.81%	0.33%	0.01%	7.54%	0.24%	

และแผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจำนวนชิ้นงานซ่อมแซมของโรงงาน PCF1 แสดงในรูปที่ 6.1 และสามารถที่จะทำการเปรียบเทียบแยกแต่ละข้อบกพร่องของการซ่อมแซม ชิ้นงานดังแสดงในรูปที่ 6.2



รูปที่ 6.1 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF1
รวมทุกสาเหตุการซ่อมแซม


จากแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนชิ้นงานซ่อมแซมโรงงาน PCF1 รวมทุกสาเหตุการซ่อมแซมจะสังเกตเห็นว่าในปี 2006 มีจำนวนปริมาณงานซ่อมแซมที่สูง และในช่วงที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงาน คือช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2007 พบว่าจำนวนงานซ่อมแซมรวมได้ลดลงไม่มากนัก อันเนื่องมาจากมีการปรับมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานขึ้นและจำนวนงานซ่อมแซมชิ้นงานยังสูงกว่าช่วงต้นปี 2007 ด้วย แต่หลังจากทำการปรับปรุงเสร็จสิ้น งานซ่อมแซมของโรงงาน PCF1 ก็ลดลงมาอยู่ที่ 8.84%



รูปที่ 6.2 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF1 แยกตามข้อบกพร่องการซ่อมแซม



แต่เมื่อทำการพิจารณาสาเหตุการซ่อมแซมแยกตามแต่ละข้อบกพร่องจะพบว่าในบางข้อบกพร่องหลังการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมีจำนวนงานซ่อมแซมที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อทำการศึกษาในรายละเอียดพบว่าเกิดจากความบกพร่องของพนักงานเป็นส่วนใหญ่และเป็นช่วงที่มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เริ่มทำการผลิต

สำหรับแผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจำนวนชิ้นงานซ่อมแซมของโรงงาน PCF2 แสดงในรูปที่ 6.3 และสามารถที่จะทำการเปรียบเทียบแยกแต่ละข้อบกพร่องของการซ่อมแซมชิ้นงานดังแสดงในรูปที่ 6.4



รูปที่ 6.3 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF2
รวมทุกสาเหตุการซ่อมแซม

และเช่นกันจากแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนชิ้นงานซ่อมแซมโรงงาน PCF2 รวมทุกสาเหตุการซ่อมแซม จะสังเกตเห็นได้ว่าในปี 2006 มีจำนวนงานซ่อมที่สูง และในช่วงที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานจำนวนงานซ่อมแซมก็ได้ลดลงเรื่อยๆ แต่หลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้นคือช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมงานซ่อมแซมของโรงงาน PCF2 ก็ลดลงมาอยู่ที่ 12.11%




รูปที่ 6.4 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF2 แยกตามข้อบกพร่องการซ่อมแซม

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF2 แยกตามแต่ละสาเหตุการซ่อมแซมพบว่า ในบางข้อบกพร่องมีค่าสูงกว่าปี 2006 เช่น Key Joint บิ่นแตก, ขอบมุมทั่วไปบิ่นแตก, ไม่ได้ฝังวัสดุฝัง เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงาน และข้อบกพร่องจากพนักงานปฏิบัติงานเช่นกัน


6.1.4 จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1 และ PCF2

จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค QFD และ PFMEA ทำให้ปริมาณของเสียของบริษัทฯ ศึกษาลดลงโดยที่ผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF1 ได้ลดลงจาก 0.39% ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2007 เหลือ 0.28% ในช่วงเริ่มทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตและจากเทคนิค QFD ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานจึงทำให้จำนวนของ

เสียลดลงไปไม่มากแต่หลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้นและดำเนินการผลิตปกติทำให้ของเสียในช่วงเดือน มกราคมถึงพฤษภาคม 2008 มีของเสียเกิดขึ้นเพียง 0.02% ดังแสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในรูปที่ 6.5 และผลการปรับปรุงของโรงงาน PCF2 ได้ลดลงจาก 0.22% ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2007 เหลือ 0.14% ในช่วงเริ่มทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตและจากเทคนิค QFD ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานจึงทำให้จำนวนของเสียลดลงไปไม่มากแต่หลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้นและดำเนินการผลิตทำให้ของเสียในช่วงเดือน มกราคมถึงพฤษภาคม 2008 มีของเสียเกิดขึ้นลดลงเหลือ 0.11% ดังแสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในรูปที่ 6.6



รูปที่ 6.5 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังการปรับปรุงของโรงงาน PCF1



รูปที่ 6.6 แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังการปรับปรุงของโรงงาน PCF2

6.2 วิเคราะห์ผลการปรับปรุง

จากผลการปรับปรุงในส่วนของการของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นการรวมในส่วนของการเสียจากกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจากปัจจัยธรรมชาติซึ่งได้หักจำนวนของเสียที่เกิดจากปัจจัยเฉพาะออกไปแล้ว เช่น ในช่วงเวลาที่ทำกรปรับปรุงกระบวนการผลิตทางโรงผสมคอนกรีตของทางโรงงานกรณีศึกษาเกิดการขัดข้องไม่สามารถทำการผสมคอนกรีตได้จึงจำเป็นต้องสั่งคอนกรีตจากโรงผสมภายนอก ซึ่งก็ส่งผลให้เกิดจำนวนงานซ่อมแซมและของเสียจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งจากการปรับปรุงสามารถลดการเกิดของเสียของกระบวนการผลิตลงได้

ในส่วนองงานซ่อมแซมจากการปรับปรุงโดยใช้เทคนิค QFD และ PFMEA มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดทางด้านเทคนิคและมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้นจึงทำให้ในช่วงการปรับปรุงมีจำนวนองงานซ่อมแซมที่เพิ่มขึ้นในบางข้อบกพร่อง แต่สรุปโดยรวมจำนวนงานซ่อมแซมหลังการปรับปรุงเทียบกับก่อนการปรับปรุงพบว่าสามารถลดจำนวนงานซ่อมแซมลงได้

และนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนของลูกค้าภายในตลอดจนทำให้ลูกค้าขั้นสุดท้ายมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นด้วย

บทที่ 7

สรุปผลการวิจัย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

7.1 สรุปผลการวิจัย

7.1.1 สภาพปัญหา

สภาพปัญหาที่ได้จากการสำรวจปัญหางานวิจัยของโรงงานบริษัทกรณีศึกษาพบว่า

- ปริมาณการซ่อมแซมชิ้นงานหลังจากกระบวนการผลิตทั้งโรงงาน PCF1 และ PCF2 ของบริษัทกรณีศึกษามีปริมาณสูง 12.30% และ 22.70% สำหรับโรงงาน PCF1 และ PCF2 ตามลำดับ
- จำนวนชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้นจำนวน 1.03% สำหรับ PCF1 และ 0.60% สำหรับ PCF2 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
- กระบวนการผลิตและการปฏิบัติงานของพนักงานไม่ปฏิบัติตาม WI และ WI ที่ใช้งานอยู่ก็ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน และไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต
- ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ทางโรงงานบริษัทกรณีศึกษาทำการผลิตและได้ผ่านมาตรฐานไม่เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าภายในของบริษัทกรณีศึกษารวมถึงทำให้เกิดความไม่ประทับใจกับผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเนื่องจากต้องมีการแก้ไขงานทำให้ความสวยงามของบ้านพักอาศัยลดลง

7.1.2 การเลือกประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ PFMEA กับกรณีศึกษา

จากสภาพของปัญหาที่พบทั้งหมดพบว่าการปรับปรุงคุณภาพของโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการผลิตมีความสามารถในการผลิตชิ้นงานที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพที่ซึ่งได้มีการกำหนดเอาไว้ แต่ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้การปรับปรุงคุณภาพไม่ได้มุ่งไปที่ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปแต่จะเป็นการปรับปรุงเพื่อให้เพียงผ่านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเดิมเท่านั้นจึงทำให้ไม่สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ผู้วิจัยได้นำเทคนิค QFD ซึ่งจะเป็นเทคนิคที่ช่วยในการรีปรับระบบ (Re-engineering) สำหรับระบบที่ได้มีการออกแบบมาแล้ว โดยการออกมาตรฐานใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและอยู่ในขอบเขตที่กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการได้ มีการเทียบเคียงกับคู่แข่งชั้นในตลาด (Benchmarking) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน มาทำการรีปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่โดยการใช้เทคนิค PFMEA ในการวิเคราะห์ปรับปรุง

ซึ่งเทคนิค PFMEA ในการวิเคราะห์จะกระทำภายใต้สมมุติฐานที่ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการผลิต วิเคราะห์สาเหตุตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคที่ได้จากความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง

ผู้วิจัยจึงเลือกประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ PFMEA ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

7.1.3 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในการปรับปรุงในครั้งนี้ได้เน้นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้นและลดจำนวนของเสียและงานซ่อมแซมจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งได้นำเทคนิค QFD และ PFMEA มาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษานี้ โดยการศึกษาถึงปัญหาเบื้องต้นและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้รับจากโรงงานเพื่อทำการค้นหาความต้องการที่แท้จริงแล้วแปรความต้องการนั้นมาเป็นข้อกำหนดทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงงานมีความสามารถที่จะทำการผลิตได้และเป็นที่ยอมรับได้ของลูกค้า เมื่อได้ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคใหม่แล้วก็ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นด้วยเทคนิค PFMEA ซึ่งในการปรับปรุงสามารถสรุปได้ดังในตารางที่ 7.1 สำหรับโรงงาน PCF1 และตารางที่ 7.2 สำหรับโรงงาน PCF2

ตารางที่ 7.1 สรุปปัญหา สาเหตุและการปรับปรุงของโรงงาน PCF1

กระบวนการ	สาเหตุ	การปรับปรุง
วาง B/O		
ยึดแม่เหล็กบล็อก B/O	สภาพของแม่เหล็กชำรุด หรือไม่ถูกชนิด หรือไม่ได้ทำการกดแม่เหล็กบล็อก	ปรับแก้ชุดบล็อกให้สามารถทำการล็อกด้วยชุดล็อกทั้ง 2 แบบ, เสริมตัวล็อกแม่เหล็กให้เพียงพอกับแต่ละแบบของชิ้นงาน, ทำสัญลักษณ์บนชุด B/O พร้อมทาสีแยกชนิดและอบรมการทำงานตาม WI
ติดตั้งวัสดุฝัง		
ติดตั้งวัสดุฝัง	การใส่ และติดตั้งวัสดุฝังไม่ครบตามแบบ	จัดทำสรุปจำนวนวัสดุฝังที่ต้องการใช้งานมาในแบบเพื่อนับจำนวนในการใส่วัสดุฝัง และพนักงานสามารถตรวจสอบงานของตัวเองได้ และจัดระเบียบห้องเก็บวัสดุฝัง จัดทำป้ายชื่อจัดหาภาชนะใส่แยกตามชนิดและขนาด
	การติดตั้งผิดตำแหน่งไปจากแบบ	ปรับปรุงกระบวนการฝังให้มีการตรวจสอบแบบสองชั้นที่พนักงานสามารถตรวจสอบงานของตัวเองได้
	การติดกาวไม่แน่นอน	จัดซื้อปืนกาวชุดใหม่, แห้งกาวแบบใหม่ และปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและอบรม
การตรวจสอบก่อนเท		
ตรวจสอบการติดตั้งวัสดุฝัง	การติดตั้งไม่เรียบร้อย ไม่แน่นอน, การติดตั้งไม่ครบตามจุดที่พล็อตมา และมีการตรวจสอบไม่เข้มงวดเพียงพอ	พัฒนาจัดทำฐานข้อมูลการตรวจสอบและการทำงานของช่างเทคนิคแต่ละคน และให้แผนกเทคนิคทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งทั้งก่อนและระหว่างทำการเทคอนกรีต
การเทคอนกรีตและการเขย่าคอนกรีต		
	เกิดการเลื่อนของ B/O , การล็อก B/O ไม่แน่นอนเพียงพอ	ให้พนักงานทำการขีดเส้นขอบเพื่อป้องกันการเลื่อนทุก ๆ มุม, เสริมตัวล็อกแม่เหล็กให้เพียงพอกับแต่ละแบบของชิ้นงาน และใช้หมุดยึดที่จะบ่งบอกได้เมื่อเกิดการเลื่อนของ B/O นอกจากนี้ก็จัดทำ WI ใหม่และอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงาน
	เกิดการเลื่อนของ Shuttering , การล็อก Shuttering ไม่แน่นอนเพียงพอ	สำหรับ Shuttering ให้พนักงานทำการขีดเส้นขอบเพื่อป้องกันการเลื่อนทุก ๆ มุม, รัตสายรัดเพิ่มก่อนการเทคอนกรีตและจัดทำเป็น WI ใหม่

ตารางที่ 7.2 สรุปปัญหา สาเหตุและการปรับปรุงของโรงงาน PCF2

กระบวนการ	สาเหตุ	การปรับปรุง
ทำความสะอาดแบบหล่อ		
ทำความสะอาดซีลยาง, ทำความสะอาด Key Joint, ทำความสะอาดร่องบัว	ซีลยางหมดอายุ หรือซีลยางถูกของมีคมบาดขาด, การทำความสะอาดไม่เพียงพอ, การทำความสะอาดเข้าไม่ถึงมุมภายในของร่องบัว	ทดสอบและสั่งซื้อซีลยางชุดใหม่เพื่อมาทำการเปลี่ยน, ประชุมกลุ่มย่อยก่อนการปฏิบัติงานของแต่ละชุดกะทำงาน และปรับปรุง WI ใหม่ที่ทำงานง่ายและกำหนดความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล
การทาน้ำยาทาแบบ		
การทาน้ำยาทาแบบ	การทาน้ำยาทาแบบเข้าไม่ถึงขมอมมุมด้านใน	ปรับปรุง WI ใหม่และให้ผู้รับเหมาร่วมมีความรับผิดชอบ
	พนักงานไม่ทราบถึงขนาดของแบบที่จะหล่อก่อนทาน้ำยา หรือพนักงานไม่มีความรู้ในการอ่านแบบหล่อ	จัดทำเอกสารหรือมีการแจ้งให้กับพนักงานทาน้ำยาทาแบบทราบถึงขนาดของชิ้นงานก่อนทา และอบรมการอ่านแบบ
การประกอบแบบหล่อ		
การล็อกแบบหล่อ, ประกอบแบบหล่อ	การประกอบแบบหล่อไม่สนิท, แบบหล่อชำรุด, สลักล็อกชำรุด, การประกอบแบบไม่สนิท, ไม่ได้ล็อกสลักล็อก, เกลียวเร่งล็อกไม่แน่น, ซีลยางขาด	ทำการซ่อมแซมแบบหล่อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแบบหล่อให้ครบถ้วน, จัดทำ Check list ของการตรวจสอบโมลและการประกอบโมลแต่ละแบบเพื่อเป็นการตรวจเช็คการใช้งานได้ดีของโมล จัดช่วงเวลาในการออกตรวจเช็คโมล ทุก 1 อาทิตย์ เพื่อประสานการทำงานร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุง และทำข้อตกลงเพิ่มกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด เช่น B/O, Key Joint, อุปกรณ์จี้คอนกรีต เป็นต้น
การติดตั้งเหล็กเสริมและประกอบวัสดุฝัง		
ติดตั้งเหล็กเสริมในเซลล์	การติดตั้งไม่ถูกต้อง, ลูกปูนเอียง, การติดตั้งลูกปูนไม่เพียงพอ (กรณี vary)	ปรับปรุง WI ใหม่ กำหนดจุดสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามเคร่งครัด และให้ผู้รับเหมาร่วมมีความรับผิดชอบ
การตรวจสอบก่อนการเทคอนกรีต		
การตรวจสอบการประกอบแบบหล่อ	การประกอบแบบหล่อไม่แนบสนิท เนื่องจากในการประกอบไม่มีการตรวจเช็คความเรียบร้อยว่าแบบหล่อได้ประกบกันแน่นแล้ว, มีเศษปูน หรือวัสดุไปขัดขวางการประกอบแบบหล่อ	ทำมาตรฐานการทำงานในการถอดและประกอบแบบหล่อใหม่ และทำการอบรมพนักงานทั้งในห้องอบรมและการสอนงานที่หน้างานด้วยการประกอบแบบหล่อ
เตรียมอุปกรณ์การเทคอนกรีต		
อุปกรณ์เทคอนกรีต	อุปกรณ์ที่ใช้เทคอนกรีตไม่เหมาะสม ทำให้การเทลำบากและคอนกรีตเกิดการแยกตัว	ออกแบบกรวยเทคอนกรีตใหม่และทำการสั่งผลิตเข้ามาใช้งาน และปรับปรุงกระบวนการเทคอนกรีตให้รวดเร็วขึ้น
เครื่องจี้คอนกรีต	เครื่องจี้มีความยาวไม่เพียงพอ หรือจำนวนเครื่องไม่เพียงพอกับการใช้งาน	ปรับปรุงใบตรวจสอบของช่างเทคนิคให้ทำการตรวจเช็คการทำงาน และเพิ่มจำนวนเครื่องจี้คอนกรีตให้มากเพียงพอกับเวลาการทำงาน
การบ่มคอนกรีต		
การบ่มคอนกรีต	การบ่มคอนกรีตน้อยกว่า 8 ชั่วโมง (ซึ่งเป็นมาตรฐานการบ่มของทางบริษัท) แล้วทำการถอดแบบหล่อออกก่อนเวลาบ่มคอนกรีตดังกล่าว	ทำป้ายบอกเวลาในการบ่มคอนกรีต และจัดหานาฬิกามาติดตั้งเป็นนาฬิกากลาง และจัดให้ชิ้นงานได้รับการบ่มไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงโดยกำหนดผู้รับผิดชอบ

7.1.4 ผลการวิจัย

หลังจากทำการปรับปรุงทำให้จำนวนชิ้นงานซ่อมแซมรวมของโรงงาน PCF1 ลดลงจาก 12.26% เหลือ 10.15% ในช่วงระหว่างการปรับปรุงและหลังปรับปรุงเสร็จสิ้นลดลงมาเหลือ 8.84% โรงงาน PCF2 ลดลงจาก 22.70% เหลือ 17.75% ในช่วงระหว่างการปรับปรุงและหลังปรับปรุงเสร็จสิ้นลดลงมาเหลือ 12.11% ในส่วนของจำนวนของเสียของโรงงาน PCF1 ลดลงจาก 0.39% เหลือ 0.28% ในช่วงระหว่างการปรับปรุงและเหลือ 0.02% หลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้น โรงงาน PCF2 ลดลงจาก 0.22% เหลือ 0.14% ในช่วงระหว่างการปรับปรุงและเหลือ 0.11% หลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้น (โดยสาเหตุที่ทั้งจำนวนของเสียและจำนวนงานซ่อมแซมที่เกิดจากโรงงาน PCF1 ลดลงในปริมาณมากกว่าโรงงาน PCF2 นั้น เนื่องจากกระบวนการผลิตของโรงงาน PCF1 เป็นระบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติและใช้พนักงานผลิตที่เป็นพนักงานประจำของบริษัทกรณีศึกษาเอง ส่วนโรงงาน PCF2 เป็นระบบการผลิตแบบใช้พนักงานผลิตจากผู้รับเหมาช่วง ซึ่งมีปัญหาทางด้านอัตราการเข้าออกของพนักงานที่สูงและระดับการศึกษาที่ต่ำจึงทำให้ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและทำความเข้าใจกระบวนการทำงานได้ช้า ส่งผลให้การปรับปรุงกระบวนการผลิตขาดความต่อเนื่อง) และนอกจากนี้ก็ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นด้วย

7.2 ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย

- 1) จิตสำนึกในเรื่องคุณภาพของพนักงานค่อนข้างน้อยและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของชิ้นงานและข้อบกพร่อง ทำให้หลังจากที่ทำการปรับปรุงไปแล้วเมื่อไม่ได้ทำการควบคุมที่เคร่งครัดก็เลยการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- 2) การที่อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (Turn Over) สูง ส่งผลให้การฝึกอบรมไม่ต่อเนื่อง จึงต้องใช้วิธีการสอนงานที่หน้างาน (on the job training) ซึ่งก็ทำให้พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มีประสบการณ์ที่ดีเพียงพอ
- 3) พนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากยังคงไม่มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพียงพอจึงทำให้การบ่งชี้ความผิดและความถูกต้องของแต่ละคนทำไม่ได้ และไม่มีสิ่งที่จะจูงใจที่จะทำให้พนักงานสนใจที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานของตน

- 4) ขาดการประสานงานและให้ความร่วมมือที่ดีของพนักงานและวิศวกรทั้งในแผนกเดียวกัน และต่างแผนกกัน เพราะว่าพนักงานคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยที่อาจจะส่งผลเสียถึงตนเอง ทำให้เกิดการปฏิเสธการปฏิบัติหรือแก้ไขในบางเรื่อง
- 5) การเก็บข้อมูลจากการวิจัยและการบันทึกผล จากงานวิจัยนี้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานรวมถึงแบบฟอร์มในการตรวจสอบชิ้นงานจึงทำให้การเปรียบเทียบก่อน และหลังการปรับปรุงในบางข้อบกพร่องไม่สามารถทำการเปรียบเทียบได้โดยตรงจึงใช้การประมาณค่าเทียบเคียงแทน
- 6) ภาระในการปฏิบัติงานของพนักงานและวิศวกรมีปริมาณมากจึงทำให้การทำวิจัยในครั้งนี้ ต้องใช้เวลาในการทำวิจัยนานกว่าแผนที่วางไว้ เพื่อให้การทำวิจัยครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและสมบูรณ์

7.3 ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ในงานวิจัยนี้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านข้อมูลการวิจัยจากปัจจัยภายนอกและข้อมูลจากฝ่ายการตลาดและงานออกแบบไม่ได้นำมาพิจารณาร่วมด้วย ดังนั้นในการประยุกต์ใช้ในครั้งต่อไปควรที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
- 2) ควรนำเอากรณีศึกษานี้ไปขยายผลกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในโรงงานบริษัทกรณีศึกษา
- 3) ควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนานุคลากรในด้านความรู้พื้นฐานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการปรับปรุง และพนักงานสามารถร่วมปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและมีแนวทางเดียวกัน
- 4) ควรทำการปรับปรุงกระบวนการผสม จัดเก็บ และควบคุมคุณภาพในส่วนของโรงงานผสมคอนกรีตให้ได้ค่า Slump และองค์ประกอบอื่นตามสูตรเนื่องจากคอนกรีตที่ผสมได้นั้นจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับกระบวนการผลิตของทั้งโรงงาน PCF1 และ PCF2 และถือเป็นปัจจัยที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆในกระบวนการผลิต

- 5) ควรมีการจัดสรรภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละส่วน อาจจะมีการส่งเสริมและจูงใจพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทที่ชัดเจน
- 6) การปรับปรุงควรมีที่ทีมงานจัดการงานซ่อมบำรุงเป็นของเฉพาะส่วนงานของโรงงาน PCF2 เพราะมีปัญหาในเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับการแก้ไข
- 7) มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตามรอบระยะเวลาเพื่อทำการประเมินถึงระดับความพึงพอใจและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงการนำความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นใหม่มาทำการวิจัยและพัฒนา (R&D) รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองโจทย์ความต้องการของลูกค้า

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล. การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการ ขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงร่าง ยานยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ัชชวัลย์ เศรษฐบุตร. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: คอนกรีตผสมเสร็จจีซีแพค, 2536.

ัชชวัลย์ เศรษฐบุตร, สมหวัง แม้นพิมพ์ชัย, สมชาย จิตต์วโรดม, ชีรยุทธ พันธุ์มีเชาว์. Cement and Applications ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด, 2548.

เคย์ ชิงชล. การประยุกต์เทคนิคคิวเอฟดีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของงานบริการในฝ่ายขาย ของบริษัทจำหน่ายรถบรรทุก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ทิพากร วงษ์นาม. การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยางของรถจักรยานยนต์โดย เทคนิค FMEA. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

ชนะศักดิ์ ทูเรียน. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

นิพนธ์ ชวนะปราณี. การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานการออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

บริษัท ทีมบิลท์ จำกัด. http://teambuilt.thaiftc.com/page.php?news_ID=9 (Source: <http://home.kku.ac.th/bchumn/integrate/prefab.html>)[Online]. 127/5 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องดี ถนนนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120: บริษัท ทีมบิลท์ จำกัด. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์, 27 เมษายน 2550.[15 กันยายน 2550]

บริษัท ฟุจิกซ์(ไทยแลนด์) จำกัด. <http://www.precastthai.com>. 244/8 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540: บริษัท ฟุจิกซ์(ไทยแลนด์) จำกัด.[10 สิงหาคม 2550]

วพัชญ์ สันตินิยม. การปรับปรุงคุณภาพการออกแบบและวางแผนก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบเดี่ยว โดยใช้หลักการ QFD. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

สายรุ้ง อินทร์เลิศ. การประยุกต์เทคนิคคิวเอฟดีเพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบประกันคุณภาพ ในโรงพิมพ์ประเภทการผลิตหนังสือ: กรณีศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

อินทรา เหล่าศรีมงคล. การประยุกต์แนวทาง FMEA เพื่อลดข้อเสียในผลิตภัณฑ์หล่อเหล็ก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

อมรรัตน์ ปินดา และ อรรถกร เก่งพล. การปรับปรุงสินค้าโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD): กรณีศึกษาโรงงานผลิตของเล่นไม้เพื่อการศึกษา. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 13, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2546): 36-42.

ภาษาอังกฤษ

Allen and Edward. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. New York: John Wiley & Sons, 1985.

Daimler Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation. Potential Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Reference Manual. Third Edition. July 2001.

Irem Dikmen, M. Talat Birgonul, Semiha Kiziltas. Strategic use of quality function deployment (QFD) in the construction industry. Building and Environment 40 (2005): 245-255.

Simmons and H. Leslie. Construction: Principles, Materials, and Methods. Seven Edition. New York: John Wiley & Sons, 2001.

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. FMEA การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.

บุษบง เจริญพันธ์โยธิน. กระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป: กรณีศึกษา

โครงการชลดา รัตนวิเบศร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาเคหการ ภาควิชา

เคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ประณต กุลประสูตร. เทคนิคงานปูน-คอนกรีต. พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

วิชาญ วรรณ. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเหล็กปลาสต์สำหรับกระบวนการหล่อเหล็กแท่งแบบ

ต่อเนื่อง โดยวิธีการออกแบบการทดลอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ศิริวิดี เอื้ออรัญโชติ. การลดการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำหรับคอมพิวเตอร์

โดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

สำหรับระบบพื้นประกอบ: Precast prestressed concrete elements for composite

floor systems. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2546.

ภาษาอังกฤษ

Joseph J. Waddell. Precast Concrete: Handling and Erection. American Concrete

Institute monograph no.8. American Concrete Institute: The IOWA State

University Press, 1974.

Majed Al-Mashari. Key enablers for the effective implementation of QFD: a critical


analysis. Industrial Management & Data Systems 5, 9 (2005): 1245-1260.

Prestressed Concrete Institute. Architectural precast concrete. Chicago Ill.:


Prestressed Concrete Institute, 1973.

ภาคผนวก


ภาคผนวก ก. แผนผังก้างปลาสำหรับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของโรงงาน PCF1




รูปที่ ก-1 การวิเคราะห์สาเหตุ B/O ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง




รูปที่ ก-2 การวิเคราะห์สาเหตุเตรียมชุด B/O ไม่ครบถ้วนหรือผิดชุด




รูปที่ ก-3 การวิเคราะห์สาเหตุขอบยางของ B/O ขาดหรือไม่เรียบร้อย




รูปที่ ก-4 การวิเคราะห์สาเหตุการติดตั้งชุด B/O ไม่ถูกต้อง




รูปที่ ก-5 การวิเคราะห์สาเหตุแม่เหล็กล็อกเกิดการหลุดหรือล็อกไม่แน่น




รูปที่ ก-6 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดวงกบบิ้น แตก โก่ง บิด




รูปที่ ก-7 การวิเคราะห์สาเหตุการติดกาชิลิโคนไม่ทั่วถึงหรือไม่ได้ติดกาว




รูปที่ ก-8 การวิเคราะห์สาเหตุการติดตั้งวัสดุฝู้งไม่ครบตามแบบ




รูปที่ ก-9 การวิเคราะห์สาเหตุการติดตั้งวัสดุฝู้งที่ผิดไปจากตำแหน่งที่ Plot หรือผิดจากแบบ




รูปที่ ก-10 การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้วัสดุฝังเกิดการหลุด




รูปที่ ก-11 การวิเคราะห์สาเหตุที่ต้องทำการแก้ไขวัสดุฝังหลังจากติดตั้งไปแล้ว




รูปที่ ก-12 การวิเคราะห์สาเหตุการตรวจสอบวัสดุฝังทำการตรวจสอบได้ไม่ครบถ้วน




รูปที่ ก-13 การวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่มีการทำงานน้ำยาทาแบบมาจากกระบวนการทำงานน้ำยาทาแบบ



รูปที่ ก-14 การวิเคราะห์สาเหตุที่เหล็กเสริมไม่อยู่แนวกลางของแผ่นขึ้นงาน




รูปที่ ก-15 การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดการผิดขนาดของชิ้นงาน




รูปที่ ก-16 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดพองอากาศ


ภาคผนวก ข. แผนผังกิ่งปลาสำหรับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของโรงงาน PCF2




รูปที่ ข-1 การวิเคราะห์สาเหตุความหนาของรั้วขึ้นงานมากเกินไปขนาดมาตรฐาน




รูปที่ ข-2 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดการลึกลงน้ำคอนกรีต




รูปที่ ข-3 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดชิ้นงานบิดเบี้ยวจนไม่ได้ขนาดและเสียรูปร่าง




รูปที่ ข-4 การวิเคราะห์สาเหตุซีลยางไม่สะอาดมีเศษปูนติดอยู่ในขณะปฏิบัติงาน




รูปที่ ข-5 การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ซีลยางขาด หรือเกิดการชำรุดเสื่อมสภาพ




รูปที่ ข-6 การวิเคราะห์สาเหตุ Key Joint มีเศษปูนติดอยู่ในขณะปฏิบัติงาน




รูปที่ ข-7 การวิเคราะห์สาเหตุผิวหน้าของแบบหล่อไม่สะอาดเพียงพอสำหรับการหล่อชิ้นงาน




รูปที่ ข-8 การวิเคราะห์สาเหตุผิวหน้าของแบบหล่อไม่เรียบ มีร่องรอย ไม่พร้อมสำหรับการหล่อชิ้นงาน




รูปที่ ข-9 การวิเคราะห์สาเหตุภายในร่องบัว ร่องคิ้ว มีเศษปูนติดอยู่ในขณะปฏิบัติงาน




รูปที่ ข-10 การวิเคราะห์สาเหตุรู้นอตและบริเวณรอบๆมีเศษปูนติดอยู่




รูปที่ ข-11 การวิเคราะห์สาเหตุของการที่มีเศษปูนติดอยู่แล้วทำการทาน้ำยาทาแบบทับซ้ำ




รูปที่ ข-12 การวิเคราะห์สาเหตุการทาน้ำยาทาแบบไม่ทั่วถึงหรือทาน้ำยาทาแบบมากเกินไป (เยี่ยม)




รูปที่ ข-13 การวิเคราะห์สาเหตุการทํานํายาทาแบบออกนอกพื้นที่ที่จะทำการหล่อชิ้นงาน




รูปที่ ข-14 การวิเคราะห์สาเหตุเหล็กเสริมที่ติดตั้งไม่อยู่แนวกลางของแผ่นชิ้นงาน




รูปที่ ข-15 การวิเคราะห์สาเหตุวัสดุฝังกับเหล็กเสริมติดตั้งไม่แน่นหนา




รูปที่ ข-16 การวิเคราะห์สาเหตุแบบหล่อประกอบกันไม่ได้ไม่สนิท




รูปที่ ข-17 การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดฟองอากาศ




รูปที่ ข-18 การวิเคราะห์สาเหตุคอนกรีตแตก บิ่น ความแข็งแรงไม่ได้ตามกำหนดมาตรฐาน



รูปที่ ข-19 การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เหล็กเสริมเกิดการเคลื่อนผิดรูปร่างหรือเสียรูปทรง




รูปที่ ข-20 การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดลูกปูนหลุดออก



รูปที่ ข-21 การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่มียางหุยกประกอบติดอยู่

ภาคผนวก ค. ซอยงานย่อยของกระบวนการผลิตผนังร้วบ้าน แบบหล่อประเภท Battery ของ PCF2

การซอยงานของการติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง (1)

แบบฟอร์มการรายงาน					
แบบ / ชื่อ : PCE2					
วันที่รับคัดลอก : การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง					
หน้าที่ยื่นคัดลอก : 1					
จุดที่สำคัญ	รูป	ผลทำ	หมายเหตุ	จุดที่สำคัญ	รูป
<p>1. การเตรียมเหล็กเสริม</p> <p>1.1 การคัดต่อเสริมเหล็ก</p> <p>นำความยาวและตรงเหล็กมาไว้ที่พื้นที่ทำงาน</p>		<p>นำตะแครงที่ตัดเสร็จแล้วไปทำการวางรอบารมัดเหล็ก</p>	<p>นำเหล็กข้ออ้อยที่ทำการตัดแล้วแยกเก็บตามชุดขนาดความยาว</p>	<p>จุดที่สำคัญ</p> <p>ตัดให้ได้ขนาดที่เท่ากับแบบโดยพยายามตัดให้มุมเหลี่ยมอยู่คู่กัน หน้าของแครงพอดี^{๓๖}</p>	
<p>1.2 ติดเหล็กข้ออ้อย</p> <p>นำक्रमเหล็กมาไว้ที่พื้นที่ทำงาน</p>		<p>ใช้คีมตัดเหล็กทำการตัดเหล็กตามขนาดและจำนวนตามแผนประจำวัน</p>	<p>ตรวจสอบการมัดด้วยจะต้องทำการนับเลขให้ดีนะ^{๓๗}</p> <p>ทำการมัดที่ตำแหน่งและค่าพลาของการจะวางเหล็กเป็นอย่างไรนะ^{๓๘}</p>	<p>จุดที่สำคัญ</p> <p>ความยาวของเหล็กข้ออ้อยที่ตัดจะต้องมีความยาวเท่ากับแบบ^{๓๙}</p>	
<p>1.3 ทำการผูกเหล็กติดกัน</p> <p>เตรียมลวดมัดเหล็กมัดให้เพียงพอสำหรับใช้งาน</p>		<p>ทำการประกบเกล็ดข้ออ้อยเข้ากับเหล็กตะแครงโดยใช้ลวดมัดเหล็กทำการมัดบนและล่างของข้อต่อหลังจากนั้นจึงทำการมัดเกล็ดข้ออ้อยด้วยลวดมัดให้แน่นหนา</p>	<p>จุดที่สำคัญ</p> <p>ทำการเชื่อมเหล็กเสริมตามจำนวนที่จะผลิตจึงทำนั้น^{๔๐}</p>	<p>จุดที่สำคัญ</p> <p>นำความยาวและตรงเหล็กมาไว้ที่พื้นที่ทำงาน</p>	
<p>2. การเตรียมเหล็กเสริมและวัสดุฝัง</p> <p>2.1 เคลื่อนย้ายเหล็กเสริมมาที่แบบหล่อ</p>	<p>นำความยาวและตรงเหล็กมาไว้ที่พื้นที่ทำงาน</p>	<p>นำจำนวนเกล็ดเสริมตามแผนผลิตขึ้นแบบรอเลื่อนเพื่อทำการเลื่อนไปยังแบบหล่อที่จะทำการหล่อแล้วยกเหล็กเสริมลง</p>	<p>จุดที่สำคัญ</p> <p>นำความยาวและตรงเหล็กมาไว้ที่พื้นที่ทำงาน</p>	<p>จุดที่สำคัญ</p> <p>นำความยาวและตรงเหล็กมาไว้ที่พื้นที่ทำงาน</p>	

แบบฟอร์มการรายงาน					
แผนก / ฝ่าย : PCE2 วันที่รับผิดชอบ : การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง วลป : 24 / 10 / 07 แผ่นที่ : 2					
ขั้นตอนการทำงาน	ก่อนทำ	ขณะทำ	จุดที่สำคัญ	รูป	หลังทำ
2.2 ทำการติดตั้งลูกปูน	<ul style="list-style-type: none"> ยกเหล็กเสริมเอียงขึ้นที่สะดวก 	<ul style="list-style-type: none"> ใส่เหล็กลูกปูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 cm. ที่ขอบรั้วด้านบนและด้านล่าง ด้านละ 3 ตัว ระยะห่างเท่ากัน และใส่ลูกปูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 cm. ที่กลางแผ่นรั้วแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 4 ตัว ระยะห่างเท่ากัน รวมทั้งหมด 14 ตัว (แต่ถ้าเป็นการหล่อแบบ vary ให้พิจารณาตามความเหมาะสมตามขนาดของ vary นั้น) 	<ul style="list-style-type: none"> จุดที่สำคัญ ลูกปูนที่ใส่จะต้องยื่นน้อยกว่า 14 ตัว โดยแบ่งเป็นขนาด 12 cm. จำนวน 6 ตัว ด้านบน 3 และด้านล่าง 3 ตัว และขนาด 8 cm. จำนวน 8 ตัว ใส่ช่วงกลางแบ่งเป็น 2 ชั้น ด้านละ 4 ตัว** 		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบจำนวนและขนาดของลูกปูนที่ติดตั้ง
2.2 ทำการติดตั้งขามผูก	<ul style="list-style-type: none"> เตรียมขามผูกไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการใส่ขามผูกประกอบใส่ตัวค้ำเหล็กขมในชุดเหล็กเสริมให้ครบโดยรั้ว 1 แผ่นจะมีขมผูกจำนวน 2 ตัวเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ขามผูกจะต้องประกอบติดแน่นกับเหล็กขม 		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการติดตั้งขมผูกครบถ้วน

การชอยงานของการติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง (2)

แบบฟอร์มการรายงาน					
แผนก ฝ่าย : PCEZ วันที่ : 11/10/50 หน้าที่รับผิดชอบ : การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุตั้ง (ช่างแบบหล่อ) หน้าที่ : 1					
ขั้นตอนการทำงาน	สิ่งที่ทำ	ระยะเวลา	รูป	สิ่งที่ทำ	ผลที่ได้
1. การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง 1.1 ตรวจสอบการประกอบแบบ	<ul style="list-style-type: none"> มีการทำหน้าทาบแบบที่สี่และไม่ยึดโดยมีลักษณะเป็นพื้นบาง 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการประกอบแบบว่าแบบสัทท มีคอสเหล็กแบบหล่อครบหมดแล้ว 		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความถูกต้องของคอสของแบบหล่อ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความถูกต้องของ Key joint อีกครั้งว่ามีครบทุกจุด
1.2 ตรวจสอบการติดตั้ง Key joint (เฉพาะกรณีที่มีแบบเฉพาะ)	<ul style="list-style-type: none"> อ่านแบบวิธีติดตั้ง Key joint ที่เป็นแบบเฉพาะหรือไม่ถ้ามีการตรวจสอบตามจำนวนที่มี 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการตรวจสอบขนาดของ Key joint ว่ามีความยาวถูกต้องตามแบบหรือไม่ และตรวจสอบตัวแม่เหล็กล๊อคที่ทำการล๊อคว่าแน่นหนา แข็งแรง ถ้าไม่แข็งแรงให้ทำการแก้ไขทันที 		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบจำนวนและวิธีของ Key joint อีกครั้งว่ามีครบทุกจุด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบจำนวนและวิธีของ Key joint อีกครั้งว่ามีครบทุกจุด
1.3 การตรวจสอบชุดเหล็กเสริมที่จะใช้	<ul style="list-style-type: none"> นำเหล็กเสริมที่จะใช้งานมาเทียบบริเวณทำงานของแบบหล่อ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบจำนวนของเหล็กเสริมว่าครบถูกต้องตามจำนวนที่จะต้องใช้หรือไม่ หลังจากนั้นทำการตรวจสอบขนาดความกว้างยาวของเหล็กเสริม และตรวจสอบการวัดเหล็กเสริม การวัดวัสดุตั้ง การติดตั้งวัสดุขึ้น พื้นหน้าจุกค้ำ 		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบจำนวนและวิธีของเหล็กเสริมตามลำดับการติดตั้งของแม่เหล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบจำนวนและวิธีของเหล็กเสริมตามลำดับการติดตั้งของแม่เหล็ก

แบบฟอร์มการรายงาน					
แผนก / ฝ่าย : PCE2 วัตถุประสงค์ของงาน : การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง (เข้ากันแบบหล่อ) วัตถุประสงค์ของงาน : 2 วันที่รับมอบงาน : 11/10/50 หน้าที่ : 2					
ขั้นตอนการทำงาน	ก่อนทำ	ขณะทำ	จุดที่เข้าบัญชี	รูป	หลังทำ
2. การติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง 2.1 การยกเหล็กเสริมติดตั้งภายในเซลล์ เซลล์	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เหล็กเสริมมีการเรียงหลา ลำดับเซลล์เรียบร้อย 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ใช้เครนหรือพนักงานยกเหล็กเสริมใส่ลงในเซลล์แต่ละเซลล์ตามลำดับจนครบทุกเซลล์ 	<p style="color: red;">**การติดตั้งเหล็กเสริมต้องวางแนวเซลล์**</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ ตรวจสอบการใส่เหล็กเสริมครบทุกจุดเซลล์แล้ว
2.2 การติดตั้งเหล็กเสริมภายในเซลล์	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ตรวจสอบว่าใส่เหล็กเสริมถูกต้องและครบทุกเซลล์ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ติดตั้งโดยใ้รับโอนใ้การจับและยกเหล็กเสริมไปเซลล์ให้ถูกจุดเป็นยึดแนวให้เหล็กเสริมอยู่กลางเซลล์และติดตั้งใส่ตรงลวดเหล็กเสริมไม่เอียง ต้องขมบนด้านบน แน่นกับขอบบน ▶ ขุดมีกราวเป็นพื้นแนบและติดตั้งพร้อมสำหรับกราวท 	<p style="color: red;">**เหล็กเสริมติดตั้งกลางเซลล์**</p> <p style="color: red;">**เหล็กเสริมติดตั้งขมบนด้านบน**</p> <p style="color: red;">**ขมบนบนเซลล์**</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ ตรวจสอบเหล็กเสริมอยู่แนวกลางของเซลล์
3. ตรวจสอบหลังการติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ทำการอ่านแบบและตรวจสอบตามแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุฝัง ▶ ทำการตรวจสอบว่าเหล็กเสริมที่ใส่อยู่ในเวลากลางของเซลล์ยังไม่ให้ทำการแก้ไขทันที ▶ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของการติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝัง รวมถึงขุดที่แนบหนา 	<p style="color: red;">**ทุกจุดเซลล์ติดตั้งครบ**</p> <p style="color: red;">**พร้อมสำหรับกราวทคอนกรีต**</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ ไปถึงกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนเทการทำารตรวจสอบและทำการส่งก่อนกรีตจากโรงงานผสมเพื่อให้มีน้ำหนักเพียงพอ ▶ กระบวนการเทคอนกรีตโดยวิทย์

การชอยงานของการทำความสะอาดแบบหล่อ (Battery Mold)

แบบฟอร์มการรายงาน					
แขนง / ฝ่าย : PCEZ วันที่มีมติชอบ การทำความสะอาดแบบหล่อ (Battery Mold) วนป : 24 / 10 / 07 แผ่นที่ : 1					
ขั้นตอนการทำงาน	ก่อนทำ	ขณะทำ	จุดที่สำคัญ	รูป	หลังทำ
1. ทำความสะอาดแบบหล่อ 1.1 ทำความสะอาด ซียง	<ul style="list-style-type: none"> สภาพของอุปกรณ์ที่ใช้มีความสมบูรณ์เพื่อเตรียมใช้ป้อนเครื่องมือในการทำความสะอาดแบบหล่อ เช่น ส่วนสกริล, แปรงทองเหลือง, หัวฉีด, เครื่องเป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด กระดาษที่สะอาด กระจกที่สะอาด และใช้ผ้าเช็ดที่สะอาด ซียงต่างตลอดเช่นจนสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> เวลาทำความสะอาดต้องระวังความคมของอุปกรณ์จะเกิดขี้นองขาด *** ห้ามบ้วนขี้นองจากท่อหรือท่อที่ทำงานบริเวณอื่น *** 		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดของขี้นองจะต้องไม่มีเศษปนเปื้อนอยู่และขี้นองอยู่ในสภาพที่จัดการได้ซึ่งไม่ขาดหรือเป็นร่อง
1.2 ทำความสะอาด Key joint	<ul style="list-style-type: none"> สภาพของอุปกรณ์ที่ใช้มีความสมบูรณ์เพื่อเตรียมใช้ป้อนเครื่องมือในการทำความสะอาดแบบหล่อ เช่น ส่วนสกริล, แปรงทองเหลือง, หัวฉีด, เครื่องเป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด สกัด กระดาษเช็ดจนแห้งและใช้ผ้าเช็ดจนแห้งที่ Key joint ของสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> Key joint ต้องใช้มาได้อย่างเต็มที่ให้ถึงร่องของขี้นองบ้าง *** 		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดของ Key joint จะต้องไม่มีเศษปนเปื้อนอยู่และ Key joint อยู่ในสภาพที่จัดการได้
1.3 ทำความสะอาด คิวหน้า	<ul style="list-style-type: none"> เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดแบบหล่อให้พร้อม เช่น แปรงทองเหลือง, หัวฉีด, เครื่องเป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด สกัด กระดาษเช็ดจนแห้ง และใช้ผ้าเช็ดที่ คิวหน้าทั้งสองด้านจนสะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> คิวหน้าจะต้องเตรียมพร้อมไม่มีร่องหรือเกิดรอยคองจนเกินไปแล้วจึงได้ *** ห้ามบ้วนคิวหน้าหรือขี้นองที่บริเวณอื่นให้ทำความสะอาดขี้นองบ้าง และให้หยุดการเคลื่อนของขี้นองไปก่อน *** 		<ul style="list-style-type: none"> คิวหน้าไม่มีเศษปนเปื้อนอยู่ และมีความเรียบเนียนตลอดหน้า
1.4 ทำความสะอาด ร่องบัว	<ul style="list-style-type: none"> เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดแบบหล่อให้พร้อม เช่น แปรงทองเหลือง, หัวฉีด, เครื่องเป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด สกัด กระดาษเช็ดจนแห้ง และใช้แปรงทองเหลืองขัดที่ร่องบัวจนเป็นร่องบัวไม่มีเศษปนเปื้อนอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในร่องบัวต้องขัดให้สะอาดและไม่มีเศษปนเปื้อนอยู่ *** 		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดของร่องบัวจะต้องไม่มีเศษปนเปื้อนอยู่

แบบฟอร์มรายการขอยางาน					
แผนก / ฝ่าย : PCEZ วันที่ขึ้นคิดขอยางาน : การทำความสะอาดแม่พิมพ์ (BATTERY MOLD) วัตถุประสงค์ขอยางาน : 11/10/50 หน้าที่ : 2					
ขั้นตอนการทำงาน	สิ่งที่ต้องทำ	ระยะเวลา	จุดที่สำคัญ	รูป	สิ่งที่ทำ
1.5 ทำความสะอาด รูฉีดซีต	<ul style="list-style-type: none"> เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดแบบมือถือให้พร้อม เช่น แปรงทองเหลือง, ฟันเช็ด, เครื่องเป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้แปรงทองเหลืองฉีดรูฉีดซีตและบริเวณโดยรอบให้สะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> รูฉีดสะอาดไม่มีเศษปูนติดที่รูและเศษขี้ปูนติด 		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดของรูฉีดและเศษขี้ปูนที่ติดอยู่
2. การเลือกแม่เหล็กเข้าออก	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฮดรอลิกว่าทำงานได้และไม่มีอุปสรรคสิ่งของ หรือพันกันขวางเส้นทางเคลื่อนของเซลล์ 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดสวิทซ์ที่ทำงานและปลดล็อกสลักยึดเซลล์ทั้งสองข้างของเซลล์ที่จะเลื่อน และจึงกรป้อนเพื่อทำการเชื่อมเซลล์เข้าหรือออก 	<ul style="list-style-type: none"> ในระหว่างเชื่อมจะต้องไม่มีพนักงานหรือสิ่งกีดขวางเส้นทาง หลังจากเชื่อมเสร็จทำการเปิดสวิทซ์ทุกครั้งหลังเชื่อม 		<ul style="list-style-type: none"> ทำการเปิดสวิทซ์แล้วหลังเชื่อมเสร็จก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน

การชอยงานของการทําหน้ายาทาแบบ

แบบฟอร์มตรวจสอบงาน					
แผนก ฝ่าย : PCE2 วันที่รับผิดชอบ : การทาสีภายนอกอาคาร 2/คป : 11.10.50 หน้า : 1					
ผู้ควบคุมการทำงาน	ก่อนทำ	ขณะทำ	จุดที่สำคัญ	รูป	หลังทำ
1. การตรวจสอบก่อนทาสีภายนอกอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> เตรียมอุปกรณ์และสีภายนอกอาคารให้พร้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดของแบบหล่อที่สีภายนอกอาคาร, ขอบบัว, ขอบต่างๆ รวมถึงสีที่เตรียมไว้ว่ามีความสะอาดหรือไม่ นำสีภายนอกอาคารที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปทำการทาสีทันที 	<p>***พื้นที่บริเวณนี้จะทาสีภายนอกอาคาร สะอาดไม่มีเศษปูนติดอยู่***</p>		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสีที่เคลือบสีภายนอกอาคารแบบ
2. การทาสีภายนอกอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดก่อนเริ่มทาสีภายนอกอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> นำสีภายนอกอาคารที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปทาสีตามขอบค้ำบานล ใช้ลูกสีงูบนสีภายนอกอาคาร ทำการลึกลงทาสีภายนอกอาคารให้ทั่วตลอดทั้งผิวแบบหล่อ ทาสีภายนอกอาคารแบบตามขอบบัวของแบบส่วนที่ลูกสีงูเข้าไม่ถึง การทาสีภายนอกอาคารให้เป็นที่สม่ำเสมอเคลือบตลอดสีภายนอกอาคารโดยทาสีไม่เต็ม 	<p>***นำสีภายนอกอาคารที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปทาสีภายนอกอาคารไม่เต็ม***</p>		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าทาสีภายนอกอาคารเรียบร้อยแล้ว
3. การตรวจสอบการทาสีภายนอกอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ทาสีภายนอกอาคารเรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทาสีภายนอกอาคารที่เสร็จสิ้นหรือยังไม่ นำสีภายนอกอาคารที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปทาสีภายนอกอาคาร 	<p>***ขอบบัวบัว สีของ ทาสีภายนอกอาคาร*** ***นำสีที่ทาสีที่ผสมเรียบร้อยแล้วไป***</p>		<ul style="list-style-type: none"> ส่งทำการประเมินผลเพื่อทำการรับวัสดุที่ส่งต่อไป

การชอยงานของการประกอบแบบหล่อ

แบบฟอร์มการรายงาน					
แบบฟอร์มการรายงาน					
เลขที่ : PCE2					
วันที่รับติดต่อ : การประกอบแบตเตอรี่ (Battery Mould)					
วันที่ : 24/10/07					
หน้าที่ : 1					
ขั้นตอนการทำงาน	สิ่งที่ทำ	ระยะเวลา	รูป	สิ่งที่ทำ	หมายเหตุ
1. การตรวจสอบก่อนการประกอบ					
1.1 ตรวจสอบความสะอาด	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดและทาน้ำยาแบบหล่อเรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสะอาดของแบบหล่อและภาชนะที่ใช้น้ำยาแบบหล่อว่าเรียบร้อยแล้ว 		<ul style="list-style-type: none"> จุดที่สำคัญ ห้ามแบบหล่อสะอาด น้ำยาทาแบบหล่อ และ น้ำยารอง 	
1.2 ตรวจสอบสลักล็อก	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดและทาน้ำยาแบบหล่อเรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการตรวจสอบสภาพการใช้งานได้ของสลักล็อก ถ้าพบว่าชำรุดให้ทำเอกสารแจ้งฝ่ายซ่อมบำรุง ทางสลักชุดที่จะประกอบแบบหล่อขึ้นเพื่อพร้อมสำหรับประกอบ 		<ul style="list-style-type: none"> สลักใช้งานได้ดี 	
1.3 ตรวจสอบรางหล่อสื่อนแบบหล่อ	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดและทาน้ำยาแบบหล่อเรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้กระดาษเช็ดทำความสะอาดรางหล่อสื่อนแบบหล่อออกให้สะอาด 		<ul style="list-style-type: none"> รางหล่อสื่อนแบบหล่อไม่มีสิ่งกีดขวาง 	
1.4 ตรวจสอบการล็อกกันข้างของแบบหล่อ (กรณีการหล่อแบบ vary)	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดและทาน้ำยาแบบหล่อเรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการตรวจสอบความแข็งแรงของก้านของ การล็อก และความสูงของ แดงคั้น vary ได้ขนาดและตั้งฉากกับพื้นไม่ลัดขียง 		<ul style="list-style-type: none"> ล็อกแบบแน่น แสงที่ข้างได้ฉากกับก้านที่ใส่แรง 	
2. การประกอบแบบ	<ul style="list-style-type: none"> แบบหล่อพร้อมสำหรับตัวประกอบแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการกดปุ่ม Pump ram เพื่อให้ไฟเขียวที่ Ready พร้อมในการทำงาน 		<ul style="list-style-type: none"> ไฟเขียวติด 	<ul style="list-style-type: none"> จะถือไปมีสิ่งกีดขวางการประกอบแบบ
2.1 เปิดระบบไฮดรอลิกให้ทำงาน					


แบบฟอร์มการขอยาง					
แผนก / ฝ่าย : PCEZ วันที่เริ่มคิดรอบ : การประกอบแบบหล่อ (Battery Mold) ว.ค.ป : 24/10/07 หน้าที่ : 2					
ขั้นตอนการทำงาน	สิ่งที่ทำ	ระยะเวลา	จุดที่สำคัญ	รูป	สิ่งที่ทำ
2.2 เลือกแบบหล่อเข้าประกบกัน	จะหึ่งมีสิ่งติดขวางการประกอบแบบ	ทำการเลือกแบบหล่อเข้าโดยหมุนปูนล่างสุดที่สอดใส่ของแบบหล่อไปที่ตำแหน่ง MLAN คือระบบบังคับของส่วซึ่งกดปุ่ม Set ถึง แบบหล่อจะเลื่อนเข้าประกบกัน (แต่ถ้าต้องการเลือกแบบหล่อออกให้กดปุ่ม Set ปลาย แบบหล่อก็จะเลื่อนออก) เมื่อประกอบเสร็จให้กดปุ่ม Pump Off เพื่อปิดระบบไล่อากาศ	**จุดที่สำคัญ** **การประกอบจะต้องเลือกแบบหล่อประกบกันทั้งหมด** **ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติให้กดปุ่ม Emergency Stop เพื่อหยุดระบบทั้งหมด**		ตรวจสอบการประกบสนิทของแบบหล่อทั้งสองฝั่งของแบบหล่อ
2.3 ใส่ขอลับด้านข้างแบบหล่อเพื่อทำการล็อกแบบหล่อ	แบบหล่อประกอบสนิท	ทำการหมุนขอลับมาทำการล็อกกับขมวดให้แน่นหนา	**จุดที่สำคัญ** **ขอลับที่ล็อกต้องแน่นและครบทุกจุด**		ตรวจสอบการประกบสนิทของแบบหล่อทั้งสองฝั่งของแบบหล่อ
2.4 ทำการเลื่อนประกอบแบบหล่อตัวสุดท้าย	แบบหล่อเซลล์ก่อนหน้าประกอบเรียบร้อยแล้ว	ทำการกดปุ่ม Pump run เพื่อให้ไฟเขียวที่ Ready พร้อมเป็นการทำงานแล้วจึงกดปุ่ม Stop ขอลับแบบหล่อต้องการประกอบ แบบหล่อตัวสุดท้ายก็จะเลื่อนเข้าประกบกัน (แต่ถ้าต้องการเลือกแบบหล่อออกก็ให้กดปุ่ม Down แบบหล่อตัวสุดท้ายก็จะเลื่อนออก) เมื่อประกอบเสร็จให้กดปุ่ม Pump Off เพื่อปิดระบบไล่อากาศ	**การประกอบจะต้องเลือกแบบหล่อตัวสุดท้ายประกบกันทั้งหมด** **ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติให้กดปุ่ม Emergency Stop เพื่อหยุดระบบทั้งหมด**		ตรวจสอบการประกบสนิทของแบบหล่อทั้งสองฝั่งของแบบหล่อตัวสุดท้าย

แบบฟอร์มคำขอยางาน					
หมวด / ฝ่าย : PCE2 วันที่ขึ้นมติขอม : การประกอบแบบหล่อ (Battery Mould) วาดปี : 24.10/07 แผ่นที่ : 3					
ขั้นตอนการทำงาน	ก่อนทำ	ขณะทำ	จุดที่สำคัญ	รูป	หลังทำ
2.5 ทำการล็อกตัวเร่งแบบหล่อตัวสุดท้าย	<ul style="list-style-type: none"> ▶ แบบหล่อประเภทสนิท 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ทำการประกอบเคสตัวเร่งแบบหล่อตัวสุดท้ายแล้วจึงใช้ประบอกไฟให้แน่น (ทั้ง 4 มุมของแบบหล่อ) 	<ul style="list-style-type: none"> ***ทำการไขประบอกเคสตัวเร่งจนแน่น*** 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ ตรวจสอบการประกอบเคสตัวเร่งตัวสุดท้ายครบ
3. ตรวจสอบการประกอบแบบ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ กระบวนการประกอบเสร็จสิ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ทำการตรวจสอบด้วยสายตาในการดูความแนบสนิทของแต่ละเซลล์ของแบบหล่อ ▶ ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆติดตั้งครบและแน่นหนา 	<ul style="list-style-type: none"> ***ประกอบแบบเสร็จ*** 		

การชอยงานของการเทคโนโลยี

แบบฟอร์มการขอเงิน					
แยก / ฝ่าย : PCE2 วันที่รับมติขอม : การตรวจสอบก่อนการทอคอนกรีต วคปป : 11/ 10 / 50 แผ่นที่ : 1					
ขั้นตอนการทำงาน	สิ่งที่ทำ	ระยะเวลา	จุดที่สำคัญ	รูป	สิ่งที่ทำ
1. การตรวจสอบก่อนการทอคอนกรีต 1.1 การตรวจสอบการใส่เหล็กเสริม	▶ ตรวจสอบด้วยสายตาว่าเหล็กเสริมมีสภาพพร้อมใช้งาน มีการผูกเหล็กอย่างแน่นหนา ▶ มีการแจ้งเพื่อให้ทำการตรวจสอบ	▶ ตรวจสอบว่าเหล็กเสริมควรมีการใส่เหล็กเสริมควบในแนวกลางของเหล็กเสริมแล้วทำให้เกิดความยึดพลาได้ให้แจ้งพนักงานมาทำการแก้ไขทันที	-> ไม่ระบุจุดเสริมที่เหล็กเสริมติดที่อยู่ที่ ^{***} -> เหล็กเสริมที่ติดตั้งอยู่ในแนวกลางของเหล็กเสริม ^{***}		▶ ตรวจสอบด้วยสายตาว่าท่าการใส่เหล็กเสริมได้สมบูรณ์และถูกต้อง
1.1 การตรวจสอบการติดตั้งวัสดุฝัง	▶ ท่าการตรวจสอบการใส่เหล็กเสริมเรียบร้อยแล้ว	▶ ตรวจสอบการใส่เหล็กเสริม, ปลูกปูน 1 ว่ามีการติดตั้งครบถ้วนตามแบบที่กำหนดและมีความแน่นหนา ข้อคิดความผิดพลาดให้แจ้งพนักงานมาทำการแก้ไขทันที	-> ต้องใส่เหล็กเสริม, ปลูกปูน ครบถ้วนตามที่ถูกต้อง และแน่นหนา ^{***}		▶ ตรวจสอบด้วยสายตาว่ามีการประกอบแบบหล่อเรียบร้อยแล้วพร้อมเทคอนกรีต
1.3 ตรวจสอบการประกอบแบบหล่อ	▶ ท่าการตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมและวัสดุฝังเรียบร้อยแล้ว	▶ ตรวจสอบว่ามีการประกอบแบบหล่อที่ถูกต้อง ▶ ตรวจสอบการเชื่อมเหล็กเสริมที่เชื่อมกันทั้งด้านบนและด้านล่างให้แน่นและแข็งแรง ▶ ตรวจสอบการใส่เหล็กเสริมที่เชื่อมกันเรียบร้อยแล้ว ▶ ตรวจสอบการใส่เหล็กเสริมที่เชื่อมกันเรียบร้อยแล้ว	-> ติดตั้งเหล็กเสริมแบบและเชื่อมด้วยอย่างแล้ว ^{***} -> เชื่อมเหล็กเสริม ^{***} -> ใช้อายมแทนเหล็ก ^{***}	 	▶ ตรวจสอบด้วยสายตาว่ามีการประกอบแบบหล่อเรียบร้อยแล้วพร้อมเทคอนกรีต

แบบฟอร์มการรายงาน					
แผนก / ฝ่าย : PCE2 วันที่มีมติชอบ : การทบทวนเครื่อง และ ชิ้นส่วนเครื่อง					
วันที่ : 11/10/50 แผ่นที่ : 2					
ขั้นตอนการทำงาน	ล่องหน้า	ล่องหน้า	จุดที่สำคญ	รูป	ล่องหน้า
2. การทบทวนเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนทบทวนเครื่องทุกครั้งช่างเทคนิคจะต้องทำการตรวจสาย Battery Mould ก่อนทบทวนเครื่องเรียบร้อยแล้วว่าปิดสนิทแล้วหรือไม่ใช้วัสดุสิ่งควบคุมต้องหรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อรอปูนมาแล้วให้นำบัลเกต (Buckeye) มารับคอนกรีตที่ Ramp แล้วใช้เครนเคลื่อนบัลเกตเพื่อไปเทคอนกรีต ในการทบทวนเครื่องควรใช้บัลเกตสูงกว่า Battery Mould ไม่นเกิน 30 ซม. เพื่อไม่ให้เกิดการแยกชั้นของคอนกรีต โดยขณะเทคอนกรีตนั้นจะต้องใช้เครื่องเคลื่อนคอนกรีตให้ทั่วด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> ในการทบทวนเครื่องที่บัลเกตสูงกว่า Battery Mould ไม่นเกิน 30 ซม.** **ขณะเทคอนกรีตนั้นจะต้องใช้เครื่องเคลื่อนคอนกรีตให้ทั่วด้วย** 		<ul style="list-style-type: none"> สังเกตด้วยตาว่าลักษณะการกระจายของคอนกรีตมีความทั่วถึง สังเกตด้วยตาว่า Battery Mould มีสารรั่วซึมของน้ำปูนหรือไม่
3. การจัดการเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> หลังจากเกลี่ยคอนกรีตแล้วทำการเตรียมเครื่อง Vibrator เพื่อทำการจี้คอนกรีต โดยเครื่อง Vibrator ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> การจี้คอนกรีตนั้นสายจี้ที่ใช้ในการจี้จะต้องยาวถึงด้านล่าง Battery Mould ลักษณะการจี้คอนกรีตควรปฏิบัติตามนี้คือ <ul style="list-style-type: none"> - การสอดสายจี้คอนกรีตและจี้ให้สอดทางกันประมาณ 30 ซม. - การจี้คอนกรีตแต่ละจุดให้ใช้เวลาในการจี้ประมาณ 15-20 วินาที โดยการสอดลงไปในคอนกรีตอย่างเร็วแล้วจึงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จากนั้นจึงค่อยเลื่อนสายจี้ขึ้นช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาที** 	<ul style="list-style-type: none"> **อย่าจี้คอนกรีตเร็วเกินไป เพื่อเป็น การใส่ฟองอากาศ** **การสอดสายจี้คอนกรีตแต่ละครั้งให้สอดทำงานประมาณ 30 ซม. ** **การจี้คอนกรีตแต่ละจุดให้ใช้เวลาในการจี้ประมาณ 15-20 วินาที โดยการสอดลงไปในคอนกรีตอย่างเร็วแล้วจึงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จากนั้นจึงค่อยเลื่อนสายจี้ขึ้นช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาที** 		<ul style="list-style-type: none"> ทำการล้างสายจี้ให้สะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งาน และทำการตรวจสอบสภาพการใช้งานด้วยว่ามีความสมบูรณ์ เพื่อสะดวกในการทำงานครั้งต่อไป

		<p>คอนกรีตอย่างเร็วแล้ว ถ้าทิ้งประมาณ 5 วินาที จากนั้นจึงปล่อยๆ ลื่น สายขึ้นช้าๆ ใช้เวลา ประมาณ 10-15 วินาที</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทดลองอยู่ที่หัวจี้ติด กับแบบเหล็ก เพราะจะ ทำให้สักรวด ระยะทาง ของหัวจี้คอนกรีตกับ แบบนั้นควรวางกัน อย่างน้อย 5 ซม. - ต้องทำการปิดเครื่อง คอนกรีตทันทีที่หัวจี้ คอนกรีตนั้นไต่สักรวด จากลอมกรีต เพื่อ ป้องกันความเสียหาย กับเครื่องจักรกรีด - ไม่ควรรีใช้สายจี้ใส่ คอนกรีต ควรให้คอน กรีตคอนกรีตให้เข้าใน แบบ 	<p>หัวจี้คอนกรีตแบบนั้นควรวางกัน อย่างน้อย 5 ซม.***</p> <p>*** ต้องทำการปิดเครื่องจักรกรีด ทันที ที่หัวจี้คอนกรีตนั้นไต่สักรวด จากลอมกรีต***</p> <p>*** ไม่ควรรีใช้สายจี้คอนกรีตให้เข้าใน แบบ***</p>		
--	--	---	---	---	--

การชอยงานของการปัมคอนกรีต

แบบฟอร์มตารางของงาน					
แผนก / ฝ่าย : PCF2 วันที่ขึ้นคิดชอบ : การบันทึกอนกิริตของโรงงาา PCF2 (Curing) วัตถุประสงค์ของงาน :					
เวลา : 11/10/50 แผ่นที่ : 1		รูป		หลังทำ	
1. การบันทึกอนกิริต	ก่อนทำ <ul style="list-style-type: none"> ▶ ตรวจสอบการทและอ็คคอมตรีคว่ามีการดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้วและมีการจัดสีหัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว 	ขณะทำ <ul style="list-style-type: none"> ▶ ทำการเริ่มจับเวลาในการบันทึกอนกิริตโดยนับคอนกรีตต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง จึงจะทำการและแบบทดสอบได้ 	จุดที่สำคัญ <ul style="list-style-type: none"> ▶ เวลาในการบ่มจะต้องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 		หลังทำ <ul style="list-style-type: none"> ▶ ตรวจสอบเวลาในการบ่มไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงหรือไม่ถึงสามารถทำการถอดแบบหล่อคอนกรีตได้

ภาคผนวก ง. แผนงานดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามเทคนิค PFMEA

PCF1

วันที่ 23/08/50

แนวทางในการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ (Head)	กำหนดเวลา เสร็จสิ้น
จัดทำสรุปจำนวนวัสดุฝังที่ต้องการใช้งานมาในแบบเพื่อนับจำนวนในการใส่วัสดุฝัง	ช่างอุทัน (Control Room)	13/9/2007
จัดซื้อปืนกาวชุดใหม่และแท่งกาว	ช่างสุทธิชัย	28/9/2007
พัฒนาจัดทำฐานข้อมูลการตรวจสอบและการทำงานของช่างเทคนิคแต่ละคน		
ปรับปรุงกระบวนการฝังให้มีการตรวจสอบแบบสองชั้นที่พนักงานสามารถตรวจสอบงานของตัวเองได้	ช่างรัฐศักดิ์	27/9/2007
จัดระเบียบห้องเก็บวัสดุฝัง จัดทำป้ายชื่อ จัดหาภาชนะใส่		
สำหรับ Shuttering ให้พนักงานทำการขีดเส้นของเพื่อป้องกันการเลื่อนทุกๆมุม รั้วสายรัดเพิ่มก่อนการเทคอนกรีต	ช่างจักรวาล	20/9/2007 และตามฝ่ายงานซ่อมบำรุง
เสริมตัวล็อกแม่เหล็กให้เพียงพอกับแต่ละแบบของชิ้นงาน และอบรมการทำงานตาม WI		
สำหรับ B/O ให้พนักงานทำการขีดเส้นของเพื่อป้องกันการเลื่อนทุกๆมุม เสริมตัวล็อกแม่เหล็กให้เพียงพอกับแต่ละแบบของชิ้นงาน		
และอาจจะหาวิธีที่จะบ่งบอกได้เมื่อเกิดการเลื่อนของ B/O นอกจากนั้นก็จัดทำ WI และอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงาน		
พร้อมกับทำการสุ่มสำรวจการปฏิบัติงานในช่วงแรกเป็นระยะๆ เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตาม		
ปรับแก้ชุดล็อกให้สามารถทำการล็อกด้วยชุดล็อกทั้ง 2 แบบ	ช่างเทคนิคทุกคน	17/9/2007
ทำสัญลักษณ์บนชุด B/O พร้อมทาสีแยกชนิด		
สั่งและซ่อมชุดล็อกแบบใหม่มาเพิ่มเติม		

PCF2

วันที่ 23/08/50

แนวทางในการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ (Head)	กำหนดเวลา เสร็จสิ้น		
จัดทำเอกสารหรือมีการแจ้งให้กับพนักงานทนายาหาแบบทราบถึงขนาดของชิ้นงานก่อนทา	ช่างทศพร+กังวาฬ	7/9/2007		
ปรับปรุงใบตรวจสอบของช่างเทคนิคให้ทำการตรวจเช็คการทำงาน		ช่างทศพร+กังวาฬ	20/9/2007	
ทดสอบและสั่งซื้อซีลยางชุดใหม่เพื่อมาทำการเปลี่ยน				
และอบรมพนักงานในการทนายาหาแบบและสอนการอ่านแบบก่อนทา				
ทำป้ายบอกเวลาในการบ่มคอนกรีต และจัดหานาฬิกามาติดตั้งเป็นนาฬิกากลาง				
จัดให้ชิ้นงานได้รับการบ่มไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง				
และทำมาตรฐานการทำงานในการถอดและประกอบแบบหล่อ				
เพิ่มจำนวนเครื่องจักรคอนกรีตให้มากเพียงพอกับเวลาการทำงาน				21/9/2007
ออกแบบกรวยเทคอนกรีตใหม่และทำการส่งผลิตเข้ามาใช้งาน				28/9/2007
ปรับปรุงกระบวนการเทคอนกรีตให้รวดเร็วขึ้น				
จัดทำ Check list ของการตรวจสอบโมลและการประกอบโมลแต่ละแบบเพื่อเป็นการตรวจเช็คการใช้งานได้ดีของโมล	กังวาฬ			15/9/2007
จัดช่วงเวลาในการออกตรวจเช็คโมล ทุก 1 อาทิตย์ และประสานการทำงานร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุง				
ทำข้อตกลงเพิ่มกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด เช่น B/O, Key Joint, อุปกรณ์จักรคอนกรีต เป็นต้น	ช่างทศพร + ช่างไฟฟูลย์+หัวหน้าคนงาน	3/9/2007		
จำกัดปริมาณขนส่งคอนกรีตสูงสุดในแต่ละเที่ยว+ป้องกันการเทพ่วงคอนกรีต / Ceack Slump	ช่างทศพร + ช่างไฟฟูลย์	14/9/2007		
ประชุมกลุ่มย่อยก่อนการปฏิบัติงานของแต่ละชุดกะทำงาน	ช่างทศพร + ช่างไฟฟูลย์+กังวาฬ+หัวหน้าคนงาน	28/8/2007		
สั่งทำอุปกรณ์ของแบบหล่อมาให้ครบถ้วนและสามารถใช้งานได้	ช่างภณวัฒน์	28/9/2007		
ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อมาทำการซ่อมแซมแบบหล่อ				

ภาคผนวก จ. ใบรายการตรวจสอบแบบหล่อประเภท Static เพื่อการแจ้งซ่อมของ PCF2

ใบตรวจเช็ค โหมด ประเภท Static Mold สำหรับการซ่อมบำรุง

วันที่ตรวจสอบ _____ เวลา _____ เลขที่โหมด _____



โหมดหล่อเสาขนาด 35x35



โหมดหล่อเสาขนาด 30x30



รายการตรวจสอบ

1. บานพับของโมล

- บานพับด้านล่างของโมลสามารถใช้งานได้
 บานพับด้านข้าง จำนวน 6 ตัว สามารถใช้งานได้
 ตัวล็อกยึดโมลเมื่อประกอบ จำนวน 2 ตัวใช้งานได้

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

2. สภาพของแกนกลางโมล

- ไม่เอียงจนเสียรูปหรือเสียศูนย์ไปจากเดิมเกิน 2 ซม.
 รอยเชื่อมที่โคนของแกนกลางไม่มีรอยแตกร้าว

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

3. ชุดล็อกยึดโมล

- แขนค้ำปรับระดับโมลสามารถใช้งานได้
 ตัวล็อกยึดด้านใต้ของโมลครบและสามารถใช้งานได้

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

4. ชุดปิดประกบด้านบนเพื่อฝังหุยก

- บานพับเปิดปิดใช้งานได้
 สภาพไม่บิดเบี้ยวจนเสียรูป

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

5. ซิลยางกันรั่วด้านใต้ของโมล

- สภาพของซิลยาง
 ตัวร่องยึดซิลยางสามารถล็อกยึดซิลยางได้แน่นหนา

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

6. ผิวภายในของโมลและรอยเชื่อมของโมล

- ผิวด้านในของโมลเรียบเนียน ไม่มีรอยลึก
 รอยเชื่อมของโมลไม่มีรอยแตกหรือแยก

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

7. ช่องใส่สำหรับแผ่นเหล็กเชื่อม (Plate)

- รูสำหรับใส่ลวดมัดไม้ต้น
 แฉงประกบแผ่นเหล็กเรียบ

การตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

8. จำนวนน๊อตยึดโมลและสภาพของเกลียวน๊อต

- จำนวนของน๊อตยึดโมล มีจำนวนครบ
 สภาพของเกลียวน๊อตใช้การได้

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

สรุปผลการตรวจ ต้องซ่อมด่วน ต้องซ่อม ใช้การได้แต่ควรซ่อมแซม ใช้การได้ดี


ผู้ทำการตรวจสอบ _____ แจ้งซ่อมวันที่ _____

ผู้รับผิดชอบงานซ่อม _____ แก้ไขเสร็จสิ้นวันที่ _____

ภาคผนวก ฉ. ใบรายการตรวจสอบแบบหล่อประเภท Battery เพื่อการแจ้งซ่อมของ PCF2

ใบตรวจเช็คโมล ประเภท Battery Mold สำหรับการซ่อมบำรุง

วันที่ตรวจสอบ _____ เวลา _____ เลขที่โมล _____



รายการตรวจสอบ

1. ระบบล้อเลื่อนของโมล




รายการตรวจสอบ

- ลูกล้อของโมลสามารถใช้งานได้ ทั้งหมด
- รางเดินของลูกล้อไม่มีสิ่งกีดขวาง ทั้ง 4 มุม
- ระบบโซ่ขับเคลื่อนไม่หย่อนและใช้งานได้ดีทั้ง 4 จุด
- สายเลื่อน ไม่ฉีกขาด และจับยึดแน่นทุกจุด

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

2. แผงควบคุมระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้า



รายการตรวจสอบ

- สวิตช์ปุ่มกดทุกปุ่มใช้งานได้
- สวิตช์ปุ่มหยุดฉุกเฉินใช้งานได้
- หลอดไฟแสดงสถานะการทำงานติด
- ความสะอาดของแผงสวิตช์

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

3. ระบบไฮดรอลิก




รายการตรวจสอบ

- บริเวณกระบอกสูบทั้ง 4 ลูก ไม่มีน้ำมันรั่วซึมให้เห็น
- ระดับของน้ำมันไฮดรอลิกที่ถังน้ำมัน
- สภาพของสายไฮดรอลิกของทั้งโมด ไม่มีการรั่วซึมและรอยหักงอ
- การทำงานของระบบไม่มีเสียงผิดปกติขณะเดินเครื่องใช้งาน
- ตัวค้ำยึดแกนกระบอกสูบยึดแน่น แข็งแรง

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

4. ชุดล็อกกันเคลื่อนของโมล



รายการตรวจสอบ

ชุดล็อกตะขอด้านบนและด้านล่างของโมลชุด A ทั้งสองฝั่ง สามารถล็อกได้แน่นหนา ตัวตะขอล็อกไม่เป็นจนทำให้มีช่องว่างในการล็อกมาก


- ชุดล็อกตะขอด้านบนและด้านล่างของโมลชุด A ทั้งสองฝั่ง มีน๊อคยึดครบทุกตะขอ
- ชุดล็อกตะขอด้านบนและด้านล่างของโมลชุด A ทั้งสองฝั่ง แกนยึดไม่บิดเบี้ยว ผิดรูป
- ชุดล็อกตะขอด้านบนและด้านล่างของโมลชุด B ทั้งสองฝั่ง สามารถล็อกได้แน่นหนา ตัวตะขอล็อกไม่เป็นจนทำให้มีช่องว่างในการล็อกมาก

ชุดล็อกไม่เป็นจนทำให้มีช่องว่างในการล็อกมาก

- ชุดล็อกตะขอด้านบนและด้านล่างของโมลชุด B ทั้งสองฝั่ง มีน๊อคยึดครบทุกตะขอ
- ชุดล็อกตะขอด้านบนและด้านล่างของโมลชุด B ทั้งสองฝั่ง แกนยึดไม่บิดเบี้ยว ผิดรูป
- ตัวล็อกกลางโมลทั้งด้านบนและด้านล่างสามารถใช้งานได้
- ประแจไขน๊อคล็อกกลางโมล จำนวน 1 ตัว

ผลการตรวจ ใช้งานได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

5. ซึลยางกันรั่วในแต่ละช่องของโมล และสภาพพื้นผิวภายในโมล



รายการตรวจสอบ

- มีซึลยางที่ติดอยู่บริเวณระหว่างช่องปิดประกบของโมลของทุกช่องเซลล์ (ทั้งด้านบนและด้านล่าง)
- สภาพของซึลยางอยู่ในสภาพใช้งานได้
- ไม่มีเศษปูนติดในระหว่างซึลยางและช่องของขอบยาง
- พื้นผิวภายใน โมลแต่ละช่องไม่มีรอยลึก และเศษปูนติดอยู่

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

6. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานโมล



สายจี้คอนกรีต เส้นยาว



เครื่องจี้คอนกรีต

รายการตรวจสอบ

- จำนวนเครื่องจี้คอนกรีต 2 เครื่อง ต่อ โมล 1 ชุด
- การใช้งานได้ของเครื่องจี้คอนกรีต
- จำนวนสายจี้คอนกรีต (เส้นยาว) 2 เส้น ต่อ โมล 1 ชุด
- สภาพของสายจี้สะอาดและพร้อมใช้งาน

ผลการตรวจ ใช้การได้ดี ต้องทำการซ่อมแซมที่ _____

สรุปรายการตรวจสอบ และสิ่งที่ต้องทำการซ่อมแซม

- ควรได้รับการซ่อมแซมด่วน
- ควรได้รับการซ่อมแซม
- ใช้การได้แต่ควรได้รับการซ่อมแซม
- ใช้งานได้ดี

ช่างเทคนิคผู้ทำการตรวจสอบ _____

วิศวกรผู้ทำการตรวจสอบ _____


ผู้รับเรื่องของฝ่ายงานซ่อมบำรุง _____ วันที่ _____

ผู้รับผิดชอบและติดตามงานซ่อม _____

ได้รับการแก้ไขวันที่ _____

ภาคผนวก ข. มาตรฐานการตรวจรับชิ้นงานของบริษัทกรณีศึกษา ก่อนและหลังการปรับปรุง

มาตรฐานการตรวจรับชิ้นงาน PCF1 หลังการปรับปรุง




มาตรฐานการตรวจรับชิ้นงาน Precast

ความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานที่ยอมรับได้

Dimension / ขนาดของชิ้นงาน

a. ความยาวของแผ่น	± 13 mm.
b. ความสูงของแผ่น	± 10 mm.
c. ความหนาของแผ่น	± 6 mm.
d. แนวตั้ง	± 13 mm.
e. Plate	
e1 ระยะ Plate	± 13 mm.
e2 ความลึกของ Plate	± 6 mm.
f. ระยะ Insert / ปลายท่อประปา, ไฟฟ้า	
f. ระยะ Insert / ปลายท่อประปา, ไฟฟ้า	± 13 mm.
g. Block out	
g1 ระยะ Block out	± 25 mm.
g2 ขนาด Block out	± 13 mm.
g3 ระยะเอียง Block out	± 6 mm.
h. Box ไฟฟ้า	
h1 ระยะ Box ไฟฟ้า	± 13 mm.
h2 ระยะ เอียง	± 6 mm.
i. วงกบ	
i1 ความสูงจากพื้นถึงหลังวงกบ	± 10 mm.
i2 ระยะย้ายขวา	± 25 mm.
i3 ระยะความเอียง	± 5 mm.




All Dimension are in Millimeter

Crack / รอยร้าว

ความหนาของชิ้นงาน (cm.)	ขนาดรอย Crack ที่ไม่ต้องการ	ขนาดรอย Crack ที่ยอมรับได้
12 cm.	0 ถึง 0.3 mm.	ขนาดใหญ่กว่า 0.3 mm.
10 cm.	0 ถึง 0.5 mm.	ขนาดใหญ่กว่า 0.5 mm.

หมายเหตุ : ใช้แผ่น Crack width indicator ในการวัดขนาดของรอย Crack

Sika (Thailand) Limited
 Head Office : (036) 214270-85
 Bangkok Office : (02) 6712764-9
 Northern Branch : (053) 558598-9
 Northeastern Branch : (043) 346216-7
 Southern Branch : (077) 218374




มาตรฐานการตรวจรับชิ้นงาน Precast

Air Bubble / ฟองอากาศ

ขนาดฟองอากาศตั้งแต่ 6 mm. ขึ้นไป ต้องทำการ Repair ทั้งหมด

ขนาดฟองอากาศตั้งแต่ 3-6 mm. ถ้าในพื้นที่ 1300 mm² มีมากกว่า 1 จุด ต้องทำการ Repair

- ฟองอากาศขนาด 6 mm.
- ฟองอากาศขนาด 3 mm.



X



✓

Surface / ผิวหน้า

ผิวหน้าของชิ้นงานต้องเรียบ ได้ระดับ ไม่เป็นคลื่นหรือรอยใดๆ



X




✓

หมายเหตุ : มาตรฐานที่จัดทำขึ้นนี้ถูกปรับให้เหมาะสมกับแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน Precast Concrete ของบริษัท

บริษัท Precast Concrete จำกัด โดยอ้างอิงจาก มาตรฐาน PCI MNL-116-99 Forth Edition

มาตรฐานการตรวจรับชิ้นงาน PCF2 ก่อนการปรับปรุง




มาตรฐานการตรวจรับชิ้นงาน Precast (SEF) แบบเก่า


ความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานที่ยอมรับได้

Dimension / ขนาดของชิ้นงาน

รูป	
ก. ความยาว	± 15 mm.
ข. ความสูง	± 10 mm.
ค. ความหนา	± 10 mm.
ด1. ระยะหุ่ยก	± 50 mm.
ด2. ระยะหุ่ยก	± 20 mm.



รูป	
ก. ความสูง	± 13 mm.
ข. ความยาว	± 10 mm.
ค. ความหนา	± 10 mm.
ด. ระยะหุ่ยก	± 50 mm.
อ. ความโค้ง	± 10 mm.
จ. ระยะ box ไฟฟ้า	± 13 mm.
ช. ระยะเอียง box ไฟฟ้า	± 6 mm.



บิ่น - แดก


- Key บิ่น - แดกได้ไม่เกิน 10 ซม. ถ้าเกินต้องซ่อม
- ขอบมุมทั่วไป ไม่เกิน 5 ซม. ถ้าเกินต้องซ่อม




ชาว Sika ทั่วโลก ร่วมใจกันสร้าง
“บ้านคุณราคา ด้วยคุณภาพ”

Crack / รอยร้าว

ขนาดรอย Crack ที่ไม่ต้องซ่อม	ขนาดรอย Crack ที่โรงงานต้องซ่อม
0 ถึง 0.3 mm.	ขนาดใหญ่กว่า 0.3 mm.



หมายเหตุ : ใช้แผ่น Crack width indicator ในการวัดความกว้างของรอย Crack

Air Bubble / ฟองอากาศ

ขนาดฟองอากาศตั้งแต่ 10 mm. ขึ้นไป ต้องทำการ Repair ทั้งหมด



X



✓

หมายเหตุ : อ้างอิงตามมาตรฐาน PCI MNL-116-99 (APPENDIX C Finishes - Standard Grade)

Surface / ผิวหน้า

ผิวหน้าของชั้นงานต้องเรียบ ได้ระดับ ไม่เป็นคลื่นหรือรอยใดๆ



X




✓

หมายเหตุ : มาตรฐานที่จัดทำขึ้นนี้ถูกปรับให้เหมาะสมกับแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน Precast Concrete ของบริษัท

ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Sika (Thailand) โดยอ้างอิงจาก มาตรฐาน PCI MNL-116-99 Forth Edition

มาตรฐานการตรวจรับชิ้นงาน PCF2 หลังการปรับปรุง




มาตรฐานการตรวจรับชิ้นงาน Precast (PCF2)

ความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานที่ยอมรับได้

Dimension / ขนาดของชิ้นงาน


รับ

a. ความยาว	± 10 mm.
b. ความสูง	± 6 mm.
c. ความหนา	± 6 mm.
d1. ระยะหุ่ยค	± 30 mm.
d2. ระยะหุ่ยค	± 10 mm.




เสา

a. ความสูง	± 13 mm.
b. ความยาว	± 6 mm.
c. ความหนา	± 6 mm.
d. ระยะหุ่ยค	± 25 mm.
e. ความโค้ง	± 3 mm.
f1. ระยะ plate	± 15 mm.
f2. ความลึกของ plate	± 6 mm.
g. ระยะ box ไฟฟ้า	± 13 mm.
h. ระยะเฉียง box ไฟฟ้า	± 6 mm.



คาน

a. ความยาว	± 13 mm.
b. ความกว้าง	± 6 mm.
c. ความหนา	± 6 mm.
d. ความโค้ง	± 6 mm.
e. ระยะวัดคาน	± 13 mm.
f1. ระยะหุ่ยค	± 300 mm.
f2. ระยะหุ่ยค	± 13 mm.




ชาว สิก้า ภูมิใจสามัคคี เกื้อบริการที่ดียิ่งสู่ลูกค้า
“บ้านดีมีราคา ด้วยคุณภาพ”

Crack / รอยร้าว

ขนาดรอย Crack ที่ไม่ต้องซ่อม	ขนาดรอย Crack ที่โรงงานต้องซ่อม
0 ถึง 0.3 mm.	ขนาดใหญ่กว่า 0.3 mm.



หมายเหตุ : ใช้แผ่น Crack width indicator ในการวัดความกว้างของรอย Crack


Air Bubble / ฟองอากาศ

ขนาดฟองอากาศตั้งแต่ 10 mm. ขึ้นไป ต้องทำการ Repair ทั้งหมด

ขนาดฟองอากาศตั้งแต่ 6 < 10 mm. ถ้าในพื้นที่ 1300 mm² มีมากกว่า 1 จุด ต้องทำการ Repair

ขนาดฟองอากาศ < 6 mm. ไม่ต้องการ Repair

-  ฟองอากาศขนาด 6 mm.
-  ฟองอากาศขนาด 10 mm.



พื้นที่ขนาด 1,300 mm²
~ 36 mm.


หมายเหตุ : อ้างอิงตามมาตรฐาน PCI MNL - 116 - 99 (APPENDIX C Finishes - Standard Grade)



X



✓



Surface / ผิวหน้า

ผิวหน้าของชิ้นงานต้องเรียบ ไร้ระดับ ไม่เป็นคลื่นหรือรอยใดๆ



X



✓

หมายเหตุ : มาตรฐานนี้จัดทำขึ้นนี้ถูกปรับให้เหมาะสมกับแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน Precast Concrete ของบริษัท

ลิขสิทธิ์ © 2018 โดย NCQC และ NCU โดยอ้างอิงจาก มาตรฐาน PCI MNL-116-99 Forth Edition

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายกังวาล กิติชัยชาญ เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 ที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จากคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ.2547 และสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย